

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi

obcí: Obec Chyšky  
sídlo: Chyšky 27, 398 53 Chyšky  
IČO: 00249718  
DIČ: CZ00249718  
číslo účtu: 3029271/0100  
bankovní spojení: Komerční banka a.s. Milevsko

*jednající prostřednictvím:* Stanislava Hejnová – starostka obce

na straně jedné jakožto objednatelem

a

společností: MS-RIVAL s.r.o.  
sídlo: Družstevní 53, 391 37 Chotoviny  
IČ: 21312851  
DIČ: CZ21312851  
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C 34036  
číslo účtu: 6639936309/0800  
bankovní spojení: Česká spořitelna as. Tábor

*jednající prostřednictvím:* Roman Mykora, jednatel

na straně druhé jakožto zhotovitelem

I.

### Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku výběrového řízení (zakázky malého rozsahu) dle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“), aby se stal zhotovitelem díla: „**OPRAVA KAPLIČKY V KVĚTUŠI**“
2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále uvedených v této smlouvě řádně provést pro objednatele dílo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které tvoří přílohy této smlouvy. Objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy, dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě.

## II.

### Předmět díla a místo plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést stavební práce, jejichž předmětem je oprava kapličky v Květuši. Podrobná specifikace stavebních prací je v projektové dokumentaci, která je přílohou zadávací dokumentace. (dále jen „dílo“).
2. Realizace díla bude provedena dle projektové dokumentace „**REKONSTRUKCE KAPLIČKY V KVĚTUŠI**“, zpracoval: PŠV stavby s.r.o., Turovec 24, 391 55 Turovec IČO: 07608659, Vladimír Dvořák, DiS odpovědný projektant (dále jen „projektová dokumentace“).

Zhotovitel neodpovídá za formu ani obsah projektové dokumentace a objednatel se zavazuje řešit případné námítky či podněty zhotovitele k projektové dokumentaci s odpovědným projektantem, resp. zajistit nezbytnou součinnost odpovědného projektanta při jejich řešení.

3. Činnosti související s realizací stavebních prací:

Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit veškeré níže uvedené další činnosti související s realizací stavebních prací, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této smlouvy:

- zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla;
- zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovědného stavbyvedoucího dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, přičemž ke každé změně této osoby je nezbytný předchozí souhlas objednatele; zhotovitel je povinen pro účely udělení souhlasu objednatele poskytnout objednateli doklady prokazující kvalifikaci příslušné navrhované osoby; stavbyvedoucí zabezpečuje odborné vedení provádění stavby. Stavbyvedoucím tak může být pouze fyzická osoba, která získala oprávnění k své činnosti podle zvláštního právního předpisu, tedy výhradně osoba autorizovaná;
- zajistit zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy;
- zajistit případné přechodné dopravní značení dle zvláštních právních předpisů, pokud j vyžadováno;
- zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelem;
- zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho bezprostředním okolí, po celou dobu realizace díla;
- zajistit bezpečnou manipulaci s odpady v místě plnění;
- zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
- zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla – zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1x digitálním vyhotovení;
- přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí v místě plnění;
- zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, a předat veškeré doklady o provedených zkouškách objednateli; úspěšné provedení nezbytných zkoušek je podmínkou řádného dokončení díla dle této smlouvy.
- zpracovat či jinak zajistit zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty, prohlášení o shodě a jiné doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a tyto doklady předat objednateli.

V případě, že bude nezbytné v průběhu provádění díla zpracovat další dokumentaci, jakož provést i veškeré související projekční činnosti, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na svoje náklady, přičemž veškerá změna či dopracování projektové dokumentace podléhá předchozímu schválení objednatele.

4. Identifikační údaje stavby a místo plnění:

Název stavby: „OPRAVA KAPLIČKY V KVĚTUŠI“

Místo stavby:

Kraj: Jihočeský

Okres: Písek

Obec: Obec Chyšky

Místo plnění: Chyšky, část Květuš, k.ú. Květuš, parc. č. 719/1

Předmětem díla dle této smlouvy jsou dále tyto činnosti, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této Smlouvy:

- a) Součástí předmětu díla je též zajištění dopravního opatření, zpracování fakturace, a případně dalších dokladů odůvodněně vyžádaných objednatelem.
  - b) Provedení potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb, přechodných meziproduktů, provedení předepsaných zkoušek, vyhotovení, resp. zajištění dokumentů požadovaných touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do původního stavu jím užívané veřejné pozemky (komunikace) resp. dotčené pozemky třetích osob. Uvedení do původního stavu doloží zhotovitel zápisem (protokolem) s vlastníkem (správcem) pozemků.
  - c) Provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště zajištění proti nízkým či vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouři a rovněž pak odstranění škod vzniklých v důsledku těchto událostí zajistí na své náklady zhotovitel.
5. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, bezpečnostní listy dle zákona č. 350/2011 Sb. v platném znění) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění.
  6. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich předchozím písemném odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických.
  7. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, vč. jejich ocenění, a to ve formě změnového listu, který bude podkladem pro zpracování dodatku k smlouvě.
  8. Zhotovitel a Objednatel se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě na základě schválených Změnových listů, a to v termínu dle dohody s objednatelem. V tomto dodatku budou zohledněny dopady schválených Změnových listů do Smluvní ceny a Termínů dokončení.
  9. Předmět díla zahrnuje všechny práce a dodávky, jež jsou obsaženy v této smlouvě a jejich přílohách. Dílo též zahrnuje všechna ostatní související plnění a práce podmiňující řádné dokončení díla, tzn. veškeré činnosti zhotovitele nezbytně provedené za účelem zajištění plné funkčnosti díla a kolaudace díla, to vše na náklad a nebezpečí zhotovitele.

**III.**

**Prohlášení zhotovitele**

1. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k provedení předmětu díla za dohodnutou maximální cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy a ve sjednaném termínu dle čl. VI. této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s obsahem této smlouvy a se všemi dokumenty tvořícími přílohy této smlouvy. Kontrolou projektové dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily provést dílo úplně, odpovídající kvality, schopné funkce a předání objednateli. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v příloze této smlouvy.
3. Zhotovitel dále prohlašuje, že v ceně díla dle čl. IV. této Smlouvy jsou zahrnuty veškeré práce a materiál, jejichž provedení a použití by měl zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat s poukazem na přesně vymezený předmět díla v této smlouvě.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem staveniště a inženýrských sítí. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je mu znám časový průběh a věcný, resp. technický postup potřebných prací a vzájemné vazby jeho činností. Zhotovitel se zavazuje, že po vzájemné dohodě upraví, případně přizpůsobí pracovní postup na dodávaných pracích.

**IV.**  
**Cena díla**

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a PŘÍLOHOU č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

<b>Celková cena bez DPH:</b>	489 412,83 Kč
21% DPH z celkové ceny:	102 776,69 Kč
<b>Celková cena včetně DPH:</b>	592 189,52 Kč

3. Celková cena je stanovena na podkladě nabídky zhotovitele ze dne 19.02.2026, která je přílohou a součástí smlouvy o dílo (Zhotovitelem oceněný výkaz výměr).
4. Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla.
5. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a výkony nutné k realizaci kompletního díla, včetně činností souvisejících s realizací díla dle čl. II. této smlouvy a nákladů spojených s těmito činnostmi. Cena díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě, náklady na používání strojů, náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, převod práv, pojištění, bankovní garance, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoli další výdaje spojené s realizací díla.

**V.**  
**Platební podmínky**

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě zhotovitelem vystavené faktury.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavenou fakturu (viz odst. 4 tohoto článku).
4. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po ukončení realizace díla a to následovně:

Fakturace proběhne po předání řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků, přičemž faktura bude zhotovitelem vystavena na základě soupisu skutečně provedených prací, resp. zjišťovacího protokolu. Zjišťovací protokol (soupis skutečně provedených prací) bude potvrzený technickým dozorem stavebníka (dále také „TDS“) a bude nedílnou součástí faktury, přičemž TDS má povinnost poskytnout nezbytnou součinnost a vyjadřovat se k obsahu a formě zjišťovacího protokolu neprodleně na výzvu zhotovitele, nejpозději do 5 kalendářních dnů po každé výzvě. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Součástí faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

5. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
6. Právo vystavit fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu technickým dozorem stavebníka, na základě soupisu skutečně provedených prací a zápisem o předání a převzetí díla. Faktura bude objednateli vystavena a předána neprodleně po splnění výše vyjmenovaných podmínek v tomto bodě smlouvy.

Na faktuře bude uveden název stavby: **OPRAVA KAPLIČKY V KVĚTUŠI**

7. Splatnost faktury oprávněně vystavené zhotovitelem je **30 kalendářních dnů** ode dne doručení daňového dokladu – faktury, za podmínky jejího řádného vystavení v souladu s touto smlouvou a zákonnými normami, a to doručovanou na doručovací adresu

objednatel uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje fakturu doručit poštou jako doporučenou zásilku nebo osobně. V pochybnostech s doručením se má za to, že faktura byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání.

8. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení oprávněného dokladu objednateli.
9. Peněžité závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

## **VI.**

### **Doba provádění díla**

1. Den zahájení díla: 05/ 2026  
Ukončení realizace díla: 31.07.2026
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo k provádění díla v termínu do 24. dubna 2026.
3. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dle čl. II. této smlouvy do 10 kalendářních dnů ode dne předání místa k provádění díla objednatelem.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy v závazných termínech.
5. Zhotovitel je povinen vykonávat věcnou a termínovou koordinaci svých prací uvedených v čl. II. této smlouvy s objednatelem, resp. odpovědnou osobou ustanovenou objednatelem v čl. XVI. této smlouvy, popřípadě i s jinými poddodavateli objednatele tak, aby byl dodržen konečný termín realizace díla s ohledem na zajištění jednoty a termínové koordinace s ostatními zhotoviteli (poddodavateli objednatele). Termín koordinačních porad je stanoven na „den“ a „hodinu“ a „místo konání“.
6. Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba víceprací, či méněprací, zhotovitel se zavazuje provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a písemně je projednat s objednatelem před jejich zahájením formou změnového listu. Takové práce může zhotovitel zahájit pouze v případě, že s objednatelem uzavře dodatek k této smlouvě, jinak nárok na jejich úhradu nevzniká. Změnový list bude mít náležitosti podle podmínek poskytovatele dotace, pokud takové podmínky existují a bude opatřen podpisem TDS a zástupcem investora.
7. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli informaci o výskytu víceprací, popřípadě méněprací s dostatečným předstihem, a to z důvodu, že návrh dodatku, jehož předmětem bude změna závazku dle § 222 ZZVZ, musí objednatel projednat a navrhnout ke schválení zastupitelstvu obce Chyšky.
8. Položky vzniklých víceprací budou oceněny takto: cena těchto položek nepřesáhne cenu položek v nabídkovém rozpočtu v případě, že jsou položky v rozpočtu obsaženy, ostatní položky nepřesáhnou cenu položek ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10, platného k datu předložení soupisu dodatečných stavebních prací objednateli.
9. Jestliže se při zpracování ocenění víceprací vyskytnou položky stavebních prací, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou tyto položky víceprací oceněny individuální kalkulací dle ceny v místě a čase obvyklé.

## **VII.**

### **Staveniště, stavební deník**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užívání do 24. dubna 2026. Staveniště bude zhotoviteli k dispozici po celou dobu provádění díla a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště, to vše s ohledem na nutnost koordinace dalších prací s ostatními poddodavateli objednatele. O předání staveniště (resp. části staveniště) objednatelem zhotoviteli bude sepsán protokol.
2. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro provádění prací.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré nečistoty a odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Je též povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami a s dokumentací předanou

objednatelem. Nebude-li i přes písemnou výzvu zhotovitel toto dodržovat, zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit (náklady je možné započíst proti zhotovitelem fakturované částce).

4. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi. Zhotovitel je povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich profesního zařazení, a to před zahájením prací. Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit se seznámení se specifiky staveniště, které bude provedeno písemnou formou odpovědným pracovníkem zhotovitele (stavbyvedoucí, popř. mistr). Během provádění prací zhotovitel odpovídá za znemožnění vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část staveniště, ve které provádí práce ke zhotovení díla.
5. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník dle § 166 odst. 4 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění technického dozoru a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy, a to po celou dobu provádění díla. Dále se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
6. Zápisy ve stavebním deníku provádějí za objednatele a zhotovitele zástupci pro věci technické uvedení v této smlouvě. Dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněn zástupce investora/stavebníka, orgány státní správy.
7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, technický dozor investora (dále jen „TDI“), případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
8. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 7 pracovních dnů od předání originálů zápisů dle odst. 7 tohoto článku.
9. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování změnových listů, a dodatků této smlouvy. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla.

## VIII.

### Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas a v odpovídající kvalitě za použití postupů a materiálů, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a dodržovat veškeré podmínky sjednané v této smlouvě a jejich přílohách. Zhotovitel je při provádění díla povinen plnit podmínky příslušných stavebních povolení a sdělení k ohlášení stavebních úprav a požadavky dotčených orgánů souvisejících s realizací díla. Zhotovitel je dále povinen podrobit se stavebnímu dozoru státních orgánů a kontrole ze strany osoby, kterou pro tyto účely pověřil objednatel (TDS, zástupce objednatele pro věci technické).
2. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla kromě zástupce pro věci technické také třetí strany – TDS a zpracovatele projektové dokumentace.
3. TDS je subjekt nezávislý na objednateli nebo zhotoviteli, jehož úkolem budou činnosti spočívající zejména v přejímání dokončených částí díla, v kontrole a přejímání dílčích prací, které budou dalšími činnostmi zakryty, prověření dodavatelských faktur, v kontrole vedení stavebního deníku, sledování realizace stavby s ohledem na podmínky stavebního povolení a řešení případných změn. O takovém pověření je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele nejpozději v den zahájení činnosti TDS.
4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky ČSN, technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně životního prostředí a nakládání s odpady. Pokud porušením těchto předpisů vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, nese veškerou odpovědnost za vzniklou škodu, jakož i veškeré další náklady zhotovitel. Dále je zhotovitel povinen dodržet při provádění díla podmínky stavebního povolení a ostatních vyjádření a rozhodnutí správních orgánů, která se týkají předmětného díla.

5. Zhotovitel je povinen předložit oprávněné osobě (zástupci objednatele pro věci technické) objednatele seznam pracovníků, kteří budou na místě provádění díla vykonávat práce.
6. Objednatel je sám nebo prostřednictvím zástupce objednatele pro věci technické a TDS oprávněn kdykoli v době trvání této smlouvy kontrolovat a vyžádat si jakékoliv odůvodněné informace ohledně průběhu provádění díla. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za týden. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupce objednatele pro věci technické, TDS, zpracovatel projektové dokumentace, bezpečnostní technik a zástupci zhotovitele. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty TDS, zpracovatele projektové dokumentace a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. TDS pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání do stavebního deníku.
7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkryt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru provádění díla, popřípadě té části, ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami.
  - a) Všichni pracovníci zhotovitele v daném prostoru místa plnění budou vybaveni ochrannými pomůckami, obzvláště přilbami.
  - b) Pracovníci zhotovitele nesmí v prostoru staveniště požívat alkohol nebo jiné omamné či psychotropní látky, ani tyto do daného prostoru donášet nebo přechovávat, a jsou povinni se na požádání objednatele podrobit dechové zkoušce. Vydat pokyn k dechové zkoušce jsou oprávněni tito pracovníci objednatele: TDS, zástupce ve věcech technických, bezpečnostní technik. Pracovníci zhotovitele jsou povinni se této zkoušce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovníky k této povinnosti zavázat a informovat.
  - c) Všichni pracovníci zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz odpovědnému zástupci objednatele (TDS, zástupce ve věcech technických ze strany objednatel) a účinně spolupracovat na vyšetření takového úrazu.
9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit objednateli ke dni podpisu této smlouvy. Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla pouze taková zařízení a stroje, jejichž technický stav je v souladu s příslušnými právními a provozními předpisy a jejichž provoz (užití) je na území České republiky schválen.
10. Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen důsledně dodržovat právní předpisy o zaměstnanosti, zejména zákon č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. Zhotovitel se zavazuje svoji činnost provádět s ohledem na ostatní ustanovení této smlouvy svými zaměstnanci v řádném pracovním poměru, prostřednictvím jiného zaměstnavatele, popř. jiným způsobem v souladu s výše uvedeným zákonem, ostatními právními předpisy a stanovisky MPSV ČR a MF ČR. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku případných sankcí uložených objednateli za porušení předpisů o zaměstnanosti a nelegálním zaměstnávání v souvislosti s osobami, jejichž prostřednictvím zhotovitel zajišťoval svoji činnost dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nacházely v místě provádění díla v prostoru prací zhotovitele. Škodu vzniklou objednateli uložením výše uvedených sankcí se zhotovitel zavazuje bez prodlení nahradit.
11. Veškerá vyhrazená technická zařízení (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) používaná v místě provádění díla při zhotovení předmětu díla dle této smlouvy musí mít platnou revizi dle příslušných předpisů a musí být průběžně podrobována předepsaným zkouškám a revizím. Obsluha takových zařízení musí být prokazatelně odborně způsobilá, stejně tak obsluha jiných zařízení a strojů, jejichž provoz vyžaduje zvláštní odbornou způsobilost (například obsluha zemních strojů, apod.).
12. Veškerá vozidla, stroje a zřízení zhotovitele používaná na staveništi musí být v takovém technickém stavu, který odpovídá platným předpisům a normám, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Doklady o technické způsobilosti vozidel, strojů a zařízení je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
13. Pokud činností zhotovitele dojde ke znečištění veřejných komunikací, je zhotovitel povinen neprodleně tyto uvést do původního stavu. Jestliže v souvislosti s prováděním prací bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

14. Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními předpisy, případně pokyny objednatele, souvisejícími s nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých činnostmi zhotovitele, zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a protipožární ochranou. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
15. Při realizaci díla je zhotovitel povinen postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad na životní prostředí.
16. Pokud činnostmi zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak prokázanou škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
17. Zhotovitel je oprávněn provést dílo prostřednictvím poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v Příloze č. 3 této smlouvy „Seznam poddodavatelů“. Změna poddodavatele je možná jen s předchozím oznámením objednateli.

## IX.

### Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přijímací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. Objednatel se zavazuje provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít. Provedeným a dokončeným dílem se rozumí dílo, **které je bez vad a nedodělků**.
3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
4. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přijímacího řízení:
  - technická osvědčení a prohlášení o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžiku dodávky na místo plnění) a protokoly o provedených zkouškách použitých materiálů a dílů;
  - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
  - zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;
  - originál stavebního (montážního) deníku;
  - doklady o likvidaci vzniklých odpadů;
  - návod obsluhy a údržby dodaných zařízení v českém jazyce;
  - fotodokumentace projektu z průběhu realizace v tištěné formě (min. 20 fotografií) a na CD;
  - dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a v elektronické verzi na CD;
  - další doklady předem vyžádané objednatelem.

Účastníci této smlouvy si sjednali, že bez výše citovaných dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné k předání a převzetí.

5. Před předáním díla bude za účasti zástupců obou smluvních stran provedeno ověření funkčnosti díla zkušebním provozem a bude provedena instruktáž objednatelem určených zaměstnanců pro obsluhu díla.

## X.

### Nebezpečí škody na díle

1. Nebezpečí škody na díle a věcech, které k provádění díla opatřil zhotovitel, nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. Nebezpečí škody na části díla přechází na objednatele okamžikem předání příslušné části díla objednateli.
2. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace včetně specifikací, plánů, výkresů, vzorů apod., jakož i jiné informace a materiály svěřené objednatelem před zahájením nebo v průběhu prací ke zhotovení díla a označené jako důvěrné, bude udržovat v tajnosti a nevyužije takové materiály a informace ke svému prospěchu nebo prospěchu třetích osob, neumožní k takovým materiálům

a informacím přístup třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele a nepoužije takové materiály a informace k jiným účelům, než plnění závazku této smlouvy, pakliže nevyplývá z právních předpisů jinak.

## **XI.**

### **Vlastnické právo k dílu**

1. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu okamžikem protokolárního předání díla, nejpozději však v okamžiku převzetí díla.

## **XII.**

### **Sankce a smluvní pokuty**

1. Smluvní pokuta za zhotovitelem zaviněné nesplnění termínu ukončení díla, resp. nedodržení celkové doby provedení díla je stanovena ve výši 50 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení po stanoveném termínu ukončení díla.
2. V případě, že zhotovitel neodstraní řádně a včas záruční vadu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení při odstranění každé záruční vady.
3. Je-li objednatel v prodlení s úhradou ceny za dílo dle článku V. této smlouvy je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky ve výši 0,05% za každý započatý kalendářní den prodlení úhrady. Závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odeslána z účtu objednatele.
4. Pokud objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli dle této smlouvy, je oprávněn jednostranně započíst celou smluvní pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, a zhotovitel podpisem této smlouvy s tímto výslovně souhlasí.
5. Uložení smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.

## **XIII.**

### **Odpovědnost dalších osob**

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel rovněž odpovídá za kvalitu a jakost plnění svých dodavatelů a dalších osob, které využil k plnění díla, a za kvalitu a jakost všech věcí, které opatřil k provedení díla.

## **XIV.**

### **Záruční podmínky**

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla, která se vztahuje na celé plnění díla vč. všech komponentů, po dobu 60 měsíců. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.
2. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí objednatelem celého dokončeného díla, tj. podpisem Konečného předávacího protokolu. Zhotovitelem zhotovené dílo musí v záruční době splňovat požadavky na kvalitu určené výchozími podklady a obecně platnými předpisy a normami. Jestliže dílo tyto požadavky nesplňuje, je taková odchylka kvality díla považována za vadu díla a zhotovitel je povinen ji v přiměřené lhůtě a na vlastní náklady odstranit.
3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do desíti pracovních dnů ode dne, kdy byla vada zjištěna. V reklamaci musí být reklamovaná vada popsána a uvedeno místo kde a způsob, jak se projevuje. Dále v reklamaci objednatel uvede své požadavky na způsob odstranění reklamované vady. Smluvní strany si sjednávají, že objednatel je oprávněn vybrat jeden z následujících způsobů odstranění vady:
  - dodání nové věci bez vady,
  - oprava věci,
  - přiměřená sleva z ceny díla.

4. Objednatel bude reklamace doručovat poštou jako doporučenou zásilku. V pochybnostech s doručením se má za to, že reklamace byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání na adresu zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí v uvedeném termínu písemně sdělit, kdy nastoupí k odstranění vady, pokud si objednatel tento způsob odstranění vady zvolil. Tento termín nesmí být delší než 2 pracovní dny od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne termín odstranění reklamovaných vad. Takový termín objednatel odsouhlasí. Nedojde-li k souhlasu, dohodnou strany způsob odstranění v čase odpovídajícím podmínkám závady.
6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty, se považuje za včas uplatněnou.
7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou osobou. Veškeré náklady vzniklé s odstraněním reklamované vady uhradí objednatel zhotovitel.

## XV.

### Pojištění

#### 1. Pojištění zhotovitele

Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):

- způsobené provozní činností zhotovitele;
- způsobené vadným výrobkem;
- vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami;
- vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti;
- vzniklé na věcech zaměstnanců.

#### 2. Pojištění díla

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti škodám, které mohou vzniknout v průběhu realizace stavby:

- požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo nákladu;
- záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy;
- pádem pojištěné věci, nárazem;
- pádem stromů, stožárů a jiných předmětů;
- vodou vytékající z vodovodních zařízení;
- neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí;
- krádeží.

#### 3. Pojištění zaměstnanců

Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

#### 4. Doklady o pojištění

Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli.

#### 5. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

### XVI. Oprávněné osoby

#### 1. Zástupci pro věci smluvní:

Za objednatele: Stanislava Hejnová – starostka obce

Za zhotovitele: Roman Mykora, jednatel

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

Zástupci pro věci technické:

Za objednatele: Ing. Václav Kříž - TDS

Za zhotovitele: Roman Mykora, jednatel

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednat změnu či ukončení smlouvy.

#### 2. Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn:

- na základě zápisu do stavebního (montážního) deníku pozastavit práce prováděné zhotovitelem ke zhotovení díla a vydání pokynu k jejich opětovnému zahájení;
- kontrolovat způsob provádění díla, zejména dodržování technologických postupů, technických předpisů a norem, dodržování požadavků na kvalitu díla, apod.;
- provádět kontrolu dodržování příslušných předpisů pracovníky zhotovitele (viz ustanovení čl. VII. Provádění díla této smlouvy);
- provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické způsobilosti strojů a zařízení používaných zhotovitelem při provádění prací;
- vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele;
- vyloučit pracovníky zhotovitele z místa plnění pro nedodržení příslušných předpisů nebo ustanovení této smlouvy;
- zastavit používání takových strojů a zařízení, která nesplňují podmínky příslušných předpisů nebo ustanovení této smlouvy a vyloučit takové stroje a zařízení z místa plnění;
- vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních předpisů nebo ustanovení této smlouvy.
- odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlasení změnových listů týkajících se změn předmětu a rozsahu díla;
- vyloučit pracovníky zhotovitele, kteří podstatným způsobem porušují ustanovení této smlouvy, z místa plnění;
- provádět a podepisovat zápisy ve stavebním (montážním) deníku a vyjadřovat se k zápisům zhotovitele.

#### 3. Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí a/nebo vedoucí montáží) zodpovídá za:

- vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla;
- vedení stavebního (montážního) deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouhlasení soupis provedených prací eventuálně návrh změnového listu;
- dodržování podmínek provádění díla dle ustanovení článku VII. této smlouvy.

Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

## **XVII.**

### **Změny a ukončení smlouvy**

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci podepsaných dodatků, výslovně nazvaných „Dodatek ke smlouvě“. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího z této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců pro věci smluvní.
3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisy. Kromě jiných důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní podmínky.
4. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí:
  - a) zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo přílohách a nápravu nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanoví zápisem ve stavebním deníku nebo samostatným dopisem;
  - b) pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými postupy a dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné užívání díla;
  - c) pokud zhotovitel bude opakovaně porušovat podmínky provádění díla dle ustanovení čl. VII. této smlouvy.
5. V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy o dílo, smlouva se ruší od počátku, přičemž ale každá smluvní strana může odstoupit pouze ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro objednatele význam, může objednatel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
6. Zhotovitel provede soupis veškerých provedených prací a vystaví konečnou fakturu. Objednatel je povinen veškeré prokazatelně provedené práce zhotoviteli uhradit ve výši dle oceněného soupisu prací po započtení veškerých prokazatelných nákladů spojených s odstoupením od této smlouvy. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody a ušlý zisk objednatele, vzniklé z důvodu porušení smluvních podmínek výlučně ze strany zhotovitele, a též případný rozdíl mezi sjednanou cenou za neprovedené práce a cenou, kterou objednatel zaplatil třetí osobě za jejich dodatečné provedení.
7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
8. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky.
9. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplacení sankcí (včetně smluvních pokut) podle této smlouvy.
10. Výpověď musí být písemná. V případě výpovědi zaniká smlouva ke dni doručení výpovědi zhotoviteli.

## **XVIII.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí.

3. Zhotovitel ani objednatel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajů uvedených na 1. straně této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, že je proti němu zahájeno insolvenční řízení podle zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
5. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.
6. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
8. K podpisu smlouvy byla Stanislava Hejnová pověřena zastupitelstvem obce Chyšky, dne 25.2.2026 č. usnesení: 21/2026.

#### PŘÍLOHY SMLOUVY

Příloha č. 1	Oceněný soupis prací vč. výkazu výměř
--------------	---------------------------------------

V Chyškách, dne

*6. 3. 2026*

V Chyškách dne

*06.03.2026*

**Objednatel:**

*Hejnová*

**OBEC CHÝSKÝ**  
398 53 Chyšky 27  
IČO 00249718 (2)  
DIČ CZ00249718

**Zhotovitel:**

**MS-RIVAL s.r.o.**  
Družstevní 53, 391 37 Chotoviny  
IČO: 21312851 • DIČ: CZ21312851  
Tel.: 774 429 599  
e-mail: ms.rival.stav@gmail.com

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202410131  
Stavba: Oprava kapličky v Květuši

KSO:  
Místo: Chyšky - Květuš

CC-CZ:  
Datum: 17. 10. 2024

Zadavatel:  
Obec Chyšky

IČ: 00249718  
DIČ: CZ00249718

Uchazeč:  
MS-RIVAL s.r.o.

IČ: 21312851  
DIČ: CZ21312851

Projektant:  
PŠV stavby s.r.o.

IČ: 07608659  
DIČ:

Zpracovatel:  
Ing. Pavel Vochozka

IČ: 16844840  
DIČ:

Poznámka:  
Rozpočet předpokládá provádění prací běžnou technologií. Při opravách se neuvažuje s restaurátorskými postupy vyžadovanými u památkově chráněných objektů.  
Členění rozpočtu dle "Seznamu nových konstrukcí a prací".

Cena bez DPH 489 412,83

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	489 412,83	102 776,69
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 592 189,52

Projektant

Zpracovatel

Podpis a razítko:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

**MS-RIVAL s.r.o.**

**OBEC CHYŠKY**  
398 53 Chyšky 27  
IČO 00249718 (2)  
DIČ CZ00249718

Družstevní 53, 391 37 Chotoviny  
IČO: 21312851 • DIČ: CZ21312851  
Tel.: 774 429 599  
e-mail: ms.rival.stav@gmail.com

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202410131

Stavba: Oprava kapličky v Květuši

Místo: Chyšky - Květuš

Datum: 17. 10. 2024

Zadavatel: Obec Chyšky

Projektant: PŠV stavby s.r.o.

Uchazeč: MS-RIVAL s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		489 412,83	592 189,52
001	Nová podlaha z cihlové dlažby včetně podkladní betonové mazaniny	46 729,44	56 542,62
002	Oprava vnitřních omítek stěn a stropu	58 236,04	70 465,61
003	Oprava venkovních omítek	101 188,87	122 438,53
004	Oprava zvoničky	31 930,00	38 635,30
005	Oprava střechy	39 466,88	47 754,92
006	Zemní a terénní práce	105 194,17	127 284,95
007	Vstupní dveře	50 723,13	61 374,99
008	Okna	11 415,90	13 813,24
009	Elektroinstalace	6 428,40	7 778,36
010	Výměna oltáře	13 200,00	15 972,00
011	Vedlejší náklady	24 900,00	30 129,00

MS-RIVAL s.r.o.  
IČO: 252 22 123  
Zapsaná v obchodním rejstříku  
Městský úřad Chyšky  
Květušská 100  
252 01 Chyšky

PŠV stavby s.r.o.  
IČO: 252 22 123  
Zapsaná v obchodním rejstříku  
Městský úřad Chyšky  
Květušská 100  
252 01 Chyšky

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava kapličky v Květuši

Objekt:

**001 - Nová podlaha z cihlové dlažby včetně podkladní betonové mazaniny**

KSO:

Místo: Chyšky - Květuš

CC-CZ:

Datum: 17. 10. 2024

Zadavatel:

Obec Chyšky

IČ:

00249718

DIČ:

CZ00249718

Uchazeč:

MS-RIVAL s.r.o.

IČ:

21312851

DIČ:

CZ21312851

Projektant:

PŠV stavby s.r.o.

IČ:

07608659

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Pavel Vochozka

IČ:

16844840

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**46 729,44**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	46 729,44	21,00%	9 813,18
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**56 542,62**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

**OBEC CHYŠKY**

398 53 Chyšky 27

IČO 00249718 (2)

DIČ CZ00249718

*G. B. 2026*  
*Kepner*

**MS-RIVAL s.r.o.**

Družstevní 53, 391 37 Chotoviny

ČO: 21312851 • DIČ: CZ21312851

Tel.: 774 429 599

e-mail: ms.rival.stav@gmail.com

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

*06.03.2026*

Razítko



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava kapličky v Květuši  
 Objekt:

## 001 - Nová podlaha z cihlové dlažby včetně podkladní betonové mazaniny

Místo: Chyšky - Květuš  
 Zadavatel: Obec Chyšky  
 Uchazeč: MS-RIVAL s.r.o.

Datum: 17. 10. 2024  
 Projektant: PŠV stavby s.r.o.  
 Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**46 729,44**

D		HSV	Práce a dodávky HSV					28 627,08
D		1	Zemní práce					3 438,64
1	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhuťněním ručně	m2	6,488	530,00	3 438,64	CS ÚRS 2024 02
	W		"úprava pláně pod novou podlahu					
	W		2,15*2,82+1,25*0,34		6,488			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					3 344,00
2	K	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,519	5 000,00	2 595,00	CS ÚRS 2024 02
	W		"betonová mazanina tl. 80 mm z betonu C16/20 XC1					
	W		(2,15*2,82+1,25*0,34)*0,08		0,519			
3	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,519	500,00	259,50	CS ÚRS 2024 02
	W		"betonová mazanina tl. 80 mm z betonu C16/20 XC1 - příplatek za přehlazení					
	W		(2,15*2,82+1,25*0,34)*0,08		0,519			
4	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,519	500,00	259,50	CS ÚRS 2024 02
	W		"betonová mazanina tl. 80 mm z betonu C16/20 XC1 - příplatek za stržení					
	W		(2,15*2,82+1,25*0,34)*0,08		0,519			
5	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,023	10 000,00	230,00	CS ÚRS 2024 02
	W		"výztuž betonové mazaniny tl. 80 mm mm z betonu C16/20 XC1					
	W		"Kari síť KD 35 - R5 mm, oka 100/100 mm; hmot. 3,08 kg/m2					
	W		"přesahy, prostřih 15%					
	W		(2,15*2,82+1,25*0,34)*3,08*0,001*1,15		0,023			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					6 294,10
6	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,649	3 700,00	2 401,30	CS ÚRS 2024 02
	W		(2,15*2,82+1,25*0,34)*0,1		0,649			
7	K	965081333	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy přes 1 m2	m2	6,488	600,00	3 892,80	CS ÚRS 2024 02
	W		2,15*2,82+1,25*0,34		6,488			
D		997	Přesun sutě					13 721,84
8	K	997013211	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,012	1 500,00	3 018,00	CS ÚRS 2024 02
9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	58,348	30,00	1 750,44	CS ÚRS 2024 02
	W		"odvoz sutí na recyklační skládku ve vzdálenosti 30 km					
	W		"příplatek za dalších 29 km					
	W		2,012*29		58,348			
10	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,012	4 000,00	8 048,00	CS ÚRS 2024 02
11	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	2,012	450,00	905,40	CS ÚRS 2024 02
D		998	Přesun hmot					1 828,50
12	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	1,219	1 500,00	1 828,50	CS ÚRS 2024 02
D		PSV	Práce a dodávky PSV					18 102,36
D		771	Podlahy z dlaždic					18 102,36
13	K	771531051	Montáž podlahy z dlaždic cihelných lepením flexibilním lepidlem přes 35 do 45 ks/m2	m2	6,488	550,00	3 568,40	CS ÚRS 2024 02
	W		"montáž nové cihlové dlažby - předpoklad rozměru 160/160/30 mm					
	W		2,15*2,82+1,25*0,34		6,488			
14	M	59631100	dlažba ruční cihelná 160x160x30mm	kus	278,335	40,00	11 133,40	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: Spotřeba: 39 kus/m2					
	W		"specifikace - historická cihlová dlažba; spotřeba 39,0 ks/m2					
	W		"profez, ztratné 10%					
	W		6,488*39,0*1,1		278,335			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	771531103	Příplatek k cenám montáže podlahy z dlaždic cihelných za provádění podlahy v omezeném prostoru	m2	6,488	250,00	1 622,00	CS ÚRS 2024 02
	W		"montáž nové cihlové dlažby - příplatek za omezený prostor 2,15*2,82+1,25*0,34		6,488			
16	K	771531105	Příplatek k cenám montáže podlahy z dlaždic cihelných za dvojnásobný ochranný voskový nátěr	m2	6,488	120,00	778,56	CS ÚRS 2024 02
	W		"montáž nové cihlové dlažby - příplatek za ochranný nátěr 2,15*2,82+1,25*0,34		6,488			
17	K	998771311	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m	%	10,000	100,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava kapličky v Květuši

Objekt:

002 - Oprava vnitřních omítek stěn a stropu

KSO:

Místo: Chyšky - Květuš

CC-CZ:

Datum: 17. 10. 2024

Zadavatel:

Obec Chyšky

IČ: 00249718

DIČ: CZ00249718

Uchazeč:

MS-RIVAL s.r.o.

IČ: 21312851

DIČ: CZ21312851

Projektant:

PŠV stavby s.r.o.

IČ: 07608659

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Pavel Vochozka

IČ: 16844840

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 58 236,04**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	58 236,04	21,00%	12 229,57
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 70 465,61**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

**OBEC CHYŠKY**  
398 53 Chyšky 27  
IČO 00249718 (2)  
DIČ CZ00249718

**MS-RIVAL s.r.o.**  
ružstevní 53, 391 37 Chotoviny  
IČO: 21312851 • DIČ: CZ21312851  
tel.: 774 429 599  
mail: ms.rival.stav@gmail.com

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

6.3.2026 *Kejnová*

06.03.2026

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava kapličky v Květuši

Objekt:

002 - Oprava vnitřních omítek stěn a stropu

Místo:

Chyšky - Květuš

Datum:

17. 10. 2024

Zadavatel:

Obec Chyšky

Projektant:

PŠV stavby s.r.o.

Uchazeč:

MS-RIVAL s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**58 236,04**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**54 322,04**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

30 222,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 459,64

997 - Přesun sutě

7 011,00

998 - Přesun hmot

1 629,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

**3 914,00**

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

3 914,00

MS-RIVAL s.r.o.  
IČO: 252 23 111  
Zapsaná v obchodním rejstříku  
Městský úřad Chyšky  
Číslo jednací: 142/2024/S  
Datum: 17. 10. 2024

OBEC CHYŠKY  
IČO: 252 23 111  
Zapsaná v obchodním rejstříku  
Městský úřad Chyšky  
Číslo jednací: 142/2024/S  
Datum: 17. 10. 2024

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava kapličky v Květuši

Objekt:

002 - Oprava vnitřních omítek stěn a stropu

Místo: Chyšky - Květuš

Datum: 17. 10. 2024

Zadavatel: Obec Chyšky

Projektant: PŠV stavby s.r.o.

Uchazeč: MS-RIVAL s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**58 236,04**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**54 322,04**

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 30 222,40

1	K	611311131	Vápenný štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	6,100	320,00	1 952,00	CS ÚRS 2024 02
	W		"celoplošné přestukování stropu					
	W		6,1		6,100			
2	K	611315412	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky tl do 20 mm stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	6,100	410,00	2 501,00	CS ÚRS 2024 02
	W		"oprava omítek stropu					
	W		6,1		6,100			
3	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	25,100	310,00	7 781,00	CS ÚRS 2024 02
	W		"celoplošné přestukování opravených omítek stěn nad sanací po strop					
	W		"plochy 29,2-10,0		19,200			
	W		"ostění a nadpraží oken, dveří a výklenku					
	W		5,9		5,900			
	W		Součet		25,100			
4	K	612315301	Vápenná hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	5,900	310,00	1 829,00	CS ÚRS 2024 02
	W		"oprava jádrové vrstvy ostění a nadpraží oken, dveří a výklenku					
	W		5,9		5,900			
5	K	612315412	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	19,200	275,00	5 280,00	CS ÚRS 2024 02
	W		"oprava omítek stěn nad sanací po strop					
	W		29,2-10,0		19,200			
6	K	612324111	Sanační omítka podkladní vnitřních stěn nanášená ručně	m2	10,000	280,00	2 800,00	CS ÚRS 2024 02
	W		"nové sanační omítky stěn do v 1,0 m - podkladní vrstva					
	W		10,0		10,000			
7	K	612324191	Příplatek k sanační podkladní omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 10 mm ručně	m2	10,000	80,00	800,00	CS ÚRS 2024 02
	W		"nové sanační omítky stěn do v 1,0 m - podkladní omítka tl. 15 mm					
	W		"příplatek za dalších 5 mm					
	W		10,0		10,000			
8	K	612325131	Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	10,000	340,00	3 400,00	CS ÚRS 2024 02
	W		"nové sanační omítky stěn do v 1,0 m - jádrová vrstva tl. 15 mm					
	W		10,0		10,000			
	K	612328131	Sanační štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	10,000	310,00	3 100,00	CS ÚRS 2024 02
	W		"nové sanační omítky stěn do v 1,0 m - štuk					
	W		10,0		10,000			
10	K	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií	m2	4,540	90,00	408,60	CS ÚRS 2024 02
	W		"zakrytí oken a dveří					
	W		0,58*1,22*2		1,415			
	W		1,25*2,5		3,125			
	W		Součet		4,540			
11	K	619991021	Olepení rámu a keramických soklů lepicí páskou	m	9,270	40,00	370,80	CS ÚRS 2024 02
	W		"zakrytí oken a dveří - olepení rámu					
	W		0,58+1,22*2		3,020			
	W		1,25+2,5*2		6,250			
	W		Součet		9,270			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				<b>15 459,64</b>	
12	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	6,000	200,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 02
13	K	978012141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	6,100	235,00	1 433,50	CS ÚRS 2024 02
	W		"strop					
	W		6,1		6,100			
14	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	19,200	235,00	4 512,00	CS ÚRS 2024 02
	W		"otlučení omítek stěn nad sanací po strop					
	W		29,2-10,0		19,200			
15	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	10,000	235,00	2 350,00	CS ÚRS 2024 02
	W		"otlučení omítek stěn v oblasti sanace do v 1,0 m					
	W		10,0		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	978035117	Odstranění tenkovrstvé omítky tl do 2 mm obroušením v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	41,132	145,00	5 964,14	CS ÚRS 2024 02
	W		"strop					
	W		6,1		6,100			
	W		"stěny					
	W		29,2		29,200			
	W		Mezisoučet		35,300			
	W		"ostění a nadpraží oken, dveří a výklenku					
	W		(0,92+1,56*2)*0,45		1,818			
	W		(0,58+1,22*2)*0,32*2		1,933			
	W		(1,25+2,435*2)*0,34		2,081			
	W		Mezisoučet		5,832			
	W		Součet		41,132			
D	997		Přesun sutě				7 011,00	
17	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,820	1 500,00	1 230,00	CS ÚRS 2024 02
18	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,480	150,00	1 722,00	CS ÚRS 2024 02
	W		"odvoz suti na skládku ve vzdálenosti 15 km					
	W		"příplatek za dalších 14 km					
	W		0,82*14		11,480			
19	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,820	4 500,00	3 690,00	CS ÚRS 2024 02
20	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,820	450,00	369,00	CS ÚRS 2024 02
D	998		Přesun hmot				1 629,00	
21	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	1,086	1 500,00	1 629,00	CS ÚRS 2024 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 914,00	
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				3 914,00	
22	K	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m	m2	41,200	95,00	3 914,00	CS ÚRS 2024 02
	W		"strop					
	W		6,1		6,100			
	W		"stěny včetně sanace					
	W		29,2		29,200			
	W		"ostění a nadpraží oken, dveří a výklenku					
	W		5,9		5,900			
	W		Součet		41,200			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava kapličky v Květuši

Objekt:

**003 - Oprava venkovních omítek**

KSO:

Místo: Chyšky - Květuš

CC-CZ:

Datum: 17. 10. 2024

Zadavatel:

Obec Chyšky

IČ: 00249718

DIČ: CZ00249718

Uchazeč:

MS-RIVAL s.r.o.

IČ: 21312851

DIČ: CZ21312851

Projektant:

PŠV stavby s.r.o.

IČ: 07608659

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Pavel Vochozka

IČ: 16844840

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 101 188,87**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	101 188,87	21,00%	21 249,66
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 122 438,53**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

**OBEC CHYŠKY**  
398 53 Chyšky 27  
IČO 00249718 (2)  
DIČ CZ00249718

*06.03.2026* *Kejvod*

**MS-RIVAL s.r.o.**

Čižstevní 53, 391 37 Chotoviny  
21312851 • DIČ: CZ21312851  
Tel.: 774 429 599  
E-mail: ms.rival.stav@gmail.com

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

*06.03.2026*

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava kapličky v Květuši

Objekt:

**003 - Oprava venkovních omítek**

Místo:

Chyšky - Květuš

Datum:

17. 10. 2024

Zadavatel:

Obec Chyšky

Projektant:

PŠV stavby s.r.o.

Uchazeč:

MS-RIVAL s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**101 188,87**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**83 714,87**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

14 224,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

52 652,80

997 - Přesun sutě

13 391,07

998 - Přesun hmot

3 447,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

**17 474,00**

764 - Konstrukce klempířské

2 210,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

15 264,00

MS-RIVAL s.r.o.  
Mlýnský náhon 100  
252 01 Chyšky  
IČO: 252 01 0001  
DIČ: CZ0252010001

OBEC CHYŠKY  
Mlýnský náhon 100  
252 01 Chyšky  
IČO: 252 01 0001  
DIČ: CZ0252010001

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava kapličky v Květuši

Objekt:

003 - Oprava venkovních omítek

Místo: Chyšky - Květuš

Datum: 17. 10. 2024

Zadavatel: Obec Chyšky

Projektant: PŠV stavby s.r.o.

Uchazeč: MS-RIVAL s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**101 188,87**

D HSV Práce a dodávky HSV **83 714,87**

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **14 224,00**

1	K	622325253	Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 1 v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	50,800	280,00	14 224,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

W			"oprava fasády v oblasti nad soklem - oprava jádrové vrstvy omítky z 50% plochy s celoplošným přeštukováním					
W			"přední strana - plocha 12,9 m2					
W			12,9		12,900			
W			"zadní strana - plocha 12,9 m2					
W			12,9		12,900			
W			"boční strany - plocha 12,5 m2 - 2x					
W			12,5*2		25,000			
W			Součet		50,800			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání **52 652,80**

2	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m2	112,700	120,00	13 524,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

W			(3,6+1,5*2+4,5+1,5*2)*3,5*2 "obvod"		98,700			
W			3,5*2,0*2 "štiny"		14,000			
W			Součet		112,700			

3	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m za každý den použití	m2	6 762,000	0,50	3 381,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-----------	------	----------	----------------

W			"předpoklad použití lešení 2 měsíce					
W			112,7*60		6 762,000			

4	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m2	112,700	40,00	4 508,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

5	K	978015361	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 40 do 50 %	m2	50,652	185,00	9 370,62	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

W			"oprava fasády v oblasti nad soklem - otlučení do 50%					
W			"přední strana - plocha 12,9 m2					
W			3,58*2,8+3,58*1,6*0,5		12,888			
W			"zadní strana - plocha 12,9 m2					
W			12,9		12,900			
W			"boční strany - plocha 12,5 m2 - 2x					
W			4,44*2,8*2		24,864			
W			Součet		50,652			

	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	7,615	185,00	1 408,78	CS ÚRS 2024 02
--	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

W			"oprava fasády v oblasti soklu - zrušení omítky					
W			"průměrná výška 0,5 m; plocha cca 7,7 m2					
W			(3,64+4,5)*2*0,5-1,05*0,5		7,615			

7	K	978035117	Odstranění tenkovrstvé omítky tl do 2 mm obroušením v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	50,800	145,00	7 366,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

W			"oprava fasády v oblasti nad soklem - odstranění stávající štukové vrstvy omítky včetně nátěru celoplošně					
W			"přední strana - plocha 12,9 m2					
W			12,9		12,900			
W			"zadní strana - plocha 12,9 m2					
W			12,9		12,900			
W			"boční strany - plocha 12,5 m2 - 2x					
W			12,5*2		25,000			
W			Součet		50,800			

8	K	985221132	Doplnění zdiva kamenem do vápenocementové nebo vápenocementové malty se spárami dl přes 6 do 12 m/m2	m3	0,231	12 000,00	2 772,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	----------	----------------

W			"předpoklad doplnění z 20% plochy v tl. 150 mm					
W			7,7*0,15*0,2		0,231			

9	M	58380756	kámen lomový soklový (1t=1,7m2)	t	0,601	1 900,00	1 141,90	CS ÚRS 2024 02
---	---	----------	---------------------------------	---	-------	----------	----------	----------------

W			0,231*2,6 "Přepočtené koeficientem množství"		0,601			
---	--	--	--	--	-------	--	--	--

10	K	985231112	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 6 do 12 m/m2	m2	7,700	480,00	3 696,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

W			"oprava fasády v oblasti soklu - plošné vyspárování soklu po doplnění zdiva kamenem					
W			"průměrná výška 0,5 m; plocha cca 7,7 m2					
W			7,7		7,700			

11	K	985231192	Příplatek ke spárování hl do 40 mm za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	7,700	200,00	1 540,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

W			"oprava fasády v oblasti soklu - plošné vyspárování soklu po doplnění zdiva kamenem - příplatek za plochu do 10,0 m2					
W			"průměrná výška 0,5 m; plocha cca 7,7 m2					
W			7,7		7,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	112,700	20,00	2 254,00	CS ÚRS 2024 02
13	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	112,700	15,00	1 690,50	CS ÚRS 2024 02
	W		"příplatek za dalších 10 km					
	W		112,7		112,700			
	D	997	Přesun sutě				13 391,07	
14	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,057	1 500,00	3 085,50	CS ÚRS 2024 02
	W		2,057 "směsný stavební odpad"		2,057			
15	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	28,798	40,00	1 151,92	CS ÚRS 2024 02
	W		"odvoz sutí na skládku ve vzdálenosti 15 km					
	W		"příplatek za dalších 14 km					
	W		2,057*14		28,798			
16	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,057	4 000,00	8 228,00	CS ÚRS 2024 02
17	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,057	450,00	925,65	CS ÚRS 2024 02
	W		2,057 "směsný stavební odpad"		2,057			
	D	998	Přesun hmot				3 447,00	
18	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	2,298	1 500,00	3 447,00	CS ÚRS 2024 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				17 474,00	
	D	764	Konstrukce klempířské				2 210,00	
19	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do sutí	m	3,000	300,00	900,00	CS ÚRS 2024 02
	W		"demontáž oplechování římsy v čelní straně					
	W		3,0		3,000			
20	K	764238404	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Cu plechu rš 330 mm	m	3,000	270,00	810,00	CS ÚRS 2024 02
	W		"nové oplechování římsy v čelní straně					
	W		3,0		3,000			
21	K	998764311	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m	%	10,000	50,00	500,00	CS ÚRS 2024 02
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				15 264,00	
22	K	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m2	50,800	50,00	2 540,00	CS ÚRS 2024 02
	W		"oprava fasády v oblasti nad soklem - oprava jádrové vrstvy omítky z 50% plochy s celoplošným přeštukováním					
	W		"přední strana - plocha 12,9 m2					
	W		12,9		12,900			
	W		"zadní strana - plocha 12,9 m2					
	W		12,9		12,900			
	W		"boční strany - plocha 12,5 m2 - 2x					
	W		12,5*2		25,000			
	W		Součet		50,800			
23	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	50,800	90,00	4 572,00	CS ÚRS 2024 02
24	K	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	50,800	90,00	4 572,00	CS ÚRS 2024 02
25	K	783897603	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za provedení styku 2 barev	m	66,000	35,00	2 310,00	CS ÚRS 2024 02
	W		2,6*16		41,600			
	W		3,0*2		6,000			
	W		2,6*4		10,400			
	W		4,0*2		8,000			
	W		Součet		66,000			
26	K	783897607	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu světlém	m2	40,640	25,00	1 016,00	CS ÚRS 2024 02
	W		50,8*0,8		40,640			
27	K	783897611	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	m2	10,160	25,00	254,00	CS ÚRS 2024 02
	W		50,8*0,2		10,160			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava kapličky v Květuši

Objekt:

004 - Oprava zvoničky

KSO:

Místo: Chyšky - Květuš

CC-CZ:

Datum: 17. 10. 2024

Zadavatel:

Obec Chyšky

IČ: 00249718

DIČ: CZ00249718

Uchazeč:

MS-RIVAL s.r.o.

IČ: 21312851

DIČ: CZ21312851

Projektant:

PŠV stavby s.r.o.

IČ: 07608659

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Pavel Vochozka

IČ: 16844840

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 31 930,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 930,00	21,00%	6 705,30
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 38 635,30**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

**OBEC CHYŠKY**  
398 53 Chyšky 27  
IČO 00249718 (2)  
DIČ CZ00249718

6.3.2026 *[Podpis]*

Datum a podpis:

Razítko

**MS-RIVAL s.r.o.**  
Družstevní 53, 391 37 Chotoviny  
IČO: 21312851 • DIČ: CZ21312851  
Tel.: 774 429 599  
e-mail: ms.rival.stav@gmail.com

Datum a podpis:

06.03.2026

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava kapličky v Květuši

Objekt: **004 - Oprava zvoničky**

Místo: Chyšky - Květuš

Zadavatel: Obec Chyšky

Uchazeč: MS-RIVAL s.r.o.

Datum: 17. 10. 2024

Projektant: PŠV stavby s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>		<b>31 930,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV		18 130,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		18 130,00
PSV - Práce a dodávky PSV		13 800,00
764 - Konstrukce klempířské		9 300,00
766 - Konstrukce truhlářské		2 400,00
783 - Dokončovací práce - nátěry		2 100,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava kapličky v Květuši

Objekt: 004 - Oprava zvoničky

Místo: Chyšky - Květuš

Datum: 17. 10. 2024

Zadavatel: Obec Chyšky

Projektant: PŠV stavby s.r.o.

Uchazeč: MS-RIVAL s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 31 930,00**

**D HSV Práce a dodávky HSV 18 130,00**

**D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 130,00**

1	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	98,000	80,00	7 840,00	CS ÚRS 2024 02
	W		4,0*3,5*1,5*2 "od terénu po okap"		42,000			
	W		(1,5+3,5)*1,6*0,5*4,0*2 "od okapu po hřeben"		32,000			
	W		4,0*4,0*1,5 "nad hřebenem"		24,000			
	W		Součet		98,000			
2	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den použití	m3	5 880,000	0,50	2 940,00	CS ÚRS 2024 02
	W		"předpoklad použití lešení 2 měsíce					
	W		98,0*60		5 880,000			
	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	98,000	40,00	3 920,00	CS ÚRS 2024 02
4	K	993121111	Dovoz a odvoz lešení prostorového lehkého do 10 km včetně naložení a složení	m3	98,000	20,00	1 960,00	CS ÚRS 2024 02
5	K	993121119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení prostorového lehkého ZKD 10 km přes 10 km	m3	98,000	15,00	1 470,00	CS ÚRS 2024 02
	W		"příplatek za dalších 10 km					
	W		98,0		98,000			

**D PSV Práce a dodávky PSV 13 800,00**

**D 764 Konstrukce klempířské 9 300,00**

6	K	7641001.R	Demontáž střešní krytiny a oplechování zvoničky	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	R-položka vlastní
7	K	7641301.R	Nová krytina a oplechování zvoničky z Cu plechu	kus	1,000	5 800,00	5 800,00	R-položka vlastní

**D 766 Konstrukce truhlářské 2 400,00**

8	K	7666901.R	Oprava dřevěné části zvoničky	kus	1,000	2 400,00	2 400,00	R-položka vlastní
---	---	-----------	-------------------------------	-----	-------	----------	----------	-------------------

**D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 100,00**

9	K	7831401.R	Nátěr dřevěné části zvoničky	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	R-položka vlastní
---	---	-----------	------------------------------	-----	-------	----------	----------	-------------------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava kapličky v Květuši

Objekt:

005 - Oprava střechy

KSO:

Místo: Chyšky - Květuš

CC-CZ:

Datum: 17. 10. 2024

Zadavatel:

Obec Chyšky

IČ: 00249718

DIČ: CZ00249718

Uchazeč:

MS-RIVAL s.r.o.

IČ: 21312851

DIČ: CZ21312851

Projektant:

PŠV stavby s.r.o.

IČ: 07608659

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Pavel Vochozka

IČ: 16844840

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>39 466,88</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	39 466,88	21,00%	8 288,04	
	0,00	12,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>47 754,92</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

**OBEC CHÝŠKY**  
398 53 Chyšky 27  
IČO 00249718 (2)  
DIČ CZ00249718

06.03.2026

Datum a podpis:

Razítko

**MS-RIVAL S.R.O.**

Družstevní 53, 391 37 Chotoviny  
IČO: 21312851 • DIČ: CZ21312851  
Tel.: 774 429 599

e-mail: ms.rival.stav@gmail.com

Datum a podpis:

06.03.2026

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava kapličky v Květuši

Objekt: **005 - Oprava střechy**

Místo: Chyšky - Květuš

Zadavatel: Obec Chyšky

Uchazeč: MS-RIVAL s.r.o.

Datum: 17. 10. 2024

Projektant: PŠV stavby s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>		<b>39 466,88</b>
HSV - Práce a dodávky HSV		3 212,88
997 - Přesun sutě		3 212,88
PSV - Práce a dodávky PSV		36 254,00
764 - Konstrukce klempířské		19 884,00
765 - Krytina skládaná		16 370,00

MS-RIVAL s.r.o.  
IČO: 262 23 123  
Zapsaná v obchodním rejstříku  
Městský soud v Praze  
K 1523/2016  
Sídlo: Praha 1, Na Příkopě 15  
121 01

OBEC CHYŠKY  
IČO: 262 23 123  
Zapsaná v obchodním rejstříku  
Městský soud v Praze  
K 1523/2016  
Sídlo: Praha 1, Na Příkopě 15  
121 01

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava kapličky v Květuši  
 Objekt: 005 - Oprava střechy

Místo: Chyšky - Květuš  
 Zadavatel: Obec Chyšky  
 Uchazeč: MS-RIVAL s.r.o.

Datum: 17. 10. 2024  
 Projektant: PŠV stavby s.r.o.  
 Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**39 466,88**

D HSV Práce a dodávky HSV 3 212,88

D 997 Přesun sutě 3 212,88

1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,274	1 500,00	411,00	CS ÚRS 2024 02
	W		0,233 "odpad z kamene (břidlice)"			0,233		
	W		0,041 "kovový odpad"			0,041		
	W		Součet			0,274		
2	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,877	440,00	1 705,88	CS ÚRS 2024 02
	W		"odvoz suti na skládku ve vzdálenosti 15 km					
	W		"příplatek za dalších 14 km					
	W		0,233*14		3,262			
	W		"odvoz kovového odpadu do výkupny druhotných surovin ve vzdálenosti 16 km (výtěžek předán investorovi)					
	W		"příplatek za dalších 15 km					
	W		0,041*15		0,615			
	W		Součet		3,877			
3	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,274	4 000,00	1 096,00	CS ÚRS 2024 02

D PSV Práce a dodávky PSV 36 254,00

D 764 Konstrukce klempířské 19 884,00

4	K	764001861	Demontáž hřebene z hřebenáčů do suti	m	3,800	250,00	950,00	CS ÚRS 2024 02
	W		4,6-0,8			3,800		
5	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	10,600	220,00	2 332,00	CS ÚRS 2024 02
	W		2,65*4			10,600		
6	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	9,200	280,00	2 576,00	CS ÚRS 2024 02
	W		4,6*2			9,200		
7	K	764231415	Oplechování nevětraného hřebene z Cu plechu s hřebenovým plechem rš 400 mm	m	3,800	550,00	2 090,00	CS ÚRS 2024 02
	W		4,6-0,8			3,800		
8	K	764232403	Oplechování štítu závětrnou lištou z Cu plechu rš 250 mm	m	10,600	460,00	4 876,00	CS ÚRS 2024 02
	W		2,65*4			10,600		
9	K	764232434	Oplechování rovné okapové hrany z Cu plechu rš 330 mm	m	9,200	550,00	5 060,00	CS ÚRS 2024 02
	W		4,6*2			9,200		
10	K	998764311	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m	%	10,000	200,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02

D 765 Krytina skládaná 16 370,00

11	K	7651001.R	Vyčištění krytiny - odstranění mechu, omytí střechy	m2	25,000	90,00	2 250,00	R-položka vlastní
	W		"oprava střešní krytiny - vyčištění					
	W		"plocha střechy - 25,0 m2					
	W		25,0		25,000			
12	K	765161801	Demontáž krytiny z přírodní břidlice do suti	m2	7,500	80,00	600,00	CS ÚRS 2024 02
	W		25,0*0,3			7,500		
13	K	765161821	Příplatek k cenám demontáže břidličné krytiny za sklon přes 30°	m2	7,500	40,00	300,00	CS ÚRS 2024 02
14	K	765161907.1	Vyspravení krytiny z přírodní břidlice sklonu do 30° počtu do 25 ks/m2 v rozsahu přes 10 do 30 % plochy	m2	25,000	40,00	1 000,00	odvozená z CS ÚRS 2024 02
	W		"oprava střešní krytiny z 30%					
	W		"plocha střechy - 25,0 m2					
	W		25,0		25,000			
15	M	58389007	krytina břidlicová jednoduché krytí obdélník 400x250mm	kus	126,250	80,00	10 100,00	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: Spotřeba: 16,9 kus/m2 - rozměry uvedeny orientačně					
	W		25*5,05 "Přepočtené koeficientem množství		126,250			
16	K	765161931	Příplatek k cenám vyspravení břidličné krytiny za sklon přes 30°	m2	25,000	80,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
17	K	998765311	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané ruční v objektech v do 6 m	%	10,000	12,00	120,00	CS ÚRS 2024 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava kapličky v Květuši

Objekt:

006 - Zemní a terénní práce

KSO:

Místo: Chyšky - Květuš

Zadavatel:

Obec Chyšky

Uchazeč:

MS-RIVAL s.r.o.

Projektant:

PŠV stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Pavel Vochozka

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 10. 2024

IČ:

00249718

DIČ:

CZ00249718

IČ:

21312851

DIČ:

CZ21312851

IČ:

07608659

DIČ:

IČ:

16844840

DIČ:

Cena bez DPH

105 194,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	105 194,17	21,00%	22 090,78
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

127 284,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

**OBEC CHYŠKY**  
398 53 Chyšky 27  
IČO 00249718 (2)  
DIČ CZ00249718

**MS-RIVAL s.r.o.**  
Družstevní 53, 391 37 Chotoviny  
IČO: 21312851 • DIČ: CZ21312851  
Tel.: 774 429 599  
e-mail: ms.rival.stav@gmail.com

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

0.3.2026 *Kejurova*

06.03.2026

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Oprava kapličky v Květuši

**Objekt:** 006 - Zemní a terénní práce

**Místo:** Chyšky - Květuš

**Zadavatel:** Obec Chyšky

**Uchazeč:** MS-RIVAL s.r.o.

**Datum:** 17. 10. 2024

**Projektant:** PŠV stavby s.r.o.

**Zpracovatel:** Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>		<b>105 194,17</b>
HSV - Práce a dodávky HSV		105 194,17
1 - Zemní práce		41 868,60
2 - Zakládání		8 433,64
5 - Komunikace pozemní		10 789,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		5 351,50
997 - Přesun sutě		18 260,13
998 - Přesun hmot		20 490,80

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava kapličky v Květuši

Objekt: 006 - Zemní a terénní práce

Místo: Chyšky - Květuš

Datum: 17. 10. 2024

Zadavatel: Obec Chyšky

Projektant: PŠV stavby s.r.o.

Uchazeč: MS-RIVAL s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

105 194,17

D HSV

Práce a dodávky HSV

105 194,17

D 1

Zemní práce

41 868,60

1	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	3,000	520,00	1 560,00	CS ÚRS 2024 02
	W		"odstranění podkladní vrstvy pod asfaltovým krytem tl. 20 cm - plocha 3,0 m2					
	W		3,0		3,000			
2	K	113107143	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	3,000	420,00	1 260,00	CS ÚRS 2024 02
	W		"odstranění asfaltového krytu tl. 20 cm - plocha 3,0 m2					
	W		3,0		3,000			
3	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	8,444	1 100,00	9 288,40	CS ÚRS 2024 02
	W		"hloubení rýhy kolem objektu pro umístění drenáže - š. 0,6 m; hl. 0,7 m; dl. 18,2 m					
	W		(4,6+4,5)*2*0,6*0,7			7,644		
	W		2,0*0,5*0,8 "dren do vsaku od objektu"			0,800		
	W		Součet			8,444		
4	K	139911122.1	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prokládaného kamenem ručně	m3	0,800	1 500,00	1 200,00	odvozená z CS ÚRS 2024 02
	W		"odstranění základu a podezdívky původního plotu - cca 0,8 m3					
	W		0,8		0,800			
5	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,456	1 200,00	8 947,20	CS ÚRS 2024 02
	W		"přemístění výkopku v rámci staveniště k odvozu na skládku					
	W		8,444		8,444			
	W		-0,688 "odpočet výkopku pro zpětný zásyp podél chodníku"			-0,688		
	W		-0,3 "odpočet výkopku pro zpětný rýhy pro vsak v délce 2,0 m"			-0,300		
	W		Součet			7,456		
6	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,456	1 200,00	8 947,20	CS ÚRS 2024 02
	W		"odvoz přebytečného výkopku v rámci obce (skládku dle dispozic investora; bezplatné uložení)					
	W		7,456		7,456			
7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	7,456	500,00	3 728,00	CS ÚRS 2024 02
	W		"naložení přebytečného výkopku k odvozu na skládku					
	W		7,456		7,456			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	7,456	450,00	3 355,20	CS ÚRS 2024 02
	W		"uložení přebytečného výkopku na skládku					
	W		7,456		7,456			
9	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	0,988	1 200,00	1 185,60	CS ÚRS 2024 02
	W		"zásyp výkopkem (svrchní vrstva) podél chodníku - 0,04 m3/m					
	W		(1,6+4,6+5,5*2)*0,04			0,688		
	W		0,5*0,3*2,0 "zásyp rýhy pro vsak v délce 2,0 m"			0,300		
	W		Součet			0,988		
10	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	11,985	200,00	2 397,00	CS ÚRS 2024 02
	W		"úprava pláně pod konstrukci chodníku ze žulových kostek					
	W		(4,6+4,5)*2*0,6+1,25*0,6+1,05*0,3			11,985		
	D	2	Zakládání				8 433,64	
11	K	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	3,708	210,00	778,68	CS ÚRS 2024 02
	W		"obsyp trativodu tl. 300 mm (odvodňovací žebro) - 0,18 m3/m					
	W		20,6*0,18			3,708		
12	K	211971121	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýže nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	41,200	50,00	2 060,00	CS ÚRS 2024 02
	W		"opláštění lože a odvodňovacího žebra - 2,0 m2/m					
	W		20,6*2,0			41,200		
13	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	48,616	60,00	2 916,96	CS ÚRS 2024 02
	W		41,2*1,18 "Přepočtené koeficientem množství"			48,616		
14	K	212572111	Lože pro trativody ze šterkopisku tříděného	m3	1,236	1 500,00	1 854,00	CS ÚRS 2024 02
	W		"lože pod trativod tl. 100 mm - 0,06 m3/m					
	W		20,6*0,06			1,236		
15	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	20,600	40,00	824,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"drenáž kolem objektu - dl.					
	W		(3,6+0,3*2+4,5+0,3*2)*2		18,600			
	W		2,0 "větev od objektu"		2,000			
	W		Součet		20,600			
	D	5	<b>Komunikace pozemní</b>				10 789,50	
16	K	564760101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	11,985	260,00	3 116,10	CS ÚRS 2024 02
	W		"podkladní vrstva chodníku ze žulových kostek z drceného kameniva tl. 200 mm					
	W		(4,6+4,5)*2*0,6+1,25*0,6+1,05*0,3		11,985			
17	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžkého tl 50 mm	m2	8,120	450,00	3 654,00	CS ÚRS 2024 02
	W		"chodníček ze žul. kostek v celkové šířce 0,5 m od objektu (včetně krajní obruby z DK)					
	W		(4,6+4,5)*2*0,4+1,05*0,5+1,05*0,3		8,120			
18	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	8,932	450,00	4 019,40	CS ÚRS 2024 02
	W		8,12*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		8,932			
	D	9	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				5 351,50	
19	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	21,200	200,00	4 240,00	CS ÚRS 2024 02
	W		"osazení krajní kostky chodníku jako obruby do betonu					
	W		(4,6+5,5)*2*0,5*2		21,200			
20	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	0,223	500,00	111,50	CS ÚRS 2024 02
	W		21,2*0,1*1,05		2,226			
	W		2,226*0,1 "Přepočtené koeficientem množství"		0,223			
21	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	5,000	200,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
	W		"odstranění asfaltového krytu tl. 20 cm - odříznutí od vozovky v dl. 5,0 m					
	W		5,0		5,000			
	D	997	<b>Přesun sutě</b>				18 260,13	
22	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,738	1 500,00	5 607,00	CS ÚRS 2024 02
	W		1,92 "odpad z betonu"		1,920			
	W		0,87 "odpad ze zahliněného kameniva"		0,870			
	W		0,948 "odpad z odtěženého asfaltu"		0,948			
	W		Součet		3,738			
23	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	108,402	15,00	1 626,03	CS ÚRS 2024 02
	W		"odvoz sutí na recyklační skládku ve vzdálenosti 30 km					
	W		"příplatek za dalších 29 km					
	W		(1,92+0,87+0,948)*29		108,402			
24	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	3,738	2 500,00	9 345,00	CS ÚRS 2024 02
25	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	1,920	450,00	864,00	CS ÚRS 2024 02
	W		1,92 "odpad z betonu"		1,920			
26	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,870	450,00	391,50	CS ÚRS 2024 02
	W		0,87 "odpad ze zahliněného kameniva"		0,870			
27	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,948	450,00	426,60	CS ÚRS 2024 02
	W		0,948 "odpad z odtěženého asfaltu"		0,948			
	D	998	<b>Přesun hmot</b>				20 490,80	
28	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	18,628	1 100,00	20 490,80	CS ÚRS 2024 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava kapličky v Květuši

Objekt:

007 - Vstupní dveře

KSO:

Místo: Chyšky - Květuš

Zadavatel:

Obec Chyšky

Uchazeč:

MS-RIVAL s.r.o.

Projektant:

PŠV stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Pavel Vochozka

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 10. 2024

IČ:

00249718

DIČ:

CZ00249718

IČ:

21312851

DIČ:

CZ21312851

IČ:

07608659

DIČ:

IČ:

16844840

DIČ:

Cena bez DPH **50 723,13**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 723,13	21,00%	10 651,86
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK 61 374,99**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

**OBEC CHYŠKY**  
398 53 Chyšky 27  
IČO 00249718 (2)  
DIČ CZ00249718

06.03.2026 *[Podpis]*

Datum a podpis:

Razítko

**MS-RIVAL s.r.o.**  
Družstevní 53, 391 87 Chotovín  
IČO: 21312851 • DIČ: CZ21312851  
Tel.: 774 429 599  
e-mail: ms.rival.stav@gmail.com

Datum a podpis:

06.03.2026

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava kapličky v Květuši

Objekt: **007 - Vstupní dveře**

Místo: Chyšky - Květuš

Zadavatel: Obec Chyšky

Uchazeč: MS-RIVAL s.r.o.

Datum: 17. 10. 2024

Projektant: PŠV stavby s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>		<b>50 723,13</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>		<b>3 994,38</b>
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		450,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		1 824,38
997 - Přesun sutě		1 528,00
998 - Přesun hmot		192,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>		<b>46 728,75</b>
766 - Konstrukce truhlářské		41 500,00
767 - Konstrukce zámečnické		3 591,25
772 - Podlahy z kamene		1 637,50

MS-RIVAL s.r.o.  
IČO: 252 22 123  
Zapsaná v obchodním rejstříku  
Městský soud v Praze  
K 15222123

OBEC CHYŠKY  
IČO: 252 22 123  
Zapsaná v obchodním rejstříku  
Městský soud v Praze  
K 15222123

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava kapličky v Květuši  
 Objekt: 007 - Vstupní dveře

Místo: Chyšky - Květuš  
 Zadavatel: Obec Chyšky  
 Uchazeč: MS-RIVAL s.r.o.

Datum: 17. 10. 2024  
 Projektant: PŠV stavby s.r.o.  
 Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**50 723,13**

D HSV Práce a dodávky HSV **3 994,38**

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **450,00**

1	K	6123101.R	Povrchová úprava cihelného oblouku v nadpraží dveřního nadsvětlíku - vnitřní i vnější povrch	kus	1,000	450,00	450,00	R-položka vlastní
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	-------------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání **1 824,38**

2	K	9680601.R	Demontáž původních vchodových dveří 80 x 175 cm včetně vysekání pantů	kus	1,000	420,00	420,00	R-položka vlastní
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	-------------------

3	K	985131211	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným křemičitým pískem	m2	2,675	240,00	642,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

W "očistění vstupního kamenného portálu od nánosů barev - otryskání  
 W "venkovní pohled  
 W 1,74\*0,13\*2+1,05\*0,21 0,673  
 W "vnitřní pohled  
 W 1,74\*0,23\*2+1,25\*0,21 1,063  
 W "vnitřní ostění  
 W (1,74\*2+0,79)\*0,22 0,939  
 W Součet 2,675

4	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	2,675	235,00	628,63	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

W "očistění vstupního kamenného portálu od nánosů barev - dočištění  
 W "venkovní pohled  
 W 1,74\*0,13\*2+1,05\*0,21 0,673  
 W "vnitřní pohled  
 W 1,74\*0,23\*2+1,25\*0,21 1,063  
 W "vnitřní ostění  
 W (1,74\*2+0,79)\*0,22 0,939  
 W Součet 2,675

5	K	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	2,675	50,00	133,75	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

D 997 Přesun sutě **1 528,00**

6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,191	1 500,00	286,50	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	-------	----------	--------	----------------

7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,674	150,00	401,10	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

W "odvoz suti na skládku ve vzdálenosti 15 km  
 W "příplatek za dalších 14 km  
 W 0,191\*14 2,674

	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,191	4 000,00	764,00	CS ÚRS 2024 02
--	---	-----------	--	---	-------	----------	--------	----------------

9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,191	400,00	76,40	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	-------	--------	-------	----------------

W 0,191 "smíšený stavební odpad" 0,191

D 998 Přesun hmot **192,00**

10	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,128	1 500,00	192,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	---	-------	----------	--------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV **46 728,75**

D 766 Konstrukce truhlářské **41 500,00**

11	K	7666601.R	M+D atyp vchodových jednokřídlových kazetových dveří vel. 800 x 1750 cm bez rámové zárubně	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	R-položka vlastní
----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	-------------------

Poznámka k položce:  
 - dveře včetně povrchové úpravy, kování a příslušenství  
 - výroba dle zaměření s profilací dle původní výplně  
 W "instalace dveří do kamenného portálu  
 W 1 1,000

12	K	7666602.R	Repase obloukového nadsvětlíku vel. 820 x 370 mm včetně nové povrchové úpravy	kus	1,000	500,00	500,00	R-položka vlastní
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	-------------------

W "instalace dveří do kamenného portálu  
 W 1 1,000

13	K	7666603.R	M+D atyp dřevěných dvířek do podstřešního prostoru vel 320 x 540 mm s obloukovým nadpražím	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	R-položka vlastní
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	-------------------

Poznámka k položce:  
 - dvířka včetně povrchové úpravy, kování a příslušenství  
 - výroba dle zaměření s profilací dle původní výplně  
 W "instalace dveří do kamenného portálu  
 W 1 1,000

14	K	998766311	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	%	10,000	1 200,00	12 000,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------	----------------

D 767 Konstrukce zámečnické **3 591,25**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	1,620	500,00	810,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"stávající mříž 90x180 cm včetně vysekání pantů 0,9*1,8		1,620			
16	K	767662210	Montáž mříží otevíravých	m2	1,665	500,00	832,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		"nová ocelová mříž vel. 90 x 185 cm - 1 ks 0,9*1,85		1,665			
17	M	54912000	mříž pro stavení otvory otevíravá	m2	1,665	750,00	1 248,75	CS ÚRS 2024 02
18	K	998767311	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	%	10,000	70,00	700,00	CS ÚRS 2024 02
D 772 Podlahy z kamene							1 637,50	
19	K	772591922	Dlažby z kamene oprava - nátěr impregnační a zpevňující	m2	2,675	500,00	1 337,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		"oživení vstupního kamenného portálu po otryskání					
	VV		"venkovní pohled		0,673			
	VV		1,74*0,13*2+1,05*0,21					
	VV		"vnitřní pohled		1,063			
	VV		1,74*0,23*2+1,25*0,21					
	VV		"vnitřní ostění		0,939			
	VV		(1,74*2+0,79)*0,22		2,675			
	VV		Součet					
20	K	998772311	Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene ruční v objektech v do 6 m	%	10,000	30,00	300,00	CS ÚRS 2024 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava kapličky v Květuši

Objekt:

008 - Okna

KSO:

Místo: Chyšky - Květuš

Zadavatel:

Obec Chyšky

Uchazeč:

MS-RIVAL s.r.o.

Projektant:

PŠV stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Pavel Vochozka

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 10. 2024

IČ:

00249718

DIČ:

CZ00249718

IČ:

21312851

DIČ:

CZ21312851

IČ:

07608659

DIČ:

IČ:

16844840

DIČ:

Cena bez DPH **11 415,90**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 415,90	21,00%	2 397,34
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK 13 813,24**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

**OBEC CHYŠKY**  
398 53 Chyšky 27  
IČO 00249718 (2)  
DIČ CZ00249718

06.03.2026 *Refusor*

Datum a podpis:

Razítko

Uchazeč

**MS-RIVAL s.r.o.**  
Družstevní 53, 391 37 Chotoviny  
IČO: 21312851 • DIČ: CZ21312851  
Tel: 574 429 599  
e-mail: ms.rival.stav@gmail.com

Datum a podpis:

06.03.2026

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava kapličky v Květuši

Objekt:

008 - Okna

Místo:

Chyšky - Květuš

Zadavatel:

Obec Chyšky

Uchazeč:

MS-RIVAL s.r.o.

Datum:

17. 10. 2024

Projektant:

PŠV stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**11 415,90**

### PSV - Práce a dodávky PSV

**11 415,90**

764 - Konstrukce klempířské

1 410,00

767 - Konstrukce zámečnické

2 700,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

7 305,90

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava kapličky v Květuši

Objekt:

008 - Okna

Místo: Chyšky - Květuš

Datum: 17. 10. 2024

Zadavatel: Obec Chyšky

Projektant: PŠV stavby s.r.o.

Uchazeč: MS-RIVAL s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

11 415,90

### D PSV Práce a dodávky PSV

11 415,90

#### D 764 Konstrukce klempířské 1 410,00

1	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	1,300	250,00	325,00	CS ÚRS 2024 02
	W		0,65*2		1,300			
2	K	764236406	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu rš 500 mm	m	1,300	450,00	585,00	CS ÚRS 2024 02
	W		0,65*2		1,300			
3	K	998764311	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m	%	10,000	50,00	500,00	CS ÚRS 2024 02

#### D 767 Konstrukce zámečnické 2 700,00

4	K	767612915	Oprava oken - seřízení dřevěného okna	kus	2,000	750,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02
	W		"okna vel. 58 x 122 cm - 2 ks					
	W		2		2,000			
5	K	7676601.R	Oprava okenních mříží 65 x 120 cm	kus	2,000	500,00	1 000,00	R-položka vlastní
6	K	998767311	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	%	10,000	20,00	200,00	CS ÚRS 2024 02

#### D 783 Dokončovací práce - nátěry 7 305,90

7	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	2,830	300,00	849,00	CS ÚRS 2024 02
	W		"okna vel. 58 x 122 cm - 2 ks					
	W		0,58*1,22*2*2		2,830			
8	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	2,830	250,00	707,50	CS ÚRS 2024 02
	W		"okna vel. 58 x 122 cm - 2 ks					
	W		0,58*1,22*2*2		2,830			
9	K	783106801	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením	m2	2,830	180,00	509,40	CS ÚRS 2024 02
	W		"okna vel. 58 x 122 cm - 2 ks					
	W		0,58*1,22*2*2		2,830			
10	K	783113111	Jednásobný napouštěcí syntetický nátěr s biocidní přísadou truhlářských konstrukcí	m2	2,830	95,00	268,85	CS ÚRS 2024 02
	W		"okna vel. 58 x 122 cm - 2 ks					
	W		0,58*1,22*2*2		2,830			
11	K	783114101	Základní jednásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	2,830	95,00	268,85	CS ÚRS 2024 02
	W		"okna vel. 58 x 122 cm - 2 ks					
	W		0,58*1,22*2*2		2,830			
	K	783117101	Krycí jednásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	5,661	95,00	537,80	CS ÚRS 2024 02
	W		"okna vel. 58 x 122 cm - 2 ks - krycí nátěr 2x					
	W		0,58*1,22*2*2*2		5,661			
13	K	783152114	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení polyesterovým tmelem plochy do 30%	m2	2,830	110,00	311,30	CS ÚRS 2024 02
14	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	3,120	190,00	592,80	CS ÚRS 2024 02
	W		"okenní mříže vel. 65 x 120 cm - 2 ks					
	W		0,65*1,2*2*2		3,120			
15	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	3,120	250,00	780,00	CS ÚRS 2024 02
	W		"okenní mříže vel. 65 x 120 cm - 2 ks					
	W		0,65*1,2*2*2		3,120			
16	K	783306807	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů	m2	3,120	185,00	577,20	CS ÚRS 2024 02
	W		"okenní mříže vel. 65 x 120 cm - 2 ks					
	W		0,65*1,2*2*2		3,120			
17	K	783314201	Základní antikorozní jednásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,120	300,00	936,00	CS ÚRS 2024 02
	W		"okenní mříže vel. 65 x 120 cm - 2 ks					
	W		0,65*1,2*2*2		3,120			
18	K	783315101	Mezinátěr jednásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	3,120	85,00	265,20	CS ÚRS 2024 02
	W		"okenní mříže vel. 65 x 120 cm - 2 ks					
	W		0,65*1,2*2*2		3,120			
19	K	783317101	Krycí jednásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,120	85,00	265,20	CS ÚRS 2024 02
	W		"okenní mříže vel. 65 x 120 cm - 2 ks					
	W		0,65*1,2*2*2		3,120			
20	K	783352101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí polyesterovým tmelem	m2	3,120	140,00	436,80	CS ÚRS 2024 02
	W		"okenní mříže vel. 65 x 120 cm - 2 ks					
	W		0,65*1,2*2*2		3,120			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava kapličky v Květuši

Objekt:

009 - Elektroinstalace

KSO:

Místo: Chyšky - Květuš

CC-CZ:

Datum: 17. 10. 2024

Zadavatel:

Obec Chyšky

IČ:

00249718

DIČ:

CZ00249718

Uchazeč:

MS-RIVAL s.r.o.

IČ:

21312851

DIČ:

CZ21312851

Projektant:

PŠV stavby s.r.o.

IČ:

07608659

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Pavel Vochozka

IČ:

16844840

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>6 428,40</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	6 428,40	21,00%	1 349,96	
	0,00	12,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>7 778,36</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

**OBEC CHYŠKY**  
398 53 Chyšky 27  
IČO 00249718 (2)  
DIČ CZ00249718

**MS-RIVAL s.r.o.**  
Družstevní 53, 391 37 Chotoviny  
IČO: 21312851 • DIČ: CZ21312851  
Tel.: 704 429 599  
e-mail: ms.rival.stav@gmail.com

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

*0.3.2026* *P. Vochozka*

*06.03.2026*

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava kapličky v Květuši

Objekt: **009 - Elektroinstalace**

Místo: Chyšky - Květuš

Zadavatel: Obec Chyšky

Uchazeč: MS-RIVAL s.r.o.

Datum: 17. 10. 2024

Projektant: PŠV stavby s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>6 428,40</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	3 191,25
741 - Elektroinstalace - silnoproud	3 191,25
M - Práce a dodávky M	3 237,15
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	3 237,15

MS-RIVAL s.r.o.  
Květušská 100, 252 01 Chyšky  
IČO: 252 01 1000  
DIČ: CZ252012581  
Město Chyšky, okres Písek  
Středočeský územní úřad  
Písek, ul. 28. října 100

OBEC CHÝSKÝ  
Městský úřad  
Chyšky 100  
IČO: 252 01 1000  
DIČ: CZ252012581

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava kapličky v Květuši

Objekt: 009 - Elektroinstalace

Místo: Chyšky - Květuš  
Zadavatel: Obec Chyšky  
Uchazeč: MS-RIVAL s.r.o.

Datum: 17. 10. 2024  
Projektant: PŠV stavby s.r.o.  
Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**6 428,40**

D PSV Práce a dodávky PSV 3 191,25

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 3 191,25

1	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	5,500	150,00	825,00	CS ÚRS 2024 02
	W		"nový rozvod k vypínači a světlu - dl. 5,5 m					
	W		5,5		5,500			
2	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	6,325	50,00	316,25	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 11,2mm					
	W		5,5*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		6,325			
3	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000	110,00	1 100,00	CS ÚRS 2024 02
4	K	7413101.R	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů vč. dodávky strojku, krytu a rámečku	kus	1,000	250,00	250,00	R-položka vlastní
5	K	7413701.R	M+D svítidlo LED interiérové přisazené stropní se zapojením vodičů	kus	1,000	250,00	250,00	R-položka vlastní
6	K	7418101.R	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení	kus	1,000	250,00	250,00	R-položka vlastní
7	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%	10,000	20,00	200,00	CS ÚRS 2024 02

D M Práce a dodávky M 3 237,15

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 3 237,15

8	K	468101121	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm	m	8,500	330,00	2 805,00	CS ÚRS 2024 02
	W		"zasekání kabelů					
	W		"pro kabel ke zvonice - dl. 3,0 m					
	W		3,0		3,000			
	W		"nový rozvod k vypínači a světlu - dl. 5,5 m					
	W		5,5		5,500			
	W		Součet		8,500			
9	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	0,043	4 000,00	172,00	CS ÚRS 2024 02
10	K	469972121	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	0,602	400,00	240,80	CS ÚRS 2024 02
	W		"odvoz sutí na skládku ve vzdálenosti 15 km					
	W		"příplatek za dalších 14 km					
	W		0,043*14		0,602			
11	K	469973116	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,043	450,00	19,35	CS ÚRS 2024 02
	W		0,043 "smíšený stavební odpad"		0,043			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava kapličky v Květuši

Objekt:

010 - Výměna oltáře

KSO:

Místo: Chyšky - Květuš

CC-CZ:

Datum: 17. 10. 2024

Zadavatel:

Obec Chyšky

IČ:

00249718

DIČ:

CZ00249718

Uchazeč:

MS-RIVAL s.r.o.

IČ:

21312851

DIČ:

CZ21312851

Projektant:

PŠV stavby s.r.o.

IČ:

07608659

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Pavel Vochozka

IČ:

16844840

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 13 200,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 200,00	21,00%	2 772,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 15 972,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

**OBEC CHYŠKY**  
398 53 Chyšky 27  
IČO 00249718 (2)  
DIČ CZ00249718

**MS-RIVAL s.r.o.**  
Družstevní 53, 391 37 Chotovín  
IČO: 21312851 • DIČ: CZ21312851  
Tel.: 774 429 599  
e-mail: ms.rival.stav@gmail.com

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava kapličky v Květuši

Objekt: **010 - Výměna oltáře**

Místo: Chyšky - Květuš

Zadavatel: Obec Chyšky

Uchazeč: MS-RIVAL s.r.o.

Datum: 17. 10. 2024

Projektant: PŠV stavby s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>13 200,00</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	13 200,00
766 - Konstrukce truhlářské	13 200,00

MS-RIVAL s.r.o.  
Kvítková 100  
250 01 Chyšky  
IČO: 252 22 123  
DIČ: CZ025222123

OBEC CHYŠKY  
Kvítková 100  
250 01 Chyšky  
IČO: 252 22 123  
DIČ: CZ025222123

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava kapličky v Květuši

Objekt: 010 - Výměna oltáře

Místo: Chyšky - Květuš

Datum: 17. 10. 2024

Zadavatel: Obec Chyšky

Projektant: PŠV stavby s.r.o.

Uchazeč: MS-RIVAL s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**13 200,00**

D PSV Práce a dodávky PSV

13 200,00

D 766 Konstrukce truhlářské

13 200,00

1	K	7668201.R	Demontáž původního oltáře včetně likvidace	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	R-položka vlastní
2	K	7668202.R	M+D nového dřevěného oltáře včetně usazení	kus	1,000	8 200,00	8 200,00	R-položka vlastní

P  
*Poznámka k položce:  
- včetně povrchové úpravy*

3	K	998766311	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	%	10,000	50,00	500,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava kapličky v Květuši

Objekt:

011 - Vedlejší náklady

KSO:

Místo: Chyšky - Květuš

Zadavatel:

Obec Chyšky

Uchazeč:

MS-RIVAL s.r.o.

Projektant:

PŠV stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Pavel Vochozka

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 10. 2024

IČ:

00249718

DIČ:

CZ00249718

IČ:

21312851

DIČ:

CZ21312851

IČ:

07608659

DIČ:

IČ:

16844840

DIČ:

Cena bez DPH

24 900,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 900,00	21,00%	5 229,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

30 129,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

OBEC CHYŠKY  
392 53 Chyšky 27  
IČO 00249718 (2)  
DIČ CZ00249718

**MS-RIVAL s.r.o.**  
Družstevní 53, 391 37 Chotoviny  
IČO: 21312851 • DIČ: CZ21312851  
Tel.: 774 429 599  
e-mail: ms.rival.stav@gmail.com

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

6.3.2026 *Kufnera*

06.03.2026

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava kapličky v Květuši

Objekt: **011 - Vedlejší náklady**

Místo: Chyšky - Květuš

Zadavatel: Obec Chyšky

Uchazeč: MS-RIVAL s.r.o.

Datum: 17. 10. 2024

Projektant: PŠV stavby s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>24 900,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	24 900,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava kapličky v Květuši

Objekt:

**011 - Vedlejší náklady**

Místo:

Chyšky - Květuš

Datum:

17. 10. 2024

Zadavatel:

Obec Chyšky

Projektant:

PŠV stavby s.r.o.

Uchazeč:

MS-RIVAL s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Pavel Vochozka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**24 900,00**

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					24 900,00	
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 02
2	K	030001000	Zařízení staveniště	%	100,000	20,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	100,000	30,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02
4	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	%	100,000	25,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 02
5	K	071103000	Provoz investora	%	100,000	55,00	5 500,00	CS ÚRS 2024 02
6	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	100,000	50,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
7	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	%	100,000	12,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 02
8	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	100,000	17,00	1 700,00	CS ÚRS 2024 02