



Název projektu: 6 TI Chyšky
Registrační číslo projektu: -
Název veřejné zakázky: ZTV pro 6 RD Chyšky

SMLOUVA O DÍLO č.: 6/2022

Smluvní strany

1. Objednatel:

Objednatel: **Obec Chyšky**
se sídlem: Chyšky 27, 398 53 Chyšky
zastoupený ve věcech smluvních: Stanislava Hejnová, starostka obce
zastoupený ve věcech technických: -
IČ: 00249718
DIČ: CZ00249718
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. ú.: 3029271/0100
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

2. Zhotovitel:

Zhotovitel: **HORA s.r.o.**
se sídlem: Tržní 274, 390 01 Tábor
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Janem Horou – jednatelem společnosti
zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Horou
IČ: 26015889
DIČ: CZ26015889 – plátce DPH
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u: krajského soudu v Českých
Budějovicích, oddíl C, pod spisovou značkou: 9094
bankovní spojení: KB – pobočka Tábor
č. ú.: 9878800277/0100
ID datové schránky: ig4ce23
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

na základě výsledku výběrového řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek, jehož předmětem byl výběr nejvhodnějšího dodavatele na realizaci stavebních prací veřejné zakázky s názvem „**ZTV pro 6 RD Chyšky**“ (registrační číslo projektu -) (dále jen „výběrové řízení“); uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo.

I. Předmět smlouvy a místo plnění

1. Předmětem této smlouvy je
 - a) závazek zhotovitele na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit pro objednatele řádně, včas a ve vzorné kvalitě (kvalita díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v ČSN a EN, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě), včetně všech objednatelům případně požadovaných změn díla a jeho součástí, kompletní dílo a to v souladu se ZD a s podanou nabídkou zhotovitele ze **dne 17.05.2022** a případnými pokyny objednatele; a

- b) závazek objednatele řádně zhotovené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla a to za podmínek v souladu s touto smlouvou.
- Podrobnosti provedení díla jsou uvedeny v projektové dokumentaci k zadání stavby a ve výkazu výměr. Objednatel je oprávněn kvalitu prováděného díla kdykoli kontrolovat.
- Smluvní podklady specifikující předmět a provádění díla jsou následující podklady:
- Projektová dokumentace
 - Položkový rozpočet vypracovaný na základě slepého výkazu výměr
2. Dílo bude dodáno komplexně, v termínech dle této smlouvy, ve vzorné kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle zadávací dokumentace a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební práce, provedení nutných záborů, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, bude obsahovat provedení veškerých úkonů a činností potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení díla, k následnému uvedení do řádného provozu a užívání včetně všech dodávek, revizí a zkoušek, a to za podmínek, které upravuje tato smlouva.
 3. Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a dodržovali podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP) a požární ochrany (PO) v prostorách staveniště. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany Životního prostředí, zejména nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech.
 4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky výzvy a zadávací dokumentace veřejné zakázky, prověřil místní podmínky na staveništi a akceptuje požadavek objednatele, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám.
 5. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podmínkami realizace díla, včetně souvisejících doprovodných činností. Zhotovitel je povinen bez navýšení ceny za dílo dokončit dílo tak, aby bylo funkční a bylo schopno sloužit svému účelu; tím není dotčena jeho povinnost dokončit dílo způsobem a v čase a kvalitě touto smlouvou vymíněnými. Zhotovitel není oprávněn uplatňovat chyby, špatné porozumění nebo jakékoli odborné příčiny k odůvodnění žádosti o zvýšení ceny ve vztahu k ceně nabídnuté a sjednané v této smlouvě.
 6. Zhotovitel překontroloval zadávací dokumentaci a výkaz výměr, aby došlo k řádnému a úplnému provedení stavby, jejíž zhotovení je předmětem plnění dle této smlouvy.
 7. V souladu s platným zákonem o DPH a z hlediska režimu přenesené daňové povinnosti, tzv. reverse charge, objednatel prohlašuje, že část díla je z pohledu objednatele využíván k ekonomické činnosti a proto plnění předmětu **B., C. a D.** podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Výši daně bude povinen přiznat plátce, pro kterého bude plnění uskutečněno.
 8. **Místo plnění:** Realizace díla - stavební práce budou realizovány pro obec Chyšky a to v lokalitě jižně u obce Chyšky na p.č. 552, 56/37, 54/1, 51/1 a 528 k.ú. Chyšky. Rozsah staveniště a podmínky jeho užívání budou stanoveny v zápise o jeho předání a převzetí.

II. Provedení a změny díla

1. Zhotovitel je povinen pořizovat průběžnou fotodokumentaci, dokládající provádění jednotlivých prací při realizaci, kterou na konci realizace odevzdá objednateli.

2. Zhotovitel má povinnost pojištění majetku – stavby – nemovitosti dnem zahájení stavby do předání díla proti poškození, zničení a ztrátě a proti škodám způsobeným jeho činností.
3. Zhotovitel má povinnost ode dne předání staveniště do dne předání a převzetí stavby vést stavební deník s podrobnými denními informacemi o postupu stavby a to v rozsahu daném příslušným právním předpisem (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů), originál při ukončení odevzdá objednateli.
4. Zhotovitel je povinen si zajistit ve vlastní režii zpracování a odsouhlasení DIO od příslušných orgánů a následně jeho realizaci.
5. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož bude zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu 10 let po skončení plnění zakázky a zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci spojenou s výběrovým řízením do konce roku 2032.
6. Veškeré vícepráce, změny díla, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu prací a dodávek v rámci výzvy k podání nabídky (dále jen „změny díla“), mohou být realizovány pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě podepsaném oběma smluvními stranami. V dodatku ke smlouvě bude rovněž uvedeno ocenění změn díla na základě jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede změnu díla bez toho, aniž by došlo k uzavření písemného dodatku týkajícího se změn díla, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
7. Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel doklady o jakosti materiálů (dle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění a dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb.) použitých pro zakrývané práce.

V případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby (díla) a znemožnění jejich budoucí kontroly, vyzve zhotovitel zástupce objednatele a dozoru ke kontrole a předloží ke kontrole zakrývaných prací zástupci objednatele dokumenty týkající se těchto částí díla, a to před jejich zakrytím. Objednatel je povinen na písemnou výzvu (zápis ve stavebním deníku a e-mail), která musí být zhotovitelem doručena objednateli nejméně 4 dny předem (před předpokládaným zakrytím), podat vyjádření zápisem do stavebního deníku a nebo e-mailem nejpozději do 72 hod od výzvy. Pokud zhotovitel výzvu neučiní, může objednatel požadovat odkrytí již ukončené části prací. Nevyjádří-li se objednatel k jejich použití v uvedené lhůtě do stavebního deníku a nebo e-mailem, je zhotovitel oprávněn tyto materiály použít a práce provést. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla použije stanovený vhodný v rozpočtu uvedený materiál a nepoužije žádný materiál o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nevhodný. Bude-li na díle shledána vada, uhradí náklady spojené s dodatečným odkrytím zhotovitel.
8. Veškeré komponenty a materiály, které neodpovídají standardům uvedeným v zadávací dokumentaci i změny oproti Projektové dokumentaci, může zhotovitel použít pouze po písemném odsouhlasení zástupce objednatele.
9. V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny a to minimálně 1 x za dva týdny. Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolávány objednatel, nebo jím pověřenou osobou. Objednatel i zhotovitel jsou povinni se v rámci plnění dle této smlouvy jich účastnit.
10. Zhotovitel je povinen odstranit odpad, vzniklý při realizaci díla, na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla (poslední části) předložit objednateli doklady o odstranění a likvidaci odpadu. Tyto doklady budou jako příloha součástí „Protokolu o předání a převzetí díla“. Pokud zhotovitel objednateli při předání díla (poslední dílčí části) doklady o odstranění a likvidaci odpadu nepředloží, jedná se o vadu díla a dílo se nepovažuje za provedené, resp. řádně dokončené a objednateli předané, resp. objednatel převzaté.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
a) termín zahájení stavebních prací: předpoklad od **01.06.2022** – po podpisu smlouvy a po předchozím vyzvání
b) termín pro dokončení stavebních prací: nejpozději do **31.10.2022**
c) počátek běhu záruční lhůty: dnem předání a převzetí hotového díla bez vad a nedodělků
Dílo je řádně dokončeno, je-li provedeno bez vad a nedodělků v souladu s touto smlouvou a ZD a předloženou nabídkou. Dokončené dílo je zhotovitel povinen předat objednateli a objednatel je povinen jej převzít, o čemž pověření zástupci smluvních stran pořídí písemný předávací protokol a zhotovitel předá veškeré nutné doklady, které se k dílu vztahují, např. dodací listy, atesty použitých materiálů, certifikáty, prohlášení o shodě výrobků, záruční listy, fotodokumentace a další doklady a náležitosti a přílohy k faktuře. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo bez vad a nedodělků přejímá, je nezbytnou podmínkou pro zaplacení sjednané ceny díla. K předání a převzetí díla dojde do 5 dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeném v čl. III. odst. 1 b) této smlouvy. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na díle vady či nedodělky, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel.
2. Nebude-li zhotovitel schopen dílo dokončit ve sjednaném termínu či dodržet jiný termín dle této smlouvy z důvodu nařízení karantény či výskytu onemocnění COVID-19 u pracovníků zhotovitele, kteří se na provádění díla, popř. na odstraňování jeho vad, podílejí či mají podílet, prodlužuje se termín dokončení díla či jiný dotčený termín o počet dnů, během nichž tato překážka trvala; to platí pouze v případě, že o vzniku této překážky zhotovitel bezodkladně vyrozumí objednatele, podrobně odůvodní jakých pracovníků a jakých prací se tato překážka včasného plnění zhotovitele týká, jak dlouho potrvá, a že není schopen bez dodatečných nákladů či nepřiměřeného úsilí zajistit plnění smlouvy prostřednictvím jiných osob; tvrzené skutečnosti je zhotovitel povinen k výzvě objednatele průkazně doložit. Termín dokončení díla či jiný termín dle této smlouvy je také možné prodloužit o počet dní, kdy smluvní strana nemohla plnit své povinnosti z důvodu mimořádného opatření orgánu veřejné moci souvisejícího s nemocí COVID-19.
3. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.

IV. Cena díla

1. Za zhotovení celého řádně provedeného a předaného díla dle této smlouvy v rozsahu podle čl.I. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena, dle předložené nabídky zhotovitele, ve výši:

Předmět plnění:	Cena celkem v Kč bez DPH:	Samostatně DPH V Kč (sazba 21%):	Cena celkem v Kč včetně DPH:
A. 101 KOMUNIKACE	2 755 009,69	578 552,04	3 333 561,73
B. 301 KANALIZACE dešťová	525 926,46	110 444,56	636 371,02
C. 302 KANALIZACE splašková	490 213,06	102 944,74	593 157,80
D. 303 VODOVOD	547 396,38	114 953,24	662 349,62
E. 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	374 670,28	78 680,76	453 351,04
CELKEM	4 693 080,59	985 546,92	5 678 627,51

2. Cena je stanovena na základě položkového rozpočtu (výkazu výměr), který je nedílnou součástí a přílohou Smlouvy o dílo. Cena zahrnuje veškeré náklady na plnění související s realizací díla, včetně všech vedlejších nákladů, jako je zařízení staveniště, odvoz a likvidaci odpadů včetně skládkového, náklady na používání strojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování výrobků, obstarání a přepravu věcí, zařízení, materiálu, dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných (normami, případně vyhláškami stanovených) zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, jakož i na zkoušky prokazující plnění normových hodnot i včetně všech inflačních vlivů. Součástí ceny je i zajištění všech dokladů, které je zhotovitel povinen zajistit pro úspěšný průběh přejímacího řízení a pro potřeby kolaudace a předvedení funkčnosti díla.
3. Cena díla se sjednává jako maximální, konečná a nejvýše přípustná a je platná po celou dobu realizace díla. Zhotovitel nesmí překročit její výši. Jedinou podmínkou, při níž je možné překročit výši nabídkové a sjednané ceny je, pokud v průběhu plnění dojde ke změně sazby DPH a lze ji měnit pouze písemným, oboustranně odsouhlaseným, dodatkem k této smlouvě postupem dle článku II. této smlouvy.
4. Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek je uveden v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této smlouvy a její přílohu. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami nejvýše přípustnými a budou též použity při kalkulaci ceny případných víceprací (rozšíření rozsahu díla) nebo méněprací (omezení rozsahu díla). Platí, že neprovedené práce či použití jiného materiálu nižší kvality jsou méněpracemi a cena díla se snižuje bez dalšího.
5. V případě nepředvídatelných víceprací - změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě nepředvídatelných víceprací - změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, se provede stanovení cen dle jednotkových cen v obecně dostupné cenové soustavě – max. do 80% aktuální cenové úrovně.
6. Objednatel je oprávněn rozšířit nebo omezit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo jakékoliv jeho jednotlivé části (tzv. vícepráce a méněpráce) přímo související s dílem a za tím účelem je oprávněn dát zhotoviteli pokyny k provedení, resp. neprovedení takových prací. V případě uplatnění požadavku na změnu předmětu díla je zhotovitel povinen do 5 dnů po obdržení požadavku předložit objednateli položkový rozpis ceny na požadovanou změnu a případně nový časový harmonogram prací, který zahrne předpokládanou změnu a zajistí dodržení konečného termínu. Rozpis ceny bude vycházet z jednotkových cen dle původní cenové nabídky. Součástí každého ujednání o rozšíření předmětu díla bude i ujednání o změně termínu dokončení uvedeném v čl. III této smlouvy, v opačném případě se má za to, že se termín dokončení nemění. Zhotovitel má nárok na úhradu provedených víceprací a povinnost k jejich provedení pouze v případě, že tyto budou písemně odsouhlaseny objednatelem ve formě dodatku k této smlouvě v souladu s tímto ustanovením.

V. Fakturace a platební podmínky

1. Cena bude fakturována za kvalitně a řádně provedené práce a to **průběžně po částech – po realizaci částí předmětu plnění** – po kontrole a po předchozím předání příslušné části předmětu plnění zakázky bez vad a nedodělků (**fakturován bude zvlášť předmět A. komunikace, zvlášť předmět B. kanalizace dešťová + předmět C. kanalizace splašková + předmět D. vodovod a zvlášť předmět E. veřejné osvětlení**) po předání veškerých nutných dokladů a po kontrole originálu stavebního deníku a po splnění podmínek uvedených ve smlouvě. Objednatel nebude poskytovat žádné zálohy.

2. Objednatel bude hradit zhotoviteli fakturovanou cenu bankovním převodem na základě zhotovitelem vystavené faktury (daňového dokladu) po obdržení této faktury a to po předání příslušné části předmětu plnění zakázky bez vad a nedodělků a předání veškerých nutných dokladů. O tomto předání bude vždy vyhotoven předávací protokol.
3. Faktura bude vždy vystavena zhotovitelem nejpozději do 14 kalendářních dnů po předání, resp. převzetí příslušné části předmětu plnění zakázky.
4. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a doba **splatnosti faktury bude stanovena na 30 kalendářních dnů** ode dne zdanitelného plnění, který počne běžet dnem následujícím po jejím doručení objednateli. Platba bude probíhat výhradně v CZK. Na faktuře bude uveden celý název projektu/zakázky, číslo projektu a část zakázky. Nedílnou součástí faktury – přílohou bude položkový rozpočet - soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem. Bez tohoto soupisu bude faktura neúplná. Faktura bude objednateli předložena ve 2 originálech.
5. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli v případě, že faktura vykazuje formální nedostatky (neobsahuje náležitosti daňového či účetního dokladu dle platných právních předpisů) nebo zhotovitel nebyl oprávněn fakturu vystavit, případně ji vystavil na částku, která neodpovídá ceně díla dle této smlouvy (a jejích případných dodatků). Zhotovitel dle povahy nedostatků faktury vystaví fakturu novou, nebo fakturu opraví. Splatnost faktury počíná běžet až doručením opravené (nové) faktury objednateli.
6. Veškeré platby mezi smluvními stranami se uskutečňují prostřednictvím bankovního spojení uvedeného v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že uvedené číslo jeho bankovního účtu splňuje požadavky dle § 109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
7. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy není veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty a ani mu nejsou známy žádné skutečnosti, na základě kterých by s ním správce daně mohl zahájit řízení o prohlášení nespolehlivého plátce daně dle § 106a zák. č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty.
8. Objednatel, jako příjemce zdanitelného plnění je oprávněn, v případě, že zhotovitel je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty, uhradit částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty i u části předmětu díla nepodléhající přenesené daňové povinnosti na účet správce daně za zhotovitele. Uhrazení částky odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za zhotovitele bude považováno v tomto rozsahu za splnění závazku příjemce uhradit sjednanou cenu zhotoviteli.
9. Složená jistota na účet objednatele č. 3029271/010 dne **16.05.2022 ve výši 100 000,- Kč** bude zhotoviteli vrácena do 14 dnů po předání poslední příslušné části předmětu plnění zakázky, tedy po vystavení a obdržení poslední faktury.

VI. Záruka

1. Zhotovitel poskytuje na dílo uvedené v čl. I. záruku v délce **120 měsíců**.
Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí poslední části (celého) díla.
2. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané nebo vymíněné vlastnosti stanovené v zadávací dokumentaci (včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují a dále že dílo a jakákoli jeho součást a příslušenství budou plně funkční, použitelné a prosty jakýchkoliv vad. Za vady se mimo jiné považuje jakýkoli nesoulad s touto smlouvou, PD, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, normami (zejména ČSN) a obecně závaznými právními předpisy.

3. S odstraněním vad bude započato okamžitě po zjištění vady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení oznámení, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak. Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby nebylo omezeno užívání díla a vady odstraní v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace.
4. V případě, že zhotovitel nezapočne odstraňovat vady ani ve lhůtě 5 kalendářních dnů (popř. v jiné dohodnuté lhůtě) od doručení jejich písemného oznámení, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele. Po dobu záruční doby je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady havárie, které na díle vznikly v důsledku neodborného či nesprávného provedení díla. Za havárii se pro účely této smlouvy rozumí takový stav díla, který brání jeho užívání. Havárii je objednatel povinen oznámit zhotoviteli neprodleně po jejím zjištění. V případě, že zhotovitel nezapočne odstraňovat havárii ani ve lhůtě 48 hod. od doručení jejího písemného oznámení, je objednatel oprávněn zajistit odstranění havárie na náklad zhotovitele.
5. Smluvní strany se dohodly, že doručení písemného oznámení vad vůči nepřítomnému zhotoviteli provedou buď listovní zásilkou, nebo zprávou přes systém datových schránek, přičemž u oznámení odeslaných s využitím provozovatele poštovních služeb se za den oznámení vady považuje druhý pracovní den po dni odeslání, u datové zprávy doručované do datové schránky zhotovitele den následující po odeslání datové zprávy.
Smluvní strany se dohodly, že oznámení vad bude zhotoviteli písemně oznámeno na adresu a kontakty uvedené v záhlaví této smlouvy, nebo na adresu a kontakty uvedené v oznámení o změně doručovací adresy a kontaktů.

VII. Sankce

1. Je-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením díla a s předáním díla objednateli bez vad a nedodělků ve lhůtě uvedené v článku III. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **50 000,- Kč** za každý započatý den prodlení po stanoveném nejpozdějším datu dokončení díla.
2. Je-li objednatel v prodlení s úhradou ceny za dílo dle článku V. této smlouvy je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky ve výši **0,05 %** za každý započatý den prodlení úhrady. Závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odeslána z účtu objednatele.
3. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst svou pohledávku vůči zhotoviteli vzniklou v důsledku porušování povinností zajištěných smluvní pokutou oproti pohledávce zhotovitele vůči objednateli na úhradu ceny za dílo ve smyslu ustanovení § 1982 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. S tímto postupem vyslovuje zhotovitel podpisem této smlouvy výslovný souhlas.
4. V případě, že zhotovitel po podpisu smlouvy není schopen dílo realizovat a od této smlouvy před realizací nebo při realizaci odstoupí, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla s DPH a na úhradu pokuty v odpovídajícím rozsahu použít složenou jistotu ve výši 100 000,- Kč, která tak nebude zhotoviteli vrácena.
5. V případě, že v průběhu realizace díla dojde u zhotovitele ke změně poddodavatele, kterého zhotovitel uvedl v seznamu poddodavatelů ve výběrovém řízení, aniž by tuto změnu písemně předem oznámil a objednatel písemně odsouhlasil, tak je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
6. Uhrazení jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy se nedotýká práva objednatele na náhradu škody v plné výši, která vznikne objednateli v důsledku porušení povinností zajištěných smluvní pokutou zhotovitelem. Ustanovení § 2051 věta druhá se nepoužije.

Sjednáním, uplatněním nebo zaplacením jakékoliv smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Náhradu škody může objednatel vůči zhotoviteli vymáhat v plném rozsahu samostatně a bez ohledu na smluvní pokutu. Smluvní pokuta se do náhrady škody nezapočítává.

7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení a za každou vadu a to až do doby jejich odstranění.
8. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v článku VI.3. je objednatel oprávněn provést tyto práce sám nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel bez připomínek povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu.
9. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení nacházejících se v prostoru předaného staveniště do doby navrácení staveniště objednateli, dle této smlouvy a způsobené činností či nečinností zhotovitele na pozemcích v prostoru staveniště.
10. Pokud zhotovitel pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti nebude udržovat v platnosti po celou dobu plnění smlouvy, resp. ukáží-li se jeho prohlášení kdykoliv po dobu realizace díla ohledně platnosti a účinnosti smlouvy jako nepravdivá, či neúplná, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2% ze sjednané ceny díla, tak jak je uvedena v čl. IV. této smlouvy.
11. V případě porušení povinnosti zhotovitele vyklidit staveniště ve smyslu této smlouvy (vyklizeno a uvedeno do původního stavu, včetně ploch dotčených stavbou – komunikace řádně vyčištěny a uklizeny, zelené plochy upraveny a osety travním semenem, poškozené dlažby opraveny), je zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení až do zjednání nápravy.
12. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů od doručení jejich vyúčtování. Pokud tak zhotovitel neučiní, je objednatel oprávněn o tuto částku snížit úhradu kterékoliv faktury.

VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, je-li vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, nebo v případě zamítnutí insolvenčního návrhu vůči zhotoviteli pro nedostatek majetku. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednateli oznámit, je-li proti němu zahájeno insolvenční řízení.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smluvní povinnosti ze strany zhotovitele. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž zhotovitel již při uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět, že by objednatel smlouvu neuzavřel, pokud by toto porušení předvídal. Za podstatné porušení smluvní povinnosti ze strany zhotovitele se považuje zejména, nastane-li kterákoliv z níže uvedených skutečností:
 - pokud zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě, a to i přes písemné upozornění ze strany objednatele
 - pokud zhotovitel používá při zhotovení díla jiné materiály než uvedené ve výkazu výměr, které mají nižší kvalitu a horší vlastnosti
 - pokud se zhotovitel ocitne v prodlení s realizací a předáním díla
 - pokud se zhotovitel ocitne v prodlení s převzetím staveniště,
 - pokud zhotovitel vstoupí do likvidace
 - pokud zhotovitel opakovaně nedbá pokynů objednatele pro provádění předmětu díla, přestože na důsledek nedbání pokynů byl předtím písemně upozorněn,

jakož i v případě dalších skutečností, které jsou v této smlouvě označeny jako podstatné porušení smluvní povinnosti zhotovitele, ale i v jiných případech, jedná-li se o takové porušení povinnosti, o němž zhotovitel již při uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět, že by objednatel smlouvu neuzavřel, pokud by toto porušení předvídal. Pokud objednatel od této smlouvy z důvodu uvedeného v tomto bodě odstoupí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli rozdíl mezi cenou díla, které měl provést zhotovitel a cenou díla provedeného třetí osobou.

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se neplnění nebo podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
4. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 7 dnů od účinnosti odstoupení.
5. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 7 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy nemá zhotovitel nárok na žádnou úhradu ceny rozpracovaného díla.
6. Zhotovitel je povinen při podpisu této smlouvy předložit objednateli pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem (i jeho případných poddodavatelů) objednateli a třetím osobám, a to ve výši min. 1,0 mil. Kč. Zhotovitel má povinnost platnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti udržovat v platnosti po celou dobu plnění smlouvy - realizace díla a dle požadavku objednatel ji kdykoliv předložit a oznámit veškeré změny týkající se změn pojistné smlouvy. V případě, že zhotovitel pojistnou smlouvu nepředloží, pozmění, či pojistná smlouva zanikne, má objednatel právo tuto smlouvu nepodepsat či od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel nesjedná nápravu.
7. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí je od počátku objednatel.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je nutné zveřejnění smlouvy na profilu zadavatele.
2. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel se podpisem této smlouvy stává podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s projektovou dokumentací, výkazem výměr, podmínkami místa realizace a se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na obsah nabídky a na cenu díla a tyto okolnosti respektuje a zahrnul je do ceny díla. Součástí ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady, i ve výkazu výměr výslovně neuvedené, nezbytné pro řádné a úplné provedení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci, nebo rozpočtu a smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.
5. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem veřejné zakázky a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi,

kteře jsou k provedení předmětu díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s PD, že k ní nemá žádné výhrady a že dílo je podle ní způsobilé k provedení. Současne zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla

6. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze formou číslovaných dodatků k této smlouvě, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 7.. Zhotovitel není oprávněn postoupit ani převést tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
8. Zhotovitel podpisem této smlouvy na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
9. Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran, resp. obě smluvní strany se zavazují provést taková právní jednání, aby jejich právní nástupci nabyli práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí; na volbě se ponechává, zda tak učiní i vůči právům již dospělým.
10. V případě, že v průběhu realizace dojde ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení kvalifikaci, musí i nový poddodavatel doložit splnění kvalifikace ve stejném rozsahu jako původní poddodavatel a to před započatím jeho prací na zakázce.
11. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.
12. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí a to v případě, že na akci nebude poskytnuta podpora/dotace.
13. Zhotovitel se zavazuje opustit staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 3 dnů od konečného předání díla.
14. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotovení.
15. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si před podpisem přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy. Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1 – Podrobné položkové rozpočty předmětu díla – oceněné výkazy výměř

V Chyškách dne 31.5.2022

V Táboře dne 31.5.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Stanislava Hejnová
starostka obce
obec Chyšky


OBEC CHYŠKY
398 53 Chyšky 27
IČO 00249718 (2)
DIČ CZ00249718

Ing. Jan Hora
jednatel společnosti
HORA s.r.o.

 **HORA** s.r.o.
stavební a obchodní firma
Tržní 274 • 390 01 Tábor
IČ: 26015889 • DIČ: CZ26015889
Ing. Jan Hora • jednatel



Položkový rozpočet - výkaz výměr

Zakázka	ZTV pro 6 RD Chýšky
Stavba	A. 101 KOMUNIKACE

Objednatel	Obec Chýšky
Adresa:	Chýšky 27, 398 53 Chýšky
IČO:	00249718
DIČ:	CZ00249718

Zhotovitel	HORA s.r.o.
Adresa:	Tržní 274/2, 390 01 Tábor
IČO:	26015889
DIČ:	CZ26015889
Dne:	17.05.2022
Za zhotovitele:	Ing. Jan Hora

Podpis a razítko:

Pokyny pro vyplnění:

Uchazeč-zhotovitel může měnit-doplňovat pouze buňky se žlutým pozadím. Jedná se o tyto údaje:

- údaje-iniciály o uchazeči-zhotoviteli

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

31.5.2022

Refuora

OBEC CHÝŠKY
398 53 Chýšky 27
IČO 00249718 (2)
DIČ CZ00249718

31.5.2022

Ing. Jan Hora

OBEC CHÝŠKY
stavební a obchodní firma
Tržní 274 • 390 01 Tábor
IČ: 26015889 • DIČ: CZ26015889
Ing. Jan Hora • jednatel

Zakázka:

ZTV pro 6 RD Chyšky

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO 101: Komunikace	2 729 952	573 290	3 303 242
001: Zemní práce	587 090	123 289	710 379
002: Základy	73 203	15 373	88 576
004: Vodovodné konstrukce	37 457	7 866	45 323
005: Komunikace	1 243 903	261 220	1 505 122
008: Trubní vedení	88 035	18 487	106 522
009: Ostatní konstrukce a práce	557 603	117 097	674 699
099: Přesun hmot HSV	36 582	7 682	44 264
VRN	106 080	22 277	128 357
SO 402: Ochrana kabelů CETIN a.s.	25 058	5 262	30 320
046: Zemní práce pro montážní práce	25 058	5 262	30 320
Celkem (bez DPH)	2 755 009,69		
DPH	578 552,04		
Celkem (včetně DPH)	3 333 561,73		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
SO 101: Komunikace						2 729 952
001: Zemní práce						587 090
1.	02650300	javor mléc /Acer platanoides/	kus	4,0	222,00	888
2.	10371500	substrát	m3	0,8	550,00	440
3.	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,233	800,00	186
4.	11251102	Odstanění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy - přes 100 do 500 m2 strojné	m2	230,0	69,50	15 985
5.	112251101	Odstanění pařezů D přes 100 do 300 mm	kus	5,0	321,00	1 605
6.	112251102	Odstanění pařezů D přes 300 do 500 mm	kus	1,0	555,00	555
7.	112251103	Odstanění pařezů D přes 500 do 700 mm	kus	4,0	721,00	2 884
8.	113107312	Odstanění podkladu z kameniva téžného tl přes 100 do 200 mm strojné pl do 50 m2	m2	9,62	28,30	272
9.	113107322	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojné pl do 50 m2	m2	9,62	28,30	272
10.	113107342	Odstanění podkladu živčního tl přes 50 do 100 mm strojné pl do 50 m2	m2	9,62	16,20	156
11.	121151123	Sejmutí omíčky plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojné stanice cca 0,060.00 - K0: 756,84	m2	756,84	22,30	16 878
12.	121151126	Sejmutí omíčky plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 300 do 400 mm strojné stanice cca Z0 - 0,060.00: 896,68	m2	896,68	43,50	39 006
13.	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do - 5000 m3 strojné pro komunikaci: 142,18 pro aktivní zónu: - st. Z0 - 0,060.00 tl. 0.6m; 468,68*0,6 st. 0,060.00 - K0 tl. 0.2m; 704,13*0,2	m3	564,214	122,00	68 834
14.	129951121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojné základ: 1,0*0,8*16,8	m3	13,44	2 132,00	28 654
15.	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 - strojné Rýha pro drenáž: 0,6*0,5*132,7 Rýha pro propustek: 0,8*1,7*14,5 Rýha pro odvodňovací rigol: 0,8*0,5*65,62	m3	85,778	256,00	21 959
16.	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	5,0	286,00	1 430
17.	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	1,0	421,00	421
18.	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm	kus	4,0	623,00	2 492
19.	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	230,0	63,50	14 605
20.	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 zemina pro zásyp pařezů: 10,5	m3	10,5	104,50	1 097
21.	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 - až 3 zemina: 564,24+85,778 - (209,5+82,83) - 10,5	m3	475,72	32,30	15 366

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
humozní vrstva: (896,68*0,35)+(756,84*0,15)-240-(588,32*0,1)						
22.	167151101	Nakládání výkopu z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 zemina pro zásyp pařezů 10,5	m3	10,5	64,00	672
23.	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně pro komunikaci ze zeminy st. Z0 - 0,030.00:209,5 st. 0,060.00 - K0; 82,83	m3	292,33	46,40	13 564
24.	171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypaných do násypů zhutněných strojně pro komunikaci z lomové frakce 0-250 st. 0,030.00 - 0,060.00; 102,4	m3	102,4	53,60	5 489
25.	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypaných do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	422,04	123,00	51 911
26.	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním zásyp drenáže: 0,5*0,6*132,7	m3	39,81	129,50	5 155
27.	174251201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně	kus	5,0	139,00	695
28.	174251202	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm strojně	kus	1,0	236,00	236
29.	174251203	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 500 do 700 mm strojně	kus	4,0	536,00	2 144
30.	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	588,32	27,30	16 061
31.	181152302	Uprava pláň pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním 735,11+155,13+35,29+166,67+85,66	m2	1 177,86	13,80	16 254
32.	181351113	Rozprostření omnice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	840,0	57,40	48 216
33.	183101215	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a svahu do - 1:5	kus	4,0	136,00	544
34.	184102111	Výsadba dřevin s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	4,0	112,00	448
35.	184215133	Ukotrvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	4,0	436,00	1 744
36.	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	4,0	19,90	80
37.	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl přes 0,1 do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	1,52	102,50	156
38.	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 8/32 pro drenáž: 0,5*0,6*132,7*1,8	t	71,658	617,20	44 227
39.	58344003	kamenivo drcené hrubé frakce 0/250 do AZ: (28,21+4,94)*1,8 do násypu st. 0,030.00 - 0,060.00; 102,4*1,8	t	243,992	588,30	143 540
40.	60591255	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m	kus	12,0	164,00	1 968
3*4						
002: Základy						
41.	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 pro drenáž: (2*0,6 + 2*0,5)*132,7	m2	291,94	37,80	11 035
42.	212751104	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN - 100	m	132,7	46,30	6 144
43.	213141121	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:5 do 1:2 š do 3 m	m2	217,35	38,90	8 455

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
44.	274313911	217,35 Základové pásy z betonu tř. C 30/37 základ čela propustky: 0,8*0,4*0,8+1*0,8*0,4	m3	0,576	3 960,00	2 281
45.	274351121	0,576 Zřízení bednění základových pasů rovného základ čela propustky: 2*(0,8*0,8+0,8*1,4)	m2	3,52	866,00	3 048
46.	274351122	3,52 Odstranění bednění základových pasů rovného geotextilie PP s UV stabilizací 300g/m2	m2	3,52	432,00	1 521
47.	69311172	335,731 pro drenáž: (2*0,6 + 2*0,5)*132,7*1,15	m2	335,731	31,20	10 475
48.	69311184	249,953 geotextilie PP s UV stabilizací 1000g/m2 zemní plášť st. 0,030.00 - 0,060.00; 217,35*1,15	m2	249,953	121,00	30 244
004: Vodorovné konstrukce 37 457						
49.	452311151	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop podklad pro propustek + HV2: 14,14*0,8*0,1+(1,2*1,8*0,1)	m3	1,347	3 320,00	4 473
50.	452311171	1,347 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 30/37 otevřený výkop podklad pro propustek + HV2: 14,14*0,8*0,2+(1,2*1,8*0,2)	m3	2,694	3 920,00	10 562
51.	452351101	2,694 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop 0,3*2*(14,14+0,8+1,2+1,8)	m2	10,764	843,00	9 074
52.	452368211	10,764 Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari 11,31*0,00444	t	0,05	52 420,00	2 632
53.	465513156	0,05 Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2	m2	4,7	2 280,00	10 716
005: Komunikace 1 243 903						
54.	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm UK 1. vrstva: 155,13 UK 2. vrstva: 146,15 pochozí plochy: 35,29	m2	336,57	43,50	14 641
55.	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm MK+prahy: 735,11	m2	735,11	58,00	42 636
56.	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm Sjezdy: 166,67 Parkovací plochy: 85,66	m2	252,33	72,50	18 294
57.	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m 595,06	m2	595,06	510,00	303 481
58.	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	612,5	313,00	191 713
59.	567133114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 190 mm prahy: 81,87	m2	81,87	454,00	37 169
60.	569851111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 150 mm	m2	11,71	142,00	1 663
61.	574391112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 120 mm 102,63	m2	102,63	336,00	34 484
62.	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu MK: 595,06 UK: 91,15	m2	686,21	393,53	270 044
63.	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná - žlutá prahy: 24,89*1,01	m2	25,139	570,00	14 329

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
64.	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná - barva colormix podzim parkovací stání: 70,54*1,01	m2	71,245	570,00	40 610
65.	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná - bílá parkovací stání VDZ:7,5*1,01	m2	7,575	570,00	4 318
66.	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní pochozí plochy:29,69*1,01	m2	29,987	387,50	11 620
67.	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní sjezdový: 155,02*1,01 prahy: 36,28*1,01	m2	193,213	481,00	92 935
68.	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná prahy: 13,26*1,01	m2	13,393	865,00	11 585
69.	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	29,69	440,00	13 064
70.	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 155,02+36,28+24,89+13,26+70,54+7,5	m2	307,49	400,00	122 996
71.	597161111	Rigol dlažditý do lože z betonu tl 100 mm z lomového kamene horská vpust HV2:7,83	m2	7,83	2 340,00	18 322
008: Trubní vedení 88 035						
72.	008001	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální - s horním sifonovým přepadem - vč.dodávky betonových dílců a zemních prací	kus	3,0	9 460,00	28 380
73.	008002	Rám + mříž pro horskou vpust' HV2:1	kus	1,0	7 540,00	7 540
74.	28661938	mříž litinová 600/40T, 420X620 D400	kus	3,0	5 460,00	16 380
75.	63126038	poklop šachtový s kompozičním rámem kruhový DN 600 D400	kus	1,0	8 650,00	8 650
76.	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 300 do 400 dno beton tř. C 25/30 - vč.skruze	kus	1,0	19 540,00	19 540
77.	895931111	skruže + konus+dno; 1 Vpustí kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 HV2 dle PD D.1.7:1	kus	1,0	4 560,00	4 560
78.	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,0	597,00	597
79.	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,0	597,00	1 791
80.	899211112	Osazení mříží s rámem hmotnosti přes 50 do 100 kg HV2:1	kus	1,0	597,00	597
009: Ostatní konstrukce a práce 557 603						
81.	009001	D+m vpust' liniového žlabu	kus	4,0	1 642,00	6 568
82.	009002	Řezaná ŽB trouby - šikmé čelo propustku	kus	1,0	8 100,00	8 100
83.	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	6,0	607,00	3 642
84.	40445241	patka pro sloupek AI D 70mm	kus	6,0	307,00	1 842
85.	40445254	vičko plastové na sloupek D 70mm	kus	6,0	87,00	522
86.	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm	kus	12,0	81,60	979
87.	40445609	značky upravující přednost P1, P4 900mm	kus	4,0	2 560,00	10 240
88.	40445646	informativní značky jiné IJ17, IJ18 1750x1500mm	kus	4,0	5 640,00	22 560

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
89.	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm množství odpovídá skutečné délce obrubníku. V obloucích a sníženích budou použity spec. tvarové kusy	m	92,35	88,00	8 127
90.	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm množství odpovídá skutečné délce obrubníku. V obloucích a sníženích budou použity spec. tvarové kusy	m	121,45	186,00	22 590
91.	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm množství odpovídá skutečné délce obrubníku. V obloucích a sníženích budou použity spec. tvarové kusy	m	266,18	277,00	73 732
92.	59221001	trouba ŽB 8úhelníková zesílená DN 400	m	14,14	4 240,00	59 954
93.	59227016	žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 300x650x245mm	m	65,62	121,00	7 940
94.	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,0	254,50	1 018
95.	914211111	Montáž svíslé dopravní značky velkoplošné velikosti do 6 m2	kus	4,0	764,00	3 056
96.	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	6,0	804,00	4 824
97.	915223121	Vodící linie z plastu pro orientaci nevidomých na přechodu šířky 170 mm	m	9,25	1 099,00	10 166
98.	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly bílý plast	m2	1,2	434,00	521
99.	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	387,63	321,00	124 429
100.	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	92,35	306,00	28 259
101.	919124121	Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s vyplněním spár asfaltovou záplavkou	m	19,25	148,00	2 849
102.	919441211	Celo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	1,0	18 980,00	18 980
103.	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400	m	14,14	1 313,00	18 566
104.	919535558	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25	m3	1,946	4 075,00	7 929
105.	919735112	Řezání stávajícího živého koryta hl přes 50 do 100 mm	m	19,25	208,00	4 004
106.	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 600 mm	m	65,62	303,00	19 883
107.	935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	24,0	389,00	9 336
108.	935932422	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 200 mm s roštem mřížkovým z litiny	m	24,0	1 640,00	39 360
109.	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	20,0	78,30	1 566
110.	962022591	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na sucho přes 1 m3	m3	18,9	1 827,00	34 530

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
111.	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	0,4	3 830,00	1 532
099: Přesun hmot HSV						
112.	997221551	Vodorovná doprava suti ze svykých materiálů do 1 km	t	54,225	46,10	2 500
113.	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu - dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,116	3 150,00	6 665
114.	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	594,72	46,10	27 417
VRN						
115.	0121030001	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení průběhu vedení IS a prostorové vytyčení celé stavby - V.K.VOaMK	sada	1,0	43 560,00	43 560
116.	012303000	Geodetické práce po výstavbě - dokumentace skutečného provedení-geodetická část - zaměření celé stavby - V.K.VOaMK	sada	1,0	18 230,00	18 230
117.	034303000	Dopravní značení na staveništi - DIO, včetně zpracování a odsouhlasení DIO	sada	1,0	26 370,00	26 370
118.	043002000	Zkoušky a ostatní měření - Hutiční zkouška	kpl	2,0	8 960,00	17 920
SO 402: Ochrana kabelů CETIN a.s.						
046: Zemní práce pro montážní práce						
119.	460150263	Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 100 cm, v hornině tř 3	m	15,0	226,00	3 390
120.	460561603	Zásyp rýh ručně ostatních rozměrů, z horniny třídy 3	m3	7,5	443,00	3 323
121.	59213009	D+m žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x17x14 cm - vč zákrytové desky	m	15,0	1 223,00	18 345

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: ZTV Chyšky

B. SO 301 Kanalizace dešťová
C. SO 302 Kanalizace splašková
D. SO 303 Vodovod

CC-CZ:
Datum: 17.5.2022

Zadavatel:
Obec Chyšky, Chyšky 27, 398 53 Chyšky

IČ: 00249718
DIČ: CZ00249718

Zhotovitel:
HORA s.r.o., Tržní 274, 390 01 Tábor

IČ: 26015889
DIČ: CZ26015889

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 563 535,90
--------------	--------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 563 535,90	328 342,54
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 891 878,44
------------	---	-----	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Název/jméno: HORA s.r.o., Tržní 274, 390 01 Tábor
IČ: 26015889
DIČ CZ26015889
Zpracoval:
Datum: 17.5.2022
Podpis a razítko:

 **HORA** s.r.o.
stavební a obchodní firma
Tržní 274 • 390 01 Tábor
IČ: 26015889 • DIČ: CZ26015889
Ing. Jan Hora • jednatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: ZTV Chyšky

Místo: C. SO 302 Kanalizace splašková

Datum: 17.5.2022

Zadavatel: Obec Chyšky, Chyšky 27, 398 53 Chyšky

Projektant:

Zhotovitel: HORA s.r.o., Tržní 274, 390 01 Tábor

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 563 535,90	1 891 878,44
02	B. SO 301 Kanalizace dešťová	525 926,46	636 371,02
03	C. SO 302 Kanalizace splašková	490 213,06	593 157,80
04	D. SO 303 Vodovod	547 396,38	662 349,62

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTV Chyšky

Objekt:

02 - B. SO 301 Kanalizace dešťová

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Chyšky, Chyšky 27, 398 53 Chyšky

Zhotovitel:

HORA s.r.o., Tržní 274, 390 01 Tábor

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17.5.2022

IČ:

00249718

DIČ:

CZ00249718

IČ:

26015889

DIČ:

CZ26015889

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

525 926,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	525 926,46	21,00%	110 444,56
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

636 371,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Název/jméno: HORA s.r.o., Tržní 274, 390 01 Tábor

IČ: 26015889

DIČ: CZ26015889

Zpracoval: 0

Datum: 17.5.2022

Podpis a razítko:

Refuora
OBEC CHYŠKY
398 53 Chyšky 27
IČO 00249718 (2)
DIČ CZ00249718

Datum a podpis: 31/5 2022

Razítko

Datum a podpis: 31.5.2022

Razítko

HORA s.r.o.
stavební a obchodní firma
Tržní 274 • 390 01 Tábor
IČ: 26015889 • DIČ: CZ26015889
Ing. Jan Hora • jednatel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTV Chyšky

Objekt:

02 - B. SO 301 Kanalizace dešťová

Místo:

Datum: 17.5.2022

Zadavatel:

Obec Chyšky, Chyšky 27, 398 53 Chyšky

Projektant:

Zhotovitel:

HORA s.r.o., Tržní 274, 390 01 Tábor

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

525 926,46

HSV - Práce a dodávky HSV

525 926,46

1 - Zemní práce

187 109,03

3 - Svislé a kompletní konstrukce

7 081,66

4 - Vodorovné konstrukce

45 045,23

8 - Trubní vedení

284 871,66

998 - Přesun hmot

1 818,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZTV Chyšky

Objekt:

02 - B. SO 301 Kanalizace dešťová

Místo:

Datum: 17.5.2022

Zadavatel:

Obec Chyšky, Chyšky 27, 398 53 Chyšky

Projektant:

Zhotovitel:

HORA s.r.o., Tržní 274, 390 01 Tábor

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

525 926,46

D HSV

Práce a dodávky HSV

525 926,46

D 1

Zemní práce

187 109,03

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	20,000	112,00	2 240,00
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	8,000	66,50	532,00
3	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3	m3	235,584	276,00	65 021,18

VV		"DN 250" 0,9*0,7*12+0,9*1,7*34+0,9*2,2*13+0,9*2,8*28	155,880
VV		"DN 150" 0,9*1,4*51	64,260
VV		"HORSKÁ VPUST" 2,6*3,3*1,8	15,444
VV H		Součet	235,584

4	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	235,584	62,60	14 747,56
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

VV		"na meziskládku a zpět" z*2	235,584
----	--	-----------------------------	---------

5	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	68,310	74,00	5 054,94
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	68,310	50,90	3 476,98

VV		H-Z	68,310
----	--	-----	--------

7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	167,274	262,00	43 825,79
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV Z		H-O-L	167,274
------	--	-------	---------

8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	28,913	633,00	18 301,93
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VV		"DN 250" 0,6*0,35*12+0,9*0,45*34+0,9*0,45*13+0,9*0,45*28	18,203
VV		"DN 150" 0,9*0,35*51	10,710
VV O		Součet	28,913

9	M	58344155	šterkodrt' frakce 0/22	t	54,934	548,43	30 127,45
	VV		28,913		28,913		
	VV		28,934*1,9 'Přepočtené koeficientem množství		54,934		

10	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	274,000	13,80	3 781,20
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

7 081,66

11	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	86,700	81,68	7 081,66
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

D 4

Vodorovné konstrukce

45 045,23

12	K	451561112	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl přes 100 do 150 mm	m2	4,000	186,00	744,00
13	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	12,420	1 296,00	16 096,32

VV		"DN 250" 0,9*0,1*12+0,9*0,1*34+0,9*0,1*13+0,9*0,1*28	7,830
VV		"DN 150" 0,9*0,1*51	4,590
VV L		Součet	12,420

14	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	2,657	3 630,00	9 644,91
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

VV		1,2*1,2*0,15*11+1,1*1,7*0,15	2,657
----	--	------------------------------	-------

15	K	465513227	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hráze	m2	4,000	4 640,00	18 560,00
----	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

D 8

Trubní vedení

284 871,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	51,000	62,00	3 162,00
17	M	28617003	trubka kanalizační PP plnostěnná DN 150x1000mm SN10	m	51,510	438,00	22 561,38
VV		51*1,01 'Přepočtené koeficientem množství			51,510		
18	K	871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	86,700	125,50	10 880,85
19	M	28617005	trubka kanalizační PP plnostěnná DN 250x1000mm SN10	m	87,567	1 032,50	90 412,93
VV		86,7*1,01 'Přepočtené koeficientem množství			87,567		
20	K	877365221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250	kus	9,000	305,50	2 749,50
21	M	28611399	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/150/45°	kus	9,000	953,00	8 577,00
22	K	894414111	Mtž + Dod prefa šachet DN 100 vč. poklopu D400	kus	4,000	21 880,00	87 520,00
VV		4			4,000		
23	K	8944141112	Mtž + Dod Spadišřová šachta DN 100 vč. poklopu D400	kus	1,000	27 640,00	27 640,00
VV		1			1,000		
24	K	8944141113	Mtž + Dod šachty plastové vč. litinového poklopu D400	kus	1,000	18 270,00	18 270,00
VV		1			1,000		
25	K	8944141114	Mtž + Dod horské vpusti vč. litinové mříže 1400/730 mm	kus	1,000	11 110,00	11 110,00
VV		1			1,000		
26	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	140,000	14,20	1 988,00
D	998	Přesun hmot					1 818,88
27	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	11,193	162,50	1 818,88

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTV Chyšky

Objekt:

03 - C. SO 302 Kanalizace splašková

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Chyšky, Chyšky 27, 398 53 Chyšky

Zhotovitel:

HORA s.r.o., Tržní 274, 390 01 Tábor

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17.5.2022

IČ:

00249718

DIČ:

CZ00249718

IČ:

26015889

DIČ:

CZ26015889

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

490 213,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	490 213,06	21,00%	102 944,74
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

593 157,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Název/jméno: HORA s.r.o., Tržní 274, 390 01 Tábor

IČ: 26015889

DIČ: CZ26015889

Zpracoval: 0

Datum: 17.5.2022

Podpis a razítko:

OBEC CHYŠKY
398 53 Chyšky 27
IČO 00249718 (2)
DIČ CZ00249718

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

HORA s.r.o.
stavební a obchodní firma
Tržní 274 • 390 01 Tábor
IČ: 26015889 • DIČ: CZ26015889
Ing. Jan Hora • jednatel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTV Chyšky

Objekt:

03 - C. SO 302 Kanalizace splašková

Místo:

Zadavatel: Obec Chyšky, Chyšky 27, 398 53 Chyšky

Zhotovitel: HORA s.r.o., Tržní 274, 390 01 Tábor

Datum: 17.5.2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

490 213,06

HSV - Práce a dodávky HSV

490 213,06

1 - Zemní práce	151 905,94
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 351,20
4 - Vodorovné konstrukce	20 152,80
8 - Trubní vedení	309 373,31
998 - Přesun hmot	1 429,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZTV Chyšky

Objekt:

03 - C. SO 302 Kanalizace splašková

Místo:

Datum: 17.5.2022

Zadavatel:

Obec Chyšky, Chyšky 27, 398 53 Chyšky

Projektant:

Zhotovitel:

HORA s.r.o., Tržní 274, 390 01 Tábor

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

490 213,06

D HSV

Práce a dodávky HSV

490 213,06

D 1

Zemní práce

151 905,94

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	20,000	112,00	2 240,00
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	8,000	66,50	532,00
3	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3	m3	186,030	276,00	51 344,28
		VV	"DN 250" 0,9*0,7*11+0,9*1,6*31+0,9*2,1*32+0,9*2,6*16		149,490		
		VV	"DN 150" 0,9*1,4*29		36,540		
		VV H	Součet		186,030		
4	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	186,030	62,60	11 645,48
		VV	"na meziskládku a zpět" z*2		186,030		
5	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	56,295	74,00	4 165,83
		VV	h-z		56,295		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	56,295	50,90	2 865,42
		VV	H-Z		56,295		
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	129,735	262,00	33 990,57
		VV Z	H-O-L		129,735		
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	24,986	633,00	15 816,14
		VV	"DN 250" 0,6*0,35*11+0,9*0,45*31+0,9*0,45*32+0,9*0,45*16		18,896		
		VV	"DN 150" 0,6*0,35*29		6,090		
		VV O	Součet		24,986		
9	M	58344155	šterkodrt' frakce 0/22	t	47,473	548,43	26 035,62
		VV	24,986*1,9 'Přepočtené koeficientem množství		47,473		
10	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	237,000	13,80	3 270,60

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

7 351,20

11	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	90,000	81,68	7 351,20
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

D 4

Vodorovné konstrukce

20 152,80

12	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	10,710	1 296,00	13 880,16
		VV	"DN 250" 0,9*0,1*11+0,9*0,1*31+0,9*0,1*32+0,9*0,1*16		8,100		
		VV	"DN 150" 0,9*0,1*29		2,610		
		VV L	Součet		10,710		
13	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	1,728	3 630,00	6 272,64
		VV	1,2*1,2*0,15*8		1,728		

D 8

Trubní vedení

309 373,31

14	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	29,000	62,00	1 798,00
15	M	28617003	trubka kanalizační PP plnostěnná DN 150x1000mm SN10	m	29,290	438,00	12 829,02
		VV	29*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		29,290		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
16	K	871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	33,900	125,50	4 254,45	
17	M	28617005	trubka kanalizační PP plnostěnná DN 250x1000mm SN10	m	34,239	1 032,50	35 351,77	
VV		33,9*1,01 'Přepočtené koeficientem množství			34,239			
18	K	871360320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 250	m	44,730	187,50	8 386,88	
19	M	28617027	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN12	m	45,401	1 109,50	50 372,41	
VV		44,73*1,015 'Přepočtené koeficientem množství			45,401			
20	K	871390310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 400	m	11,350	288,50	3 274,48	
21	M	28617007	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 400x1000mm SN10	m	11,520	2 090,00	24 076,80	
VV		11,35*1,015 'Přepočtené koeficientem množství			11,520			
22	K	877365221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250	kus	7,000	305,50	2 138,50	
23	M	28611399	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/150/45°	kus	5,000	953,00	4 765,00	
24	M	286113991	univerzální extra široká spojka FLEX SEAL LC-W vč. obetonování beton c12/15	kus	2,000	1 716,00	3 432,00	
25	K	894414111	Mtž + Dod prefa šachet DN 100 vč. poklopu D400	kus	3,000	21 880,00	65 640,00	
26	K	8944141116	Mtž + Dod šachty plastové domovní přípojky vč. litinového poklopu D400	kus	5,000	18 270,00	91 350,00	
27	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	120,000	14,20	1 704,00	
D		998	Přesun hmot					1 429,81
28	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	8,799	162,50	1 429,81	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTV Chyšky

Objekt:

04 - D. SO 303 Vodovod

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Chyšky, Chyšky 27, 398 53 Chyšky

Zhotovitel:

HORA s.r.o., Tržní 274, 390 01 Tábor

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17.5.2022

IČ:

00249718

DIČ:

CZ00249718

IČ:

26015889

DIČ:

CZ26015889

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

547 396,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	547 396,38	21,00%	114 953,24
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

662 349,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Název/jméno: HORA s.r.o., Tržní 274, 390 01 Tábor

IČ: 26015889

DIČ: CZ26015889

Zpracoval: 0

Datum: 17.5.2022

Podpis a razítko:

Ing. Jan Hora
OBEC CHYŠKY
398 53 Chyšky 27
IČO 00249718 (2)
DIČ CZ00249718

Datum a podpis:

31/5 2022

Razítko

Datum a podpis:

Ing. Jan Hora
17.5.2022

Razítko

HORA s.r.o.
stavební a obchodní firma
Tržní 274 • 390 01 Tábor
IČ: 26015889 • DIČ: CZ26015889
Ing. Jan Hora • jednatel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTV Chyšky

Objekt:

04 - D. SO 303 Vodovod

Místo:

Datum:

17.5.2022

Zadavatel:

Obec Chyšky, Chyšky 27, 398 53 Chyšky

Projektant:

Zhotovitel:

HORA s.r.o., Tržní 274, 390 01 Tábor

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

547 396,38

HSV - Práce a dodávky HSV

547 396,38

1 - Zemní práce

220 880,51

4 - Vodorovné konstrukce

41 509,10

5 - Komunikace pozemní

40 922,76

8 - Trubní vedení

230 351,07

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 126,40

997 - Přesun sutě

6 328,55

998 - Přesun hmot

2 277,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZTV Chyšky

Objekt:

04 - D. SO 303 Vodovod

Místo:

Datum: 17.5.2022

Zadavatel:

Obec Chyšky, Chyšky 27, 398 53 Chyšky

Projektant:

Zhotovitel:

HORA s.r.o., Tržní 274, 390 01 Tábor

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

547 396,38

D HSV

Práce a dodávky HSV

547 396,38

D 1

Zemní práce

220 880,51

1	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	120,000	33,60	4 032,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

VV k1

54,8*2

109,600

VV k

5,2*2

10,400

VV

Součet

120,000

2	K	113107244	Odstranění podkladu živичného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	10,400	136,00	1 414,40
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

VV k

10,400

3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	20,000	112,00	2 240,00
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------

4	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	10,000	66,50	665,00
---	---	-----------	--	-----	--------	-------	--------

5	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3	m3	213,720	276,00	58 986,72
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV

0,6*1,6*184,3

176,928

VV

0,6*1,4*43,8

36,792

VV h

Součet

213,720

6	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	213,720	62,60	13 378,87
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

VV

"na meziskládku a zpět" z*2

213,720

7	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	106,860	74,00	7 907,64
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

VV z

106,860

8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	106,860	50,90	5 439,17
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

VV z

106,860

9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	228,199	262,00	59 788,14
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV z

h-o-l

228,199

11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	34,210	633,00	21 654,93
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VV

0,6*0,25*184,3

27,640

VV

0,6*0,25*43,8

6,570

VV o

Součet

34,210

12	M	58344155	šterkodrt' frakce 0/22	t	64,999	548,43	35 647,40
----	---	----------	------------------------	---	--------	--------	-----------

VV

34,210*1,9 'Přepočtené koeficientem množství

64,999

13	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	704,800	13,80	9 726,24
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

VV

k1+k+r

704,800

D 4

Vodorovné konstrukce

41 509,10

14	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	20,529	1 296,00	26 605,58
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

VV

0,9*0,1*184,3

16,587

VV

0,9*0,1*43,8

3,942

VV l

Součet

20,529

15	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,216	3 630,00	784,08
----	---	-----------	--	----	-------	----------	--------

VV

"pod šachtu"1,2*1,2*0,15

0,216

16	K	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	1,688	3 630,00	6 127,44
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

VV

0,75*0,75*0,75*4

1,688

17	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	9,000	888,00	7 992,00
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		0,75*0,75*4		9,000		
	D	5	Komunikace pozemní				40 922,76
18	K	564851111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 150 mm	m2	120,000	183,60	22 032,00
	VV		k+k1		120,000		
19	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	10,400	460,50	4 789,20
	VV		k		10,400		
20	K	573111111	Postřik živičný infiltrační z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	10,400	26,40	274,56
	VV		k		10,400		
21	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	10,400	16,43	170,87
	VV		k		10,400		
22	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	10,400	425,02	4 420,21
	VV		k		10,400		
23	K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	10,400	688,69	7 162,38
	VV		k		10,400		
24	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	1,500	650,00	975,00
	VV		"kolem hydrantu" 1,5		1,500		
25	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	1,530	718,00	1 098,54
	VV		1,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,530		
	D	8	Trubní vedení				230 351,07
26	K	857242122	Montáž litinových tvarovek přírubových otevřený výkop DN 80	kus	12,000	64,50	774,00
27	M	55250642	koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80 z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm	kus	1,000	2 620,00	2 620,00
28	M	28653136	nákrúžek lemový PE 100 SDR11 d90 s točivou přírubou litinovou DN80	kus	7,000	159,00	1 113,00
29	M	5863564	T- kus DN80 z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm	kus	2,000	3 465,00	6 930,00
30	M	5863568	těsnění a šrouby pro přírubové spoje	kpl	1,000	3 360,00	3 360,00
31	M	5863569	kolemo přírubové DN80 - 15°	kus	1,000	3 660,00	3 660,00
32	M	5863570	LT kus DN 80 dl. 200 mm	kus	1,000	2 075,00	2 075,00
33	K	871241151	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 5,4 mm	m	184,300	122,00	22 484,60
34	M	28613575	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 90x5,4	m	187,065	321,00	60 047,87
	VV		184,3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		187,065		
35	K	877261110	Montáž tvarovek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	1,000	277,00	277,00
36	M	28614949	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm	kus	1,000	1 024,50	1 024,50
37	M	286149492	elektrokoleno 30° PE 100 PN16 D 90mm	kus	3,000	1 151,00	3 453,00
38	M	286149493	elektrospojka PE 100 PN16 D 90mm	kus	2,000	403,00	806,00
39	K	891181112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	6,000	327,50	1 965,00
40	M	XSOUPDz0001.1	šoupátko d32 pro domovní přípojku z tvárné litiny	kus	6,000	4 400,00	26 400,00
41	M	XZEMSDS10-16	zemní souprava teleskopická pro šoupátko domovní přípojky se šroubovým napojením d32	kus	6,000	1 376,00	8 256,00
42	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	3,000	514,50	1 543,50
43	M	42221303	Šoupátko DN 80 přírubové	kus	3,000	6 180,00	18 540,00
44	M	42291073	souprava zemní teleskopická	kus	3,000	1 108,50	3 325,50
45	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	346,50	346,50
46	M	42273589	hydrant podzemní DN 80 PN 16 teleskopický s dvojitým uzávěrem a odvodněním vč se vsakovacím košem	kus	1,000	4 015,00	4 015,00
47	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	184,300	20,80	3 833,44
48	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	184,300	26,20	4 828,66
49	K	8922731229R	Laboratorní rozbor vody	kpl	1,000	14 400,00	14 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	7 310,00	14 620,00
51	K	89772	Mtž + dod plast. vodoměrná šachta pr. 0,9m vč.poklopu	kpl	1,000	2 485,00	2 485,00
VV		1			1,000		
52	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	6,000	393,50	2 361,00
53	M	42291402	<i>poklop litinový ventilový</i>	kus	6,000	363,50	2 181,00
54	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,000	511,50	1 534,50
55	M	42291352	<i>poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky</i>	kus	3,000	870,50	2 611,50
56	M	56230636	<i>deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupátkového</i>	kus	3,000	206,00	618,00
57	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	922,50	922,50
58	M	42291452	<i>poklop litinový hydrantový DN 80 vč. podkladové desky</i>	kus	1,000	1 590,00	1 590,00
59	K	899712111	Orientační tabulky	kus	1,000	224,50	224,50
60	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	185,000	15,60	2 886,00
61	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	185,000	12,10	2 238,50
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 126,40
62	K	919732221	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	14,400	148,00	2 131,20
VV		5,2*2+2*2			14,400		
63	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	14,400	208,00	2 995,20
D		997	Přesun sutě				6 328,55
64	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	57,480	46,10	2 649,83
65	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	57,480	64,00	3 678,72
D		998	Přesun hmot				2 277,99
66	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	14,018	162,50	2 277,99

POLOŽKOVÝ ROZPOČET
401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Zakázka **ZTV pro 6 RD Chyšky**
Stavba **E. 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**

Materiál a montáž

poř.č.	popis položky	mj	Počet	Materiál	Mat. celkem	Montáž	Mont. celkem
1	LED svítidlo PHILIPS MICRO LUMA 20 LED 23W, 3175 lm, DM50, 3000K, stmívání dle REG 9, IP 66. Stožár kovový bezpaticový žárově Zn, 6m, Stožárová svorkovnice, pojistka 1xE27	ks	6	15 059,02	90 354,12	3 410,98	20 465,88
2	Kabel CYKY 4Bx10	m	282	139,34	39 293,88	31,66	8 928,12
3	Trubka plastová ohebná prům 90 mm zemní	m	272	59,24	16 113,28	41,26	11 222,72
4	Výstražná folie šířka 33 cm	m	264	9,51	2 510,64	5,29	1 396,56
5	Pásek FeZn 30x4 mm	m	264	82,19	21 698,16	45,31	11 961,84
6	Vodič FeZn prům. 10 mm	m	12	51,76	621,12	42,24	506,88
7	Svorka SR O2	ks	6	33,85	203,10	103,65	621,90
8	Svorka SR O3	ks	8	38,03	304,24	83,47	667,76
9	Ukončení kabelů	ks	14	0,00	0,00	247,00	3 458,00
10	Měření impedance smyčky 3fáz	ks	1	0,00	0,00	676,00	676,00
11	Výchozí revize	ks	1	0,00	0,00	3 835,00	3 835,00
12	Měření zemního odporu soustavy	ks	1	0,00	0,00	3 740,00	3 740,00
	Součet				171 098,54		67 480,66
13	Další montáž a podružný materiál 5 %		1	0,00	8 554,93	8 555,00	
	Celkem				179 653,47		67 480,66

Zemní práce

poř.č.	popis položky	jedn.	množství	jedn.cena	celkem
1	Vytýčení trasy kabelového vedení	km	0,24	28 350,00	6 804,00
2	Hloubení jam pro stožár VO v zemině tř 4	ks	6	955,50	5 733,00
3	Základová konstrukce pro stožár vč trubky 200 mm, 0,98 m3	ks	6	2 992,50	17 955,00
4	Hloubení kabelové rýhy vč urovnání dna a přemístění výkopku do vzdálenosti 3 m nebo naložení na dopravní prostředek š. 50 cm, hl. 110 cm, zem. tř. 4	m	242	194,25	47 008,50
5	Kabelové lože z kopaného písku tloušťky 10 cm nad kabel	m	242	130,20	31 508,40
6	Zásyp kabelové rýhy vč urovnání povrchu š. 50 cm, hl. 90 cm, zem. tř. 4	m	242	47,25	11 434,50
7	Úprava terénu	m2	193	36,75	7 092,75
	Zemní práce celkem				127 536,15

Celkem VO bez DPH :	374 670,28
DPH 21%	78 680,76
Celkem VO s DPH :	453 351,04

Název
Adresa
PSČ obec
IČO:
DIČ:

Údaje-iniciály uchazeče:

HORA s.r.o.
Tržní 274
390 01 Tábor
26015889
CZ26015889

Dne: **17.05.2022**
V **Táboře**

Jméno a příjmení **Ing. Jan Hora**
Podpis a razítko

OBEC CHYŠKY
398 53 Chyšky 27
IČO 00249718 (2)
DIČ CZ00249718
31/5 2022
Hájová

HORA s.r.o.
stavební a obchodní firma
Tržní 274 • 390 01 Tábor
IČ: 26015889 • DIČ: CZ26015889
Ing. Jan Hora • jednatel

OBEC CHYŠKY
398 53 Chyšky 27
IČO 00249718 (2)
DIČ CZ00249718

Ing. Jan Hora

HORA s.r.o.
stavební a obchodní firma
Tržní 274 • 390 01 Tabor
IČ: 26615889 • DIČ: CZ26615889
Ing. Jan Hora • jednatel

OBEC CHYŠKY
398 53 Chyšky 27
IČO 00249718 (2)
DIČ CZ00249718

OBEC CHYŠKY
398 53 Chyšky 27
IČO 00249718 (2)
DIČ CZ00249718

HORA s.r.o.
stavební a obchodní firma
Tržní 274 • 390 01 Tabor
IČ: 26615889 • DIČ: CZ26615889
Ing. Jan Hora • jednatel

Ing. Jan Hora
OBEC CHYŠKY
398 53 Chyšky 27
IČO 00249718 (2)
DIČ CZ00249718

OBEC CHYŠKY
398 53 Chyšky 27
IČO 00249718 (2)
DIČ CZ00249718

OBEC CHYŠKY
398 53 Chyšky 27
IČO 00249718 (2)
DIČ CZ00249718