

Smlouva o dílo

na stavební práce pod názvem:

Stavební úpravy objektu č.p. 26 Ratiboř

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení níže uvedeného díla a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení dohodnuté ceny za jeho provedení, za předpokladu dodržení všech podmínek v této smlouvě sjednaných.

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel: **Obec Chyšky**

IČ: 00249718

DIČ: CZ00249718

Sídlo: Chyšky 27, 389 53 Chyšky

Telefon: +420 724180173

Peněžní ústav: KB, a.s. Milevsko

Číslo účtu: 3029271/0100

Zastoupený: Stanislavou Hejnovou – starostkou obce

Zástupce objednatele ve věcech technických (TDS): Ing. Václav Kříž

v dalším nazýván jen „**objednatel**“

1.2. Zhotovitel: BD stavby cz s.r.o.

IČ: 24187348

DIČ: CZ24187348

Sídlo: Týnická 567, 399 01 Milevsko

Telefon: 606 852 295

Peněžní ústav: MONETA Money Bank

Č. účtu: 204827050/0600

Zastoupený: Pavlem Bendou – jednatelem společnosti

v dalším nazýván jen „**zhotovitel**“

Zástupci obou stran uvedeni v čl. 1.1. a 1.2. prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

1.3. Oprávnění zástupci k jednání ve věcech odborných:

za objednatele: Ing. Václav Kříž

tel.: 777 267 372

za zhotovitele: Pavel Benda

tel.: 606 852 295

Václav Dědič

724 155 216

2. Předmět plnění:

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu č.p. 26 Ratiboř.

2.1 Název díla: „Stavební úpravy objektu č.p. 26 Ratiboř“

2.2 Místo: Jihočeský kraj, okres Písek, obec Chyšky, č.p. 26 Ratiboř.

2.3 Tato Smlouva o dílo je uzavřena na základě veřejné zakázky na stavební práce zadávané dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a na základě schváleného výsledku výběrového řízení zastupitelstvem obce Chyšky dne 14.6. 2023, číslo usnesení: 42/2023.

2.5 Zhotovitel poskytne řádnou součinnost tím, že umožní vstup pověřeným osobám Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy do objektů a na pozemky dotčené Dílem a jeho realizací po dobu platnosti této Smlouvy. Zhotovitel uchová příslušné dokumenty o realizaci díla po dobu 10 let s tím, že dokumenty, které Zhotovitel předá v originálech Zadavateli, budou uchovány u Zadavatele. Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly jako osoba povinná v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001, o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

2.6 Předmětem plnění se rozumí zhotovení stavby „**Stavební úpravy objektu č.p. 26 Ratiboř**“ a zajištění veškerých potřebných dokladů pro řádné provedení díla. Součástí uvedeného díla jsou i všechny nezbytné práce a činnosti pro kompletní dokončení díla v celém rozsahu zadání.

2.7 Předmět plnění bude proveden minimálně v kvalitě odpovídající ČSN a obecně platným předpisům, které souvisejí s předmětem plnění.

2.8 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení této stavby má potřebné oprávnění k podnikání a že vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými.

2.9 Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky zpracované oceněním položkového rozpočtu na předmět díla.

3. Čas plnění:

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. 2 v době:

Zahájení plnění: (předpoklad) **08/ 2023**

Dokončení plnění: **15.12. 2023**

Vyklizení staveniště: do 7 dní po předání a převzetí díla.

3.2. Nezáhájí-li zhotovitel z důvodů stojících na jeho straně práce na přípravě a realizaci díla ani do 10 kalendářních dnů po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo, vč. jejich příloh.

3.4. Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol, který podepíší objednatel a zhotovitel. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

3.5. Termín dokončení stavby (plnění) stanovený v odst. 3.1 tohoto článku smlouvy o dílo resp. lhůta stanovená v čl. 3.1 tohoto článku smlouvy o dílo mohou být prodlouženy z důvodů:

a) přerušení nebo zastavení stavby zaviněné nebo vyvolané objednatelem. V tomto případě se prodlužují termíny o dobu prodlení objednatele, popř. o dobu přerušení nebo zastavení stavby.

b) vlivu nepříznivých klimatických podmínek. Za nepříznivé klimatické podmínky považují smluvní strany stav, kdy teplota klesne pod minimální hodnotu, za které ještě lze dle norem vykonávat konkrétní práce.

4. Cena plnění:

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

4.2. Celková cena za zhotovení díla v souladu s článkem 2. této smlouvy o dílo se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána výše uvedenou cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu dle čl. 2., včetně ostatních prací souvisejících

s provedením díla. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.

- 4.3. Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s., Brno platných pro příslušný rok výstavby, a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací.
- 4.4. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

cena v Kč bez DPH	DPH 21 %	cena v Kč s DPH
398 991,84 Kč	83 788,29 Kč	482 780,13 Kč

Za správnost stanovení sazby DPH a vyčíslení výše DPH odpovídá zhotovitel.

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celková cena za zhotovení díla v souladu s článkem 2. této smlouvy o dílo je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.

5. Fakturace a placení:

- 5.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí cenu za dokončené a řádně předané dílo bez vad a nedodělků.
- 5.2. Faktura (daňový doklad) bude pořízena ve třech výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.3. Součástí faktury bude soupis provedených prací, který odsouhlasí technický dozor stavebníka, pokud jej má objednatel sjednaného.
- 5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
- 5.5. Splatnost faktur je stanovena na **30** kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 5.6. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč (CZK).

6. Způsob provádění díla:

- 6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou a veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla. Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 6.2. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění technického dozoru a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla. Dále se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- 6.3. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi.
- 6.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění.
- 6.5. Objednatel předá staveniště prostě práv třetí osoby nejpozději do zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 6.6. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod.
- 6.7. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.
- 6.8. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.

- 6.9. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 7 pracovních dnů od obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.
- 6.10. Zhotovitel se dále zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli.
- 6.11. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 1 mil. Kč. Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni předání staveniště.
- 6.12. Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická eventuálně technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo jiných dokladů týkajících se stavby.
- 6.13. Zhotovitel jako nedílnou součást plnění předmětu zakázky zajistí technické řešení výjezdů ze stavby, včetně případného dopravního řešení a jejich projednání s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi.
- 6.14. Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při přejímce díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.
- 6.15. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby jeho navrácení objednateli nebezpečí škody vzniklé na:
- díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech;
 - plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v prostorách staveniště;
 - majetku, zdraví a právech třetích osob způsobené zaměstnanci nebo spolupracujícími subjekty nebo jejich zaměstnanci.

7. Předání a převzetí díla:

- 7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla dle článku 2. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě **bez vad a nedodělků**.
- 7.2. V případě provádění dodávek vyžadujících provedení zkoušek považuje se provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.
- 7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele nejméně 5 dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem kratší o více než 30 dnů než sjednaný termín předání díla.
- 7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol. Tento protokol bude podepsán oběma smluvními stranami a dodavatelem TDS.
- 7.5. Vlastnické právo k zhotovenému dílu přechází na objednatele dnem předání a převzetí díla uvedeným v protokolu o předání a převzetí.

8. Smluvní pokuty:

- 8.1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla v termínu dle této smlouvy objednateli, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 8.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 8.3. Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín odstranění vady reklamované v záruční době, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a den prodlení.
- 8.4. V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a vadu.
- 8.5. V případě nepřítomnosti odpovědného zástupce zhotovitele na kontrolních dnech uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ.
- 8.6. Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín odstranění vady v průběhu záruční doby, je objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele. Zhotovitel zároveň uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou takto odstraněnou vadu. Bude-li objednatel trvat na odstranění vady zhotovitelem, uhradí mu zhotovitel smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ až do dne odstranění vady.
- 8.7. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Tato

smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.

- 8.8. Objednatel je oprávněn vyúčtované smluvní pokuty započítat na oprávněné pohledávky zhotovitele vůči objednateli.
- 8.9. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od dne doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty druhé straně.
- 8.10. Smluvní strany jsou oprávněny požadovat při porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta vedle smluvní pokuty i plnou náhradu škody, která jim vznikla porušením takové povinnosti.
- 8.11. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

9. Záruční podmínky:

- 9.1. Záruční doba je zhotovitelem poskytnuta po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla, případně od potvrzení odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.
- 9.2. Záruční doba se vztahuje na celý předmět této smlouvy. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat.
- 9.3. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.
- 9.4. Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel musí uvést své požadavky.
- 9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelům v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 9.6. S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do 3 kalendářních dnů, v případě havárie (neočekávaná náhlá závada, která vylučuje, nebo podstatným způsobem ztěžuje užívání díla) do 24 hodin, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.
- 9.7. Zhotovitel je povinen zjištěné záruční vady odstranit neprodleně, nejdéle však do 30 dnů. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednavatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné

zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

- 9.8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel.
- 9.9. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady.
- 9.10. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.

10. Vady díla:

- 10.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě.

11. Všeobecná ustanovení:

- 11.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran a nevyžaduje žádné další schválení.
- 11.2. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými dodatky k této smlouvě o dílo. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.
- 11.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinná strana toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 11.4. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až § 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- 11.5. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu;
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované;
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla, přičemž za podstatné prodlení se považuje doba delší než 15 kalendářních dnů oproti termínu uvedeném v čl. 3.1.
 - zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění;
 - bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolventním řízení.

- 11.6. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem) především pokud:
- objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- 11.7. Odstoupením od smlouvy zajišťují všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- 11.8. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
- 11.9. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů.
- 11.10. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.
- 11.11. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku smlouvy.
- 11.12. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku.
- 11.13. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
- 11.14. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy vč. příloh a případných dodatků.
- 11.15. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným a/nebo nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a/nebo vykonatelnost ostatních ustanovení tímto nedotčena. V tomto případě nastupuje namísto neplatného, neúčinného či nevykonatelného ustanovení takové ustanovení, které se svým účelem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému či nevykonatelnému ustanovení.
- 11.16. V případě, že se objeví rozpor mezi smlouvou a přílohami smlouvy nebo rozpor mezi přílohami navzájem, platí, že ustanovení ve smlouvě je nadřazeno přílohám smlouvy a příloha smlouvy s nižším pořadovým číslem je nadřazena příloze smlouvy s vyšším pořadovým číslem.

11.17. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, že si smlouvu přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Milevsku, dne 10. 7. 2023

V Chyškách, dne 10. 7. 2023

za zhotovitele:

za objednatele:


Pavel Benda


Stanislava Hejnová

 **BD STAVBY CZ s.r.o.**
sídlí:
provozovna: Týnická 567, 399 01 Milevsko
Tel.: 606 852 295, 724 155 216
IČ: 241 87 348 DIČ: CZ24187348
E-mail: info@bdstavby.cz www.bdstavby.cz

OBEC CHYŠKY
398 53 Chyšky 27
IČO 00249718 (2)
DIČ CZ00249718

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 52022 Stavba: Stavební úpravy části objektu č.p.26 Ratiboř

KSO: CC-CZ: 07.06.2023
Místo: Ratiboř Datum:

Zadavatel: IČ: 24187348
obec Chyšky DIČ: CZ 24187348

Uchazeč: BD stavby cz s.r.o., Týnická 567, 399 01 Milevsko

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:
Ing. Petr Černý

Poznámka:

Cena bez DPH		398 991,84
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Výše daně 83 788,29
	15,00%	
Cena s DPH		482 780,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OBEC CHYŠKY
398 53 Chyšky 27
IČO 00249718 (2)
DIČ CZ00249718

Kepner

Datum a podpis: 10. 7. 2023

Razítko

Kučer

Datum a podpis: 10. 7. 2023

Razítko

BD STAVBY CZ s.r.o.
sídlo:
IČ: 020201 Mlévsko
Tel.: 806 852 293, 806 852 216
DIČ: CZ0187348
www.bdstavby.cz

Kód: 52022

Stavba: Stavební úpravy části objektu č.p.26 Ratiboř

Místo: Ratiboř

Datum: 07.06.2023

Zadavatel: obec Chýšky

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Petr Černý

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

398 991,84 482 780,13

52022 Stavební úpravy části objektu č.p.26 Ratiboř

398 991,84 482 780,13

Stavba:

Stavební úpravy části objektu č.p.26 Ratibor

KSO:

Místo: Ratibor

Zadavatel:

obec Chyšky

Uchazeč:

BD stavby cz s.r.o., Týnická 567, 399 01 Milevsko

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Petr Černý

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

07.06.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

24187348

DIČ:

CZ 241187348

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Materiál

Montáž

248 413,86

150 577,99

Cena bez DPH

398 991,84

DPH základní

snížená

Základ daně

398 991,84

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

83 788,29

0,00

Cena s DPH

v CZK

482 780,13

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavba:

Stavební úpravy částí objektu č.p.26 Ratiboř

Místo:

Ratiboř

Datum:

07.06.2023

Zadavatel:

obec Chyšky

Projektant:

Ing. Petr Černý

Uchazeč:

BD stavby cz s.r.o., Týnická 567, 399 01 Milevsko

Zpracovatel:

Ing. Petr Černý

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	9 774,80	26 117,04	35 891,84
2 - Zakládání	6 270,47	1 070,01	7 340,48
3 - Svislé a kompletní konstrukce	54 253,12	6 829,76	61 082,88
4 - Vodorovné konstrukce	980,72	239,68	1 220,40
5 - Komunikace pozemní	14 776,88	7 705,10	22 481,98
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	15 281,48	15 825,48	31 106,96
8 - Trubní vedení	13 550,69	6 563,55	20 114,23
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 900,99	22 118,08	24 019,07
997 - Přesun sutě	36 866,26	17 219,58	54 085,84
998 - Přesun hmot	0,00	9 613,42	9 613,42

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské	616,13	595,90	1 212,03
766 - Konstrukce truhlářské	16 229,16	3 236,80	19 465,96
767 - Konstrukce zámečnické	75 180,14	6 519,99	81 700,13
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 733,02	5 923,60	8 656,62

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00	21 000,00	21 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00	9 000,00	9 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00	6 000,00	6 000,00

Stavba:

Stavební úpravy části objektu č.p.26 Ratiboř

Místo:

Ratiboř

Zadavatel:

obec Chýžky

Zhotovitel:

BD stavby cz s.r.o., Týnická 567, 399 01 Milevsko

Datum:

07.06.2023

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Petr Černý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									
D	HSV		Práce a dodávky HSV					398 991,84	
D	1		Zemní práce					266 957,10	
8	K	113107323	Odstranění podkladu z kamenniva dreného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	16,434	0,00	113,60	1 866,90	CS ÚRS 2022 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého dreného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm - nová vstupní rampa						
7	K	113107343	Odstranění podkladu živčného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	16,434	0,00	146,20	2 402,65	CS ÚRS 2022 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živčných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm - prostor pro novou vstupní rampu						
VV			4,15*3,96						
28	K	131213711	Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelosti I skupiny 3 ručně	m3	0,735	0,00	1 389,50	1 021,28	CS ÚRS 2022 02
PP			Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 soudržných - nová dešťová vpusť						
VV			0,7*0,7*1,5						
57	K	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	10,000	0,00	947,00	9 470,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 do 20 m3 - biol. fillr						
VV			2*2*2,5						
9	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,926	0,00	1 030,00	4 043,78	CS ÚRS 2022 02
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 do 20 m3 - rýha základů opěných zídek rampy a rýha pro chráničku spojového kabelu, kanalizace biotitr						
VV			4,15*0,4*0,55*2+5,0*0,3*0,8+1,5*0,6*1						
62	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	6,982	0,00	344,00	2 401,81	CS ÚRS 2022 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
VV			10,0-5,024+4,15*0,4*0,55*2+1,5*0,6*0,2						
63	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m	m3	34,910	0,00	27,00	942,57	CS ÚRS 2022 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m						
VV			6,982*5						
60	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 strojně	m3	10,000	0,00	148,00	1 480,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 - biologický filtr						
VV			2*2*2,5						
31	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	6,982	0,00	165,00	1 152,03	CS ÚRS 2022 02

PP											
skupiny 1 až 3											
10,0-5,024+4,15*0,4*0,55*2+1,5*0,6*0,2											
58	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy				m2	4,900	0,00	8,47	CS ÚRS 2022 02
PP											
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudržných a nesoudržných - biolog.											
VV											
2*2+1,5*0,6											
65	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04				t	6,982	1 400,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
PP											
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04											
VV											
6,982											
64	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce				m3	6,982	0,00	22,80	CS ÚRS 2022 02
PP											
Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru											
VV											
6,982											
59	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním				m3	4,976	0,00	148,00	CS ÚRS 2022 02
PP											
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto											
VV											
výkopkách - obsyp biol filtru 10,0-5,024											
72	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m				m3	0,720	0,00	554,00	CS ÚRS 2022 02
PP											
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve											
VV											
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny 1,5*0,6*0,8											
D 2											
Zakládání											
10	K	274313511	Zakladové pásy z betonu tř. C 12/15				m3	1,826	3 262,00	254,38	CS ÚRS 2022 02
PP											
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15											
VV											
4,15*0,4*0,55*2											
12	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505				t	0,051	6 158,00	11 872,73	CS ÚRS 2022 02
PP											
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže											
VV											
jejich žebér z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 - výztuž šalovacích tváří											
VV											
(4+2)*2*0,89*0,001											
VV											
8*4*2*0,75*0,617*0,001											
VV											
Součet											
D 3											
Svislé a kompletní konstrukce											
11	K	311113214	Nosná zeď tl 300 mm ze štipaných tvárníc ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu				m2	5,000	2 231,05	558,95	CS ÚRS 2022 02
PP											
Nadzákladové zdi z tvárníc ztraceného bednění betonových štipaných, včetně výplně z betonu třídy C 16/20 přírodních, tloušťky zdiva 300 mm -											
VV											
boční zdičky rampy (4*0,5+2*0,25)*2											
29	K	311272311	Zdivo z porobetonových tvárníc hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 375 mm				m2	5,000	1 637,92	322,08	CS ÚRS 2022 02
PP											
Zdivo z porobetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl. zdiva 375 mm pevnost tvárníc do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých -											
VV											
zazdívký kolem nových oken (2,4*2,26-1,8*1,2)*2											
13	K	348262421	Plot z betonových bloků ukončení plotového sloupku zákrty deskou 500x250x70 mm přírodní				kus	16,000	362,00	81,00	CS ÚRS 2022 02
PP											
Ploty z betonových bloků - systém suchého zdění ukončení plotového sloupku zákrty deskou lepenou mrazuvzdorným lepidlem, velikostí											
VV											
500x250x70 mm přírodní (šedou) - krycí deska šál. zidek (4+4)/0,5											
66	K	382761123X	Montáž biologického filtru				kus	1,000	383,53	636,47	1 020,00
PP											
Montáž biologického filtru											

PC Typ		Kód		Popis		MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]		souštava
67	M	56241089		Biologický filtr BF3-EK		kus	1,000	26 230,00		26 230,00		CS ÚRS 2022 02
PP												
Biologický filtr BF3-EK												
D	4			Vodorovné konstrukce						1 220,40		
69	K	451573111		Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku		m3	0,180	671,23	448,77	201,60		CS ÚRS 2022 02
PP												
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 63 mm - kanál, potrubí ze septiku do nového filtru												
W				1,5*0,6*0,2			0,180					
68	K	452311131		Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop		m3	0,283	3 038,50	561,50	1 018,80		CS ÚRS 2022 02
PP												
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 - biol. filtr												
W				0,95*0,95*3,14*0,1			0,283					
D	5			Komunikace pozemní						22 481,98		
14	K	564231011		Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP plochy do 100 m2 tl 100 mm		m2	13,440	82,73	40,27	1 653,12		CS ÚRS 2022 02
PP												
Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP s rozproštěním, vřhčením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 100 mm - rampa												
W				3,36*4			13,440					
16	K	564730001		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm		m2	13,440	126,76	52,24	2 405,76		CS ÚRS 2022 02
PP												
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozproštěním a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 100 mm												
15	K	564760101		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm		m2	13,440	233,64	62,36	3 978,24		CS ÚRS 2022 02
PP												
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozproštěním a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 200 mm												
74	K	566901122		Vyspravení podkladu po překopec inženýrských sítí plochy do 15 m2 sť šterkopiskem tl. 150 mm		m2	2,890	123,56	83,44	598,23		CS ÚRS 2022 02
PP												
Vyspravení podkladu po překopec inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozproštěním a zhuťněním šterkopiskem tl. 150 mm												
W				2,89			2,890					
73	K	572330111		Vyspravení krytu komunikací po překopec pl do 15 m2 obalovaným kamenivem tl přes 20 do 50 mm		m2	2,890	320,46	266,54	1 696,43		CS ÚRS 2022 02
PP												
Vyspravení krytu komunikací po překopec inženýrských sítí plochy do 15 m2 živčnou směsí z kameniva těženého nebo ze šterkopisku obaleného asfaltem po zhuťnění tl. přes 20 do 50 mm - kolem biol. filtru a kanalizace												
W				2*2,0,8*0,8*3,14 +0,6*1,5			2,890					
17	K	596212210		Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2		m2	13,440	78,83	343,17	5 671,68		CS ÚRS 2022 02
PP												
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2												
18	M	59245213		dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní		m2	13,843	468,00		6 478,52		CS ÚRS 2022 02
PP												
dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní												
P				Poznámková k položce:								
W				Spotřeba: 36 kus/m2			13,843					
13,44*1,03 *Přepočtené koeficientem množství												
D	6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						31 106,96		
37	K	612321121		Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně		m2	8,928	74,67	195,33	2 410,56		CS ÚRS 2022 02
PP												
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn												
W				(2,4*2,26-1,8*1,2)*2			8,928					
W				(2*1,8+2*1,2)*0,2*2			8,928					
W				Součet								
38	K	612321131		Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm		m2	19,999	15,93	141,07	3 139,84		CS ÚRS 2022 02

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Souštava
PP			Potlažení vlnitých ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn - přestukování celé přední stěny		16,129				
W			8,69*3,1-2*1,2*1,8-2,36*2,75		3,870				
W			(2*1,8+2*1,2)*0,2+2*(2*2,3+2,75)*0,2		19,999				
W			Součet						
34	K	622323111	Vápenocementová omítka hladkých vnějších stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	8,928	33,26	126,74	1 428,48	CS ÚRS 2022 02
PP			Omítka vápenocementová vnějších ploch hladkých hladká, nanášená na neomítnutý bezespaný podklad, tloušťky do 5 mm ručně stěn - omítka dozdivel oken včetně ostění		6,528				
W			(2*4,26-1,8*1,2)*2		2,400				
W			(2*1,8+2*1,2)*0,2+2*(2*2,3+2,75)*0,2		8,928				
W			Součet						
35	K	622328231.HAS.01	Potlažení vnějších stěn sanačním štukem Hasit 212 Feinputz tloušťky do 3 mm	m2	28,222	46,49	128,20	4 930,10	
PP			Potlažení vnějších stěn sanačním štukem Hasit 212 Feinputz tloušťky do 3 mm - vyrovnání stávajícího břízollitu přední obvodové stěny		28,222				
W			45,56-2*2,4-2,26-2,36*2,75		49,436	256,64	131,70	19 197,98	
36	K	622521022.WBR.001	Tenkovrstvá silikátová omítka weberpas silikát-zrnitý 2 mm vnějších stěn	m2					
PP			Tenkovrstvá silikátová omítka weberpas silikát-zrnitý 2 mm vnějších stěn - sjednocující venkovní omítka včetně ostění a římsy		34,750				
W			45,56-2*1,8*1,2-2,36*2,75		3,870				
W			(2*1,8+2*1,2)*0,2+2*(2*2,3+2,75)*0,2		10,816				
W			13,52*0,8		49,436				
W			Součet						
D	8		Trubní vedení					20 114,23	
70	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plošného DN 10 z polypropylenu DN 150	m	1,500	3,49	154,51	237,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plošného DN 10 DN 150						
71	M	26617003	trubka kanalizační PP plošná třívrstvá DN 150x1000mm SN10	m	1,523	1 236,00		1 882,43	CS ÚRS 2022 02
PP			trubka kanalizační PP plošná třívrstvá DN 150x1000mm SN10						
W			1,5*1,015 Přepočtené koeficientem množství		1,523				
4	K	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	1,178	0,00	3 100,00	3 651,80	CS ÚRS 2022 02
PP			Bourání šachet a jímek strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží přemístění stávající dešťové vpusti		1,178				
W			0,5*0,5*3,14*1,5						
25	K	895941341	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno s výtokem	kus	1,000	172,70	957,30	1 130,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno s výtokem						
27	M	55241043	mříž šachtová dešťová litinová DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec	kus	1,000	8 999,00		8 999,00	CS ÚRS 2022 02
PP			mříž šachtová dešťová litinová DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec						
26	M	59224472	vpust' uliční DN 500 kalíšť s odtokem 150mm 500/245x65mm	kus	1,000	715,00		715,00	CS ÚRS 2022 02
PP			vpust' uliční DN 500 kalíšť s odtokem 150mm 500/245x65mm						
21	K	895941351	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruží horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	1,000	139,16	701,84	841,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruží horní pro čtvercovou vtokovou mříž						
22	M	59224460	vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	1,000	747,00		747,00	CS ÚRS 2022 02
PP			vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop						
23	K	895941362	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruží středová 590 mm	kus	1,000	139,16	1 020,84	1 160,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruží středová 590 mm						
24	M	59224462	vpust' uliční DN 500 skruží průběžná vysoká betonová 500/590x65mm	kus	1,000	751,00		751,00	CS ÚRS 2022 02
PP			vpust' uliční DN 500 skruží průběžná vysoká betonová 500/590x65mm						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání									
19	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	4,000	203,93	99,07	24 019,07	CS ÚRS 2022 02
Osazení silničního obrubníku betonového se ztížením lože, s vyplněním a zařazením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého									
20	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	4,080	192,00		783,36	CS ÚRS 2022 02
obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm 4*1,02 Přepočtené koeficientem množství					4,080				
6	K	919735113	Řezání stávajícího živého křtu hl přes 100 do 150 mm	m	38,120	7,92	143,08	5 756,12	CS ÚRS 2022 02
Řezání stávajícího živého křtu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm - nová vstupní rampa + biolog. sepiik+chráničky 4*2+1,5*2 0,5*2*2+2*0,3 4,15*2*2+3,98*2 Součet					11,000 2,800 24,520 38,120				
2	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	2,868	0,00	3 040,00	8 718,72	CS ÚRS 2022 02
Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3 - venkovní vstupní podesta 2,41*1,19*1					2,868				
5	K	963015111	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,06 t	kus	1,000	0,00	153,00	153,00	CS ÚRS 2022 02
Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 0,06 t - demontáž stávající dešťové vpusti u schodů									
3	K	963023712	Vybourání schodišťových stupňů ze zdi cihelné oboustranné	m	7,230	0,00	704,00	5 089,92	CS ÚRS 2022 02
Vybourání schodišťových stupňů obých, rovných nebo kosých ze zdi cihelné oboustranné - venkovní kamenné schody 2,41*3					7,230				
1	K	968072747	Vybourání výkladních stěn kovových pevných nebo otevíratečných pl přes 4 m2	m2	17,338	0,00	133,00	2 305,95	CS ÚRS 2022 02
Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn výkladních pevných nebo otevíratečných, plochy přes 4 m2 - stávající výkldce a vstup 2,4*2,26*2+2,36*2,75					17,338				
D 997 Přesun sutě									
42	K	997013501	Odvoz sutí a vyburaných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	24,054	0,00	217,00	5 219,72	CS ÚRS 2022 02
Odvoz sutí a vyburaných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km									
43	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vyburaných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	360,810	0,00	14,20	5 123,50	CS ÚRS 2022 02
Odvoz sutí a vyburaných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 24,054*15					360,810				
44	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kódu odpadu 17 01 02	t	13,208	960,00	0,00	12 679,68	CS ÚRS 2022 02
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02 13,208					13,208				
77	K	997221612	Nakládání vyburaných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	10,846	0,00	634,00	6 876,36	CS ÚRS 2022 02
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vyburaných hmot - asfalt+podklad 16,434*0,2*2,2+16,434*0,1*2,2					10,846				
78	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kódu odpadu 17 03 02	t	10,846	2 230,00	0,00	24 186,58	CS ÚRS 2022 02
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					10,846				
D 998 Přesun hmot									
9 613,42									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Dokumentace pro ohlášení stavby						
D		VRN3	Zařízení staveniště					9 000,00	
51	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	...	1,000	0,00	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2022
FP			Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště						02
52	K	034103000	Oplocení staveniště	...	1,000	0,00	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2022
PP			Oplocení staveniště						02
D		VRN4	Inženýrská činnost					6 000,00	
53	K	041203000	Technický dozor investora	...	1,000	0,00	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2022
PP			Technický dozor investora						02

OBEC CHYŠKY
398 53 Chyšky 27
IČO 00249718 (2)
DIČ CZ00249718

OBEC CHYŠKY
398 53 Chyšky 27
IČO 00249718 (2)
DIČ CZ00249718

OBEC CHYŠKY
398 53 Chyšky 27
IČO 00249718 (2)
DIČ CZ00249718

OBEC CHYŠKY
398 53 Chyšky 27
IČO 00249718 (2)
DIČ CZ00249718