



Smlouva o dílo

číslo smlouvy Objednatele: 0107/2020

číslo smlouvy Zhotovitele:

**podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění**

I. Smluvní strany

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1. Objednatel:

Obec Chyšky

Sídlem: Chyšky 27, 398 53 Chyšky

Zastoupená: Stanislavou Hejnovou, starostkou obce

IČ: 002 49 718

DIČ: CZ00249718

Bankovní spojení, číslo účtu: Komerční banka a.s., 3029271/0100

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Stanislava Hejnová, starostka
- technických:.....

2. Zhotovitel:

Společnost: PŠV stavby s.r.o.

Sídlem: Turovec 24, 391 21 Turovec

Zastoupená: Milanem Vanžurou, jednatelem

IČ: 076 08 659

DIČ: CZ07608659

Bankovní spojení, číslo účtu: ČSOB, 286306434/0300

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Milan Vanžura, jednatel
- technických: Martin Šimonovský, DiS., výrobní ředitel

Telefon a fax: 774 579 708, 724 610 119

E-mail: vanzura@psvstavby.cz, simonovsky@psvstavby.cz

uzavřely tuto smlouvu o dílo.

II. Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést práce a dodávky v rozsahu dle položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo (Příloha č. 1) a dle podmínek výběrového řízení:

Název projektu: **Rekonstrukce a dostavba chodníků Chyšky**

Název akce: **Rekonstrukce a dostavba chodníků Chyšky**

Místo plnění: Obec Chyšky - p. č. 530/1, 89, st. 103, st. 117, st. 118, st. 119, st. 123/1, st. 125, st. 135, 101/2, 101/6, 102/1, 104/1, 104/3, 104/7, 108/8, 108/49, 527/1 a 527/4 v k. ú. Chyšky

2. Dílo vybudované v rozsahu podle čl. II., odst. 1 bude mít základní kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků a ČSN, obecně závazných právních předpisů pro provádění prací danými charakterem a rozsahem prací.

3. Veškeré kvalitativní technické ukazatele jsou uvedeny v Projektové dokumentaci zpracované: Ing. Jakub Vodička-Beneš, Příběnická 1664, 390 01 Tábor, IČ: 875 66 214.

4. Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

5. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti a vyřizování veškerých případných povolení, překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla.

III. Doba plnění

1. Termíny plnění předmětu smlouvy podle článku II. jsou následující:

- | | |
|--|---|
| - termín předání a převzetí staveniště: | po podpisu této smlouvy, před realizací |
| - termín zahájení prací: | 01. 03. 2021 – předpoklad s ohledem na schválení dotace |
| - termín dokončení prací a předání díla: | 30. 06. 2021 (max. 4 měsíce od zahájení) |

2. Zhotovitel se zavazuje provést práce specifikované článkem II. této smlouvy a předat dílo objednateli v termínech dle odstavce 1. za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo a zápisem o předání a převzetí staveniště.

3. Časový harmonogram byl zpracován zhotovitelem a odsouhlasen objednatelem v rámci součinnosti před podpisem smlouvy. Tento harmonogram je možné po dohodě smluvních stran upravit s ohledem na klimatické a provozní podmínky, ale pouze za předpokladu dodržení maximálních lhůt dokončení uvedených v odst. 1 čl. III. této smlouvy. Každý nový harmonogram musí být v takovém případě zpracován písemnou formou a odsouhlasen oběma smluvními stranami. Časový harmonogram prací se stane součástí stavebního deníku.

IV. Povinnosti smluvních stran

1. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

2. Objednatel je povinen dílo převzít, odpovídá-li této smlouvě. Za dílo provedené podle této smlouvy, je považováno dílo, které nevykazuje žádné vady, které by bránily jeho užívání. Dřívější předání a převzetí zhotoveného díla není vyloučeno.

3. Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí díla nejméně 3 dny předem.

4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli celé staveniště najednou, čímž se rozumí předání prostor, na nichž se realizuje předmět díla.

V. Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za provedené dílo byla dohodnuta jako smluvní, dle předložené nabídky, ve výši:

Cena bez daně celkem 1.259.966,- Kč

Sazba DPH 21 % 264.593,- Kč

Cena vč. DPH celkem 1.524.559,- Kč (slovy: jedenmilionpětsedmdvacetčtyřitisícšestpadesátdevět)

Cena je sjednána jako konečná a nejvýše přípustná, zhotovitel nesmí překročit její výši. Jedinou podmínkou, při níž je možné překročit výši nabídkové a sjednané ceny je, pokud v průběhu plnění dojde ke změně sazby DPH.

2. Cena díla bude uhrazena jednorázově po předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.

3. Lhůta splatnosti faktury bude 30 dní od doručení faktury. Nebude-li faktura obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit bez zbytečného odkladu zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

4. Sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena zhotovitelem objednateli dle sazeb platných v době vystavení daňového dokladu.

5. Cena díla zahrnuje veškeré materiály a úkony vedoucí k provedení díla v rozsahu dle článku II. této smlouvy.

6. Veškeré náklady spojené se zařízením a likvidací staveniště nese zhotovitel.

7. Cena díla je stanovena na základě pečlivé a odborné kalkulace zhotovitele, učiněné po předchozím pečlivém a podrobném prohlédnutí místa zhotovení díla jako pevná a nepřekročitelná. Vedle případné změny výše DPH může být cena v průběhu realizace smlouvy měněna pouze tehdy, že se nebude jednat o podstatnou změnu závazku ze smlouvy. Tyto změny je možné realizovat pouze se souhlasem objednatele a postupovat obdobně dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele zápisem do stavebního deníku a vést oddělenou evidenci prací realizovaných mimo rámec položkového rozpočtu. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, snížení nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících ze změněných podmínek při provádění díla, zda jsou zjištěny skutečnosti odlišné od PD předané objednatel, z jakýchkoliv požadavků objednatele, vlivem třetích stran, zásahem vyšší moci, avšak bez zavinění zhotovitele, které nemohl ani předvídat, je zhotovitel povinen provést soupis výkazů výměr těchto změn, doplňků či rozšíření. Hodnota těchto prací bude vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Soupis bude uveden vždy za počitatelnou měrnou jednotku, nelze účtovat souhrnně, tj. komplet. V tomto soupisu budou zvlášť vyčísleny přípočty a zvlášť odpočty. V případě, že nebude možné použít jednotkové ceny (nebudou uvedeny) bude stanovena cena nejvýše na úrovni vycházející z cenové soustavy programu ÚRS nebo dohodou smluvních stran.

- v případě nepředvídatelných víceprací - změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu

- případě nepředvídatelných víceprací - změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, se provede stanovení cen dle jednotkových cen v obecně dostupné cenové soustavě – max. do 80% aktuální cenové úrovně

8. Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů, a o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí měl vědět, že jsou k řádnému, kvalitnímu provedení, dokončení a zprovoznění díla potřeba.

9. Objednatel má právo proti ceně díla, kterou je povinen uhradit zhotoviteli na základě této smlouvy, jednostranně započíst veškeré své pohledávky vůči zhotoviteli zejména pohledávky z titulu smluvních pokut, které bude zhotovitel povinen objednateli podle této smlouvy uhradit

VI. Způsob a podmínky provedení díla

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.
2. Zhotovitel uvede po skončení díla plochu dotčenou prováděním díla do původního stavu.
3. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.
4. Objednatel má právo prověřit provedení jmenovitých prací, které budou dalším pracovním postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Objednatel tento požadavek vyjádří zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření těchto prací zápisem ve stavebním deníku nejméně 48 hodin předem. Neučiní-li tak, je povinen odkrýt práce na svůj náklad.
5. Objednatel se zavazuje zajistit si svůj technický dozor. Zástupci objednatele pro věci technické jsou uvedeni v čl. I. této smlouvy.
6. Zhotovitel odpovídá za dodržování pravidel BOZP, PO, apod. svými zaměstnanci a zaměstnanci svých poddodavatelů v místě plnění. Zhotovitel odpovídá za škody, které porušením těchto povinností z viny výše uvedených pracovníků vzniknou. Objednatel i zhotovitel jsou povinni koordinovat postupy prací především s ohledem na oblasti ochrany BOZP a PO.
7. Zhotovitel se zavazuje minimálně jednou za 14 dní zajistit tzv. kontrolní den, na který pozve zástupce objednatele a kterého se zúčastní i jeho odpovědný zástupce. O kontrolním dnu bude proveden zvláštní zápis, případně zápis ve stavebním deníku.
8. Povolení k dočasnému užívání veřejných ploch obstará a případné poplatky za ně nese zhotovitel. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně příjezdní cesty a prostor pro umístění materiálu na místě staveniště dle POV.
9. Zhotovitel odevzdá objednateli geodetické zaměření díla a to dle směrnic DTMM - Jih při předání díla. Zhotovitel dále zajistí vyhotovení geometrického plánu a tento odsouhlasený příslušným KÚ předloží objednateli, a to do 30 dnů po předání díla
10. Zhotovitel uvádí, že osobou odpovědnou za vedení stavby je pan Martin Šimonovský, DiS., autorizovaný(á) v oboru dopravní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb. Změna v osobě odpovědné za provádění stavby je možná pouze za předpokladu splnění kvalifikace min. ve shodné úrovni.

VII. Věci určené k provedení díla

1. Kupní cena věcí, které pro zhotovitele opatřil objednatel, není zahrnuta v ceně za zhotovení díla.
2. Zhotovitel neodpovídá za skryté vady věcí dodaných objednatelům ani za škody, které v důsledku těchto vad na zhotovené věci vzniknou.
3. Termíny předání vlastních dodávek objednatele budou oboustranně v dostatečném předstihu dohodnuty zápisem či zápisem ve stavebním deníku.

VIII. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem, např. zápisem o předání staveniště či místa plnění, kde budou určeny i plochy pro zařízení staveniště.
2. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vyznačení a označení staveniště a během výstavby o toto značení řádně pečovat, a to až do doby předání díla objednateli.
3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi, a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození
4. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací.
5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek a je povinen průběžně na vlastní náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
6. Nejpozději do **5 kalendářních dnů** po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,-- Kč** za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne vyklizení staveniště.

IX. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, zdůvodnění odchylek prováděných prací atp. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
2. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavitel nebo ve stavebním deníku určený pracovník zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo zástupců zhotovitele (viz čl. I. této smlouvy) může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, nebo příslušné orgány státní správy.
4. Nesouhlasí-li stavitel se zápisem, který učinil objednatel nebo případně zpracovatel projektu, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
5. Objednatel je povinen vyjádřit se k zápisům ve stavebním deníku minimálně 1x v týdnu a připojit své stanovisko formou písemného zápisu. Pokud tak neučiní, má se za to, že s uvedeným zápisem zhotovitele souhlasí.
6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

X. Předání díla

1. Pokud objednatel dílo ve lhůtě navržené zhotovitelem nepřevzme, je objednatel povinen neprodleně písemně sdělit důvody nepřevzetí, resp. specifikuje vady, které převzetí díla bránily. Odstraněním takto specifikovaných vad zhotovitelem pominou důvody nepřevzetí díla a dílo se může předat.
2. Vyskytnou-li se vady a nedodělky nebránící provozu, budou také odstraněny.
3. Zhotovitel nejpozději při předání a převzetí díla předá objednateli Pravidla pro užívání díla v záruční době, kterými je objednatel povinen se řídit.
4. Objednatel je povinen předmět díla řádně prohlédnout při předání a převzetí díla.
5. O předání a převzetí předmětu díla bude sepsán zápis.

XI. Záruční doba – Odpovědnost za vady díla

1. Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě.
2. Zhotovitel zodpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka, zodpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
3. Na stavební a montážní práce je dohodnuta záruka v trvání **60 měsíců**. Délka záruční doby dodávek je stanovena v příslušných záručních listech, zde jsou též specifikovány požadavky výrobce na údržbu či pravidelnost servisních prohlídek a podmínek, jimiž se musí objednatel řídit. Seznam dodávek, které mají odlišnou záruční lhůtu, bude specifikován v příloze zápisu o předání a převzetí díla, nebo jeho částí.
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím chybných podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
6. Zhotovitel po dobu trvání záruky je povinen zahájit odstraňování vady do 14 dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná reklamáce od objednatele, pokud nedojde k dohodě o jiné lhůtě nebo pokud tomu nebudou bránit technologicky nevhodné podmínky.
7. Objednatel a zhotovitel se písemně dohodnou na lhůtě, ve které je povinen zhotovitel odstranit vytknuté vady.
8. Pokud se v době záruční lhůty zjistí, že se objednatel neřídil Pravidly pro užívání díla, které obdržel od zhotovitele při předání a převzetí díla, nebudou reklamační závady zhotovitelem uznány a objednatel si tyto závady odstraní na vlastní náklad.

XII. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Pokud zhotovitel odevzdá dílo uvedené v čl. II. po termínu nebo dílčím termínu uvedeném v čl. III. zaplatí smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč za každý započatý den prodlení**.

2. Pokud zhotovitel nezačne odstraňovat vady v době podle čl. XI., odst. 6, zaplatí smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.**
3. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve lhůtě dohodnuté podle čl. XI., odst. 7, zaplatí smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.**
4. Pokud objednatel nedodrží lhůtu splatnosti faktury dle čl. V., odst. 3, je povinen zaplatit úrok z prodlení **0,05% z nezaplacené částky za každý započatý den prodlení.**

XIII. Vlastnické právo k předmětu díla

1. Je-li předmětem díla věc určená jednotlivě, nabývá k ní vlastnické právo objednatel. To neplatí v případě, že zhotovitel zpracoval věc objednatele na jiném místě než u objednatele či na jeho pozemku nebo na pozemku, který objednatel opatřil, nebo že je hodnota díla stejná nebo vyšší než hodnota objednatelovy zpracované věci; tehdy nabývá vlastnické právo k předmětu díla zhotovitel.
2. Je-li předmětem díla věc určená podle druhu, nabývá k ní vlastnické právo zhotovitel. To neplatí v případě, že zhotovitel zhotovil věc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, který objednatel opatřil; tehdy nabývá vlastnické právo objednatel.
3. Nabytí-li zhotovitel zpracováním vlastnické právo k věci a zmaří-li se dílo z důvodu, za nějž zhotovitel neodpovídá, nemá objednatel právo na náhradu za věc, kterou zhotoviteli předal k zpracování. Právo z bezdůvodného obohacení tím není dotčeno.
4. Nabytí-li zhotovitel zpracováním vlastnické právo k věci a zmaří-li se dílo z důvodu, za nějž zhotovitel odpovídá, poskytne objednateli peněžitou náhradu za jeho zpracovanou věc, anebo mu vrátí věc téhož druhu.
5. Nabytí-li objednatel zpracováním vlastnické právo k věci a zmaří-li se dílo z důvodu, za nějž zhotovitel odpovídá, může objednatel požadovat buď vydání věci vzniklé zpracováním, anebo tuto věc odmítnout a požadovat náhradu svých věcí použitých ke zpracování.
6. Vydá-li zhotovitel objednateli věc vzniklou zpracováním, není tím dotčeno jeho právo z bezdůvodného obohacení. Odmítne-li objednatel věc vzniklou zpracováním, má vůči zhotoviteli právo na peněžitou náhradu za svoji zpracovanou věc, anebo na vrácení věci téhož druhu.
7. Nabytí-li vlastnické právo k věci objednatel a zmaří-li se dílo z důvodu, za nějž zhotovitel neodpovídá, může objednatel požadovat jen vydání věci vzniklé zpracováním, nahradí však zhotoviteli cenu jeho věci použité ke zpracování.

XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví občanský zákoník nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel poruší tuto smlouvu podstatným způsobem. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

- (a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku III. této smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
- (b) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XVI. odst. 2 této smlouvy a/nebo
- (c) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele.
- (d) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- (e) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho částí, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; a/nebo
- (f) zhotovitel soustavně i přes předchozí upozornění brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol díla nebo jeho částí

3. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy před zahájením realizace akce odstoupit v případě neposkytnutí dotace. Zhotovitel při tomto odstoupení nemá právo na náhradu příp. nákladů, které mu vznikly před zahájením plnění předmětu smlouvy.

4. Smluvní strany si sjednaly, že zhotovitel není oprávněn k odstoupení od smlouvy dle § 2627 Občanského zákoníku z důvodů skrytých překážek týkajících se místa, kde má být dílo provedeno.

XV. Ostatní podmínky smlouvy

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
- upozorňovat na zjištěné nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví, nebo hrozí-li jiné vážné škody.

2. Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení, jiných věcech určených k výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

3. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), za jejíž činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl on sám a to jen po předchozím písemném odsouhlasení ze strany objednatele.

XVI. Ostatní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely než, pro plnění podmínek této smlouvy, a to i v období po předání a převzetí díla.

2. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, a to ve výši **min. 1 mil. Kč**. Tato pojistná smlouva musí být platná po celou dobu trvání této smlouvy i po dobu záruční lhůty. V případě zániku této pojistné smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně o této skutečnosti informovat objednatele a uzavřít novou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu. Pojistná smlouva bude předložena objednateli k nahlédnutí ke dni podpisu této smlouvy, případně pokud objednatel stanovil jinou dodatečnou lhůtu (při předání staveniště), nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště. Nepředložení dokladů o pojištění objednateli, je považováno za porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

3. Zhotovitel si je vědom, že materiály a výrobky, které mohly být jmenovitě uvedené v zadávacích podmínkách a jejich přílohách a v soupisu prací s výkazem výměr, nejsou závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Pokud ZP, přílohy či soupisy prací s výkazem výměr obsahují požadavky na určité obchodní názvy materiálů a výrobků nebo odkazy na obchodní názvy firem nebo označení původu, jde o vymezení kvalitativního standardu. Zhotovitel si je vědom, že objednatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky vhodných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.

4. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho zástupci pro věci technické, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.

5. V návaznosti na § 219 odst. 1) zákona č. 134/2001 Sb., o zadávání veřejných zakázek obě strany prohlašují, že předem souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění na profilu zadavatele.

6. Zhotovitel má povinnost pojištění majetku – stavby – nemovitosti dnem zahájení stavby do předání díla proti poškození, zničení a ztrátě.

7. Zhotovitel je povinen pořizovat průběžnou fotodokumentaci, dokládající provádění jednotlivých prací při realizaci, kterou na konci realizace odevzdá zadavateli.

8. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož bude zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu 10 let po skončení plnění zakázky a Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci spojenou s výběrovým řízením do konce roku 2030.

9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem zakázky a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu díla nezbytné.

10. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s technickou projektovou dokumentací, výkazem výměr, podmínkami staveniště a se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na obsah nabídky a na cenu díla a tyto okolnosti respektuje a zahrnul je do ceny díla. Součástí ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady, i ve výkazu výměr výslovně neuvedené, nezbytné pro řádné a úplné provedení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci, nebo smlouvě, uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.

XVII. Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami – např. živelné pohromy, stávky, které by podstatně zasáhly do předmětu plnění atd.
2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným do měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravy u smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení.

XVIII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné jen, budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině a budou-li platné dle odpovídajících právních předpisů.
3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
4. V případě, že některé ustanovení smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy v platnosti a účinnosti pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a smlouvě jako celku.
5. Právní vztahy smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně závaznými předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
6. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu.
7. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.


XIX. Přílohy k této smlouvě

Příloha č. 1 – Podrobný položkový rozpočet předmětu díla

V Chyškách dne 09. 07. 2020

Za objednatele:

OBEC CHYŠKY
398 53 Chyšky 27
IČO 00249718 (2)
DIČ CZ00249718


Stanislava Hejnová
starostka obce Chyšky

V Turovci dne 09. 07. 2020

Za zhotovitele:

PSV stavby s.r.o.
IČ: 076 08 659
DIČ: CZ 076 08 659
PSV STAVBY s.r.o.
Turovec 24 • 391 55 Turovec
www.psvstavby.cz


Milan Vanžura
Jednatel

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 021		Stavební úpravy chodníku podél sil. II/121 Chyšky úsek od pošty po č.p. 107	
Objednatel: Obec Chyšky Chyšky 27 39853 Chyšky		IČO: 00249718 DIČ: CZ00249718	
Zhotovitel: PŠV stavby s.r.o. Turovec 24 39121 Turovec		IČO: 07608659 DIČ: CZ07608659	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 217 616,46
PSV			6 350,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			36 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 259 966,46
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 259 966 CZK
Základní DPH	21 %		264 593 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			1 524 559 CZK
v tom vedlejší aktivity:	bez DPH	DPH	s DPH
úprava přiléhajícího domu a kačírek	22 700	4 767	27 467 CZK
přechodné dopravní značení/opatření - DIO	15 000	3 150	18 150 CZK
geodetické práce	21 000	4 410	25 410 CZK
jen hlavní aktivita projektu:	1 201 266		1 453 532 CZK
dne _____ v _____ Razítko  IČ: 076 08 659 a DIČ: CZ 076 08 659 podpis: PŠV STAVBY s.r.o. Turovec 24 • 391 55 Turovec Zpracoval:  www.psvstavby.cz Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební úpravy chodníku podél sil. II/121 Chyšky úsek od pošty po č.p. 107	0,00	1 223 966,46	257 032,96	1 480 999,42	97
001	Stavební úpravy chodníku podél sil. II/121 Chyšky úsek od pošty po č.p. 107 - I.etapa	0,00	174 324,04	36 608,05	210 932,09	14
002	Stavební úpravy chodníku podél sil. II/121 Chyšky úsek od pošty po č.p. 107 - II.etapa	0,00	683 410,57	143 516,22	826 926,79	54
003	Stavební úpravy chodníku podél sil. II/121 Chyšky úsek od pošty po č.p. 107 - III.etapa	0,00	366 231,85	76 908,69	443 140,54	29
	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	36 000,00	7 560,00	43 560,00	3
004	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	36 000,00	7 560,00	43 560,00	3
	Celkem za stavbu	0,00	1 259 966	264 593	1 524 559	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			189 047,40	15,0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			2 000,00	0,2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			11 950,00	0,9
4	Vodorovné konstrukce	HSV			18 782,00	1,5
5	Komunikace	HSV			467 278,60	37,1
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			2 400,00	0,2
8	Trubní vedení	HSV			138 500,00	11,0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			280 285,00	22,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			9 100,00	0,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			17 556,71	1,4
711	Izolace proti vodě	PSV			6 350,00	0,5
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			80 716,75	6,4
VN	Vedlejší náklady	VN			36 000,00	2,9
	Cena celkem				1 259 966,46	100

Položkový rozpočet

S:	021	Stavební úpravy chodníku podél sil. II/121 Chyšky úsek od pošty po č.p. 107 - I.etapa				
O:	001	Stavební úpravy chodníku podél sil. II/121 Chyšky úsek od pošty po č.p. 107 - I.etapa				
R:	001	Stavební úpravy chodníku podél sil. II/121 Chyšky úsek od pošty po č.p. 107 - I.etapa				
						RTS 19/ I
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
						21 126,00
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	5,000	200,00	1 000,00
				výkres č. C.03 : 5	5,000	
2	113107315R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.15 cm	m2	5,000	150,00	750,00
				výkres č. C.03 - pod zámkovou dlažbou : 5	5,000	
3	113107330R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.30 cm	m2	2,000	150,00	300,00
				výkres č. C.03- štěrkový vjezd : 2	2,000	
4	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	74,000	50,00	3 700,00
				výkres č. C.03 - pod asfalt. vrstvou : 74	74,000	
5	113108420R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.20 cm	m2	72,000	80,00	5 760,00
				výkres č. C.03 : 72	72,000	
6	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	5,000	70,00	350,00
				výkres č. C.03 - stávající obrubníky : 5	5,000	
7	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	16,300	200,00	3 260,00
				výkres č. C.03 - do 20 cm : 0,2*(47+3+4)+0,5*0,2*55	16,300	
8	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	16,300	50,00	815,00
				dle pol.č. 12220-2201 : 16,30	16,300	
9	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,900	650,00	585,00
				výkres č. C.03+ D.1.1.1.02 - pro izolaci : 0,2*0,3*15	0,900	
10	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	17,200	150,00	2 580,00
				dle po. č. 12220-2201 : 16,30	16,300	
				dle pol.č.13960-1102 : 0,9	0,900	
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	17,200	5,00	86,00
				dle po. č. 12220-2201 : 16,30	16,300	
				dle pol.č.13960-1102 : 0,9	0,900	
12	181101111R00	Úprava pláňe v zářezech se zhutněním - ručně	m2	97,000	20,00	1 940,00
				výkres č. C.03 : 47+3+4+0,5*55	81,500	
				pod komunikaci : 15,5	15,500	
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
						2 000,00
13	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdíva stěn a rubu kleneb	m2	10,000	200,00	2 000,00
				výkres č. C.03 a D.1.1.1.02 : 10	10,000	
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
						11 950,00
14	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	10,000	480,00	4 800,00
				výkres č. C.03 a D.1.1.1.02 : 10	10,000	
15	319202321R00	Vyrovnání povrchu zdiva přizdáním do tl. 8 cm	m2	10,000	715,00	7 150,00
				výkres č. C.03 a D.1.1.1.02 : 10	10,000	
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
						3 202,00
16	434191462R00	Osazení kamen.stupňů do otvorů 1str.zazděné, pemrl	m	1,400	800,00	1 120,00
				výkres č. C.03 : 1,4	1,400	
17	451971111R00	Položení vrstvy z geotextil, uchycení spony, hřeby	m2	10,000	40,00	400,00
				výkres č. C.03 a D.1.1.1.02 : 10	10,000	
18	58388010R	Stupeň schod. plný 150x300x1000 rovná podstupnice	kus	1,400	730,00	1 022,00
				1,4	1,400	
19	67352002R	Geotextilie netkaná PK-Nontex PET 200 g/m2	m2	11,000	60,00	660,00
				výkres č. C.03 a D.1.1.1.02 : 10*1,1	11,000	
Díl: 5		Komunikace				
						63 123,00
20	564782111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm	m2	5,000	200,00	1 000,00
				oprava štěrkového vjezdu : 2+3	5,000	
21	564791111R00	Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm	m3	3,100	450,00	1 395,00
				výkres č. C.03 - oprava komunikace u obrubníku fr. 0-125 mm : 15,5*0,2	3,100	

Položkový rozpočet

S:	021	Stavební úpravy chodníku podél sil. II/121 Chyšky úsek od pošty po č.p. 107 - I.etapa				
O:	001	Stavební úpravy chodníku podél sil. II/121 Chyšky úsek od pošty po č.p. 107 - I.etapa				
R:	001	Stavební úpravy chodníku podél sil. II/121 Chyšky úsek od pošty po č.p. 107 - I.etapa				
						RTS 19/I
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
22	564801112R00	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 4 cm fr.4-8 mm	m2	54,000	50,00	2 700,00
výkres č. C.03 a D.1.1.1.01 : 47+3+4				54,000		
23	564821111R00	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 8 cm fr.8-16 mm	m2	7,000	70,00	490,00
výkres č. C.03 a D.1.1.1.01 - vjezd : 7				7,000		
24	564831111R00	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 10 cm fr.8-16 mm	m2	47,000	80,00	3 760,00
výkres č. C.03 a D.1.1.1.01 : 47				47,000		
25	564831111RT2	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 10 cm štěrku dle frakce 0-32 mm	m2	54,000	90,00	4 860,00
výkres č. C.03 a D.1.1.1.01 : 47+3+4				54,000		
26	564851111R00	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 15 cm fr.16-32 mm	m2	54,000	100,00	5 400,00
výkres č. C.03 a D.1.1.1.01 : 47+3+4				54,000		
27	564962111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 20 cm	m2	15,500	200,00	3 100,00
výkres č. C.03 - oprava komunikace u obrubníku : 15,5				15,500		
28	565131111RT3	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm plochy 101-200 m2	m2	15,500	300,00	4 650,00
výkres č. C.03 - oprava komunikace u obrubníku : 15,5				15,500		
29	573111112R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	15,500	5,00	77,50
výkres č. C.03 - oprava komunikace u obrubníku : 15,5				15,500		
30	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	15,500	5,00	77,50
výkres č. C.03 - oprava komunikace u obrubníku : 15,5				15,500		
31	573231110R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	15,500	5,00	77,50
výkres č. C.03 - oprava komunikace u obrubníku : 15,5				15,500		
32	577112113RT3	Beton asf. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm plochy 101-200 m2	m2	15,500	250,00	3 875,00
výkres č. C.03 - oprava komunikace u obrubníku : 15,5				15,500		
33	577114114RT3	Beton asf. ACL 16 S, modif. ložný š. do 3 m, tl. 5 cm plochy 101-200 m2	m2	15,500	300,00	4 650,00
výkres č. C.03 - oprava komunikace u obrubníku : 15,5				15,500		
34	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	47,000	200,00	9 400,00
výkres č. C.03 a D.1.1.1.01 nový chodník : 47				47,000		
35	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	7,000	200,00	1 400,00
výkres č. C.03 a D.1.1.1.01 : 3+4				7,000		
36	592451124R	Dlažba HOLLAND I BF 20x10x6 cm přírodní skladba	m2	47,470	270,00	12 816,90
47*1,01				47,470		
37	592451158R	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x8 cm červená dlažba pro nevidomé	m2	4,040	600,00	2 424,00
4*1,01				4,040		
38	592451170R	Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní	m2	3,030	320,00	969,60
vjezdy : 3*1,01				3,030		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				49 420,00
39	914001121RT6	Osaz. sloupku dopr. značky vč. bet. základu+Al patka včetně dodávky sloupku a značky	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
zpětná montáž dopravní značky - zastávky : 1				1,000		
40	915712121R00	Vodor. značení dělicích čar 25 cm plastem, nehluché	m	45,000	100,00	4 500,00
výkres č. C.03 a D.1.1.1.01 : 45				45,000		
41	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry, vodící proužky	m	45,000	10,00	450,00
výkres č. C.03 a D.1.1.1.01 : 45				45,000		
42	916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 80x250x1000 mm	m	4,000	250,00	1 000,00
výkres č. C.03 - u sousedního pozemku beton C 30/37 XF3 : 4				4,000		
43	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 beton C 30/37 XF3	m	4,000	300,00	1 200,00

Položkový rozpočet

S:	021	Stavební úpravy chodníku podél sil. II/121 Chyšky úsek od pošty po č.p. 107 - I.etapa				
O:	001	Stavební úpravy chodníku podél sil. II/121 Chyšky úsek od pošty po č.p. 107 - I.etapa				
R:	001	Stavební úpravy chodníku podél sil. II/121 Chyšky úsek od pošty po č.p. 107 - I.etapa				
						RTS 19/ I
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		výkres č. C.03 - přechodový : 4		4,000		
44	917762111RT7	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	51,000	350,00	17 850,00
		výkres č. C.03 včetně beton C 30/37 XF3 : 51		51,000		
45	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 beton C 30/37 XF3	m3	5,500	2 000,00	11 000,00
		výkres č. C.03 a D.1.1.1.01 : 0,5*0,2*55		5,500		
46	919723212R00	Dilatační spáry řez. podélné 9 mm, zalití za tepla	m	54,000	80,00	4 320,00
		výkres č. C.03 a D.1.1.1.01 : 54		54,000		
47	919735114R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 15 - 20 cm	m	54,000	100,00	5 400,00
		výkres č. C.03 - okolo obrubníků - pro osazení : 54		54,000		
48	59217021R	Obrubník přechodový P betonový 150x250/145x975 mm přírodní	kus	4,000	300,00	1 200,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 4,00000		4,000		
		2 ks levý a 2 ks pravý :				
Díl: 96	Bourání konstrukcí					1 600,00
49	963022819R00	Bourání kamenných schodišťových stupňů	m	2,800	500,00	1 400,00
		výkres č. C.03 : 1,4*2		2,800		
50	966006211R00	Odstanění doprav. značky ze sloupů nebo konzolí	kus	1,000	200,00	200,00
		demontáž a zpetná montáž po provedení chodníku : 1		1,000		
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					2 435,19
51	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	121,7593	20,00	2 435,19
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 .33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.44.45.46.47. : 48,50, : Součet : 121,75933		121,75933		
Díl: 711	Izolace proti vodě					6 350,00
52	711212015RT1	Stěrka hydroizolační bitumenová vyztužená tkaninou webertec 915 (fa Weber) tl. 4 mm. penetrace	m2	10,000	300,00	3 000,00
		výkres č. C.03 a D.1.1.1.02 : 10		10,000		
53	711823121RT2	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie DELTA MS DRAIN	m2	10,000	200,00	2 000,00
		výkres č. C.03 a D.1.1.1.02 : 10		10,000		
54	711823129RT5	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty DEKDREN T20	m	13,500	100,00	1 350,00
		13,5		13,500		
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					13 117,85
55	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	32,263	50,00	1 613,13
56	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	161,315	10,00	1 613,15
		dalších 10 km : 32,263*5		622,626		
57	979990113R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt nad 30x30	t	21,680	300,00	6 504,00
58	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	32,263	5,00	161,31
59	979081111R00	Odvoz suti a vzbour. hmot na skládku do 1 km	t	32,263	100,00	3 226,26
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,51,52,58, : Součet : 32,26260		32,26260		

Položkový rozpočet

S:	022	Stavební úpravy chodníku podél sil. II/121 Chyšky úsek od pošty po č.p. 107 -II.etapa				
O:	001	Stavební úpravy chodníku podél sil. II/121 Chyšky úsek od pošty po č.p. 107 -II.etapa				
R:	001	Stavební úpravy chodníku podél sil. II/121 Chyšky úsek od pošty po č.p. 107 -II.etapa				
						RTS 19/I
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
						109 576,90
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu výkres č. C.03 stávající vjezd : 6	m2	6,000	200,00	1 200,00
2	113107330R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.30 cm výkres č. C.03 - odstranění štěrkového vjezdu : 6 podkladu pod zámkovou dlažbou vjezdu : 6	m2	12,000	150,00	1 800,00
3	113107420R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.20 cm stávající chodník : 205	m2	205,000	60,00	12 300,00
4	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm pod komunikací : 63	m2	63,000	50,00	3 150,00
5	113108415R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.15 cm stávající chodník : 205	m2	205,000	70,00	14 350,00
6	113108420R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.20 cm komunikace : 63	m2	63,000	80,00	5 040,00
7	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních výkres č. C.03 : 167	m	167,000	70,00	11 690,00
8	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách výkres č. C.03 - stávající uliční vpustě : (0.20*(0.8*2+0.6*2)*1.5+0.2*0.8*0.8)*4	m3	3,872	1 800,00	6 969,60
9	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 výkres č. C.03+ D.1.1.1.01 do 20 cm pod chodníky a obrubníky : 0.2*(155+31+22+7)+0.5*0.2*(22+157)	m3	60,900	200,00	12 180,00
10	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 dle pol.č. 12220-2201 : 60,9	m3	60,900	50,00	3 045,00
11	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 výkres č. C.03 nvě uliční vpusti : 1,2*1,2*1,5*6 rýha pro připojku uličních vpustí : 0,6*1,5*2*6	m3	23,760	650,00	15 444,00
12	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m 60,9+23,76-5,76	m3	78,900	150,00	11 835,00
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m podle pol.č. 16270-1201 : 78,90	m3	78,900	5,00	394,50
14	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním připojky uličních vpustí : 0,8*0,6*2*6	m3	5,760	250,00	1 440,00
15	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm připojky uliční vpustí : 0,15*0,2*2*6+0,3*0,6*2*6	m3	2,880	450,00	1 296,00
16	181101111R00	Úprava pláně v záfezech se zhutněním - ručně výkres č. C.03 a D.1.1.1.01 oprava komunikace : 59 pro podkladní beton uličních vpustí : 1,2*1,2*6 výkres č. C.03 a D.1.1.1.01 nový chodník : (155+31+22+7) pod obrubníky : 0,5*(157+22)	m2	372,140	20,00	7 442,80
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
						11 160,00
17	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm připojky uličních vpustí : 0,6*0,1*2*6	m3	0,720	650,00	468,00
18	451315111R00	Podkladní vrstva z betonu prostého C 25/30 do 10cm výkres č. C.03 pod uliční vpustí : 1,2*1,2*6	m2	8,640	300,00	2 592,00
19	452386111R00	Vyrovnávací prstence z betonu C -/7,5 výšky 100 mm výkres č. C.03 : 1	kus	1,000	200,00	200,00

Položkový rozpočet

S:	022	Stavební úpravy chodníku podél sil. II/121 Chyšky úsek od pošty po č.p. 107 -II.etapa				
O:	001	Stavební úpravy chodníku podél sil. II/121 Chyšky úsek od pošty po č.p. 107 -II.etapa				
R:	001	Stavební úpravy chodníku podél sil. II/121 Chyšky úsek od pošty po č.p. 107 -II.etapa				
						RTS 19/ I
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	460510322R00	Chránička kabelová dělená KOPOHALF, DN 160 mm	m	79,000	100,00	7 900,00
		v místě vjezdů kabely NN : 53		53,000		
		kabely SEK : 26		26,000		
Díl: 5 Komunikace						254 275,90
21	564782111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm	m2	6,000	200,00	1 200,00
		oprava vjezdu : 6		6,000		
22	564791111R00	Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm	m3	11,800	450,00	5 310,00
		výkres č. C.03 a D.1.1.1.01 oprava komunikace fr. 0-125 mm : 59*0,2		11,800		
23	564801112R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm fr.4-8 mm	m2	221,000	50,00	11 050,00
		stávající vjezd - zámková dlažba : 6		6,000		
		výkres č. C.03 a D.1.1.1.01 nový chodník : (155+31+22+7)		215,000		
24	564821111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 8 cm fr.8-16 mm	m2	66,000	70,00	4 620,00
		stávající vjezd - zámková dlažba : 6		6,000		
		výkres č. C.03 a D.1.1.1.01 nový chodník : (31+22+7)		60,000		
25	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm fr.8-16 mm	m2	161,000	90,00	14 490,00
		stávající vjezd - zámková dlažba : 6		6,000		
		chodník : 155		155,000		
26	564831111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	221,000	80,00	17 680,00
		stávající vjezd - zámková dlažba : 6		6,000		
		výkres č. C.03 a D.1.1.1.01 nový chodník : (155+31+22+7)		215,000		
27	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm fr.16-32 mm	m2	221,000	100,00	22 100,00
		stávající vjezd - zámková dlažba : 6		6,000		
		výkres č. C.03 a D.1.1.1.01 nový chodník : (155+31+22+7)		215,000		
28	564962111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 20 cm	m2	59,000	200,00	11 800,00
		výkres č. C.03 a D.1.1.1.01 oprava komunikace : 59		59,000		
29	565131111RT3	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm plochy 101-200 m2	m2	59,000	300,00	17 700,00
		výkres č. C.03 a D.1.1.1.01 oprava komunikace : 59		59,000		
30	573111112R00	Postřík živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	59,000	5,00	295,00
		výkres č. C.03 a D.1.1.1.01 oprava komunikace : 59		59,000		
31	573211111R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	59,000	5,00	295,00
		výkres č. C.03 a D.1.1.1.01 oprava komunikace : 59		59,000		
32	573231110R00	Postřík živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	59,000	5,00	295,00
		výkres č. C.03 a D.1.1.1.01 oprava komunikace : 59		59,000		
33	577112113RT3	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm plochy 101-200 m2	m2	59,000	250,00	14 750,00
		výkres č. C.03 a D.1.1.1.01 oprava komunikace : 59		59,000		
34	577114114RT3	Beton asf.ACL 16 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 5 cm plochy 101-200 m2	m2	59,000	300,00	17 700,00
		výkres č. C.03 a D.1.1.1.01 oprava komunikace : 59		59,000		
35	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	168,000	200,00	33 600,00
		stávající vjezd ze zámkové dlažby : 6		6,000		
		výkres č. C.03 a D.1.1.1.01 nový chodník : (155+7)		162,000		
36	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	53,000	200,00	10 600,00

Položkový rozpočet

S:	022	Stavební úpravy chodníku podél sil. II/121 Chyšky úsek od pošty po č.p. 107 -II.etapa				
O:	001	Stavební úpravy chodníku podél sil. II/121 Chyšky úsek od pošty po č.p. 107 -II.etapa				
R:	001	Stavební úpravy chodníku podél sil. II/121 Chyšky úsek od pošty po č.p. 107 -II.etapa				
						RTS 19/ I
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		výkres č. C.03 a D.1.1.1.01 nový chodník : (31+22)		53,000		
37	59245040R	Dlažba zámková SLP s vodící linií přírodní 20/20/6 dlažba pro nevidomé 7*1,01	m2	7,070	500,00	3 535,00
38	59245110R	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní 6*1,01 155*1,01	m2	162,610 6,060 156,550	270,00	43 904,70
39	592451158R	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x8 cm červená dlažba pro nevidomé 22*1,01	m2	22,220 22,220	600,00	13 332,00
40	592451170R	Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní vjezdy : 31*1,01	m2	31,310 31,310	320,00	10 019,20
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						2 100,00
41	639571215R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm výkres č. C.03 a D.1.1.1.01 nový chodník : 7	m2	7,000 7,000	300,00	2 100,00
Díl: 8 Trubní vedení						102 400,00
42	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 přípojky uličních vpustí : 2*6	m	12,000 12,000	500,00	6 000,00
43	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV výkres č. C.03 : 6	kus	6,000 6,000	6 500,00	39 000,00
44	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu výkres č. C.03 : 1	kus	1,000 1,000	2 100,00	2 100,00
45	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte výkres č. C.03 : 2	kus	2,000 2,000	1 500,00	3 000,00
46	899202111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 100kg výkres č. C.03 chodníkové vpusti : 5	kus	5,000 5,000	1 200,00	6 000,00
47	899203111RT3	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm. D400 výkres č. C.03 : 1	kus	1,000 1,000	4 500,00	4 500,00
48	28611260.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 12,00000	kus	12,000 12,000	150,00	1 800,00
49	55242126R	Poklop B125 AKSESS 600, otevírání 500 čtvercový protiskluzový šachtový poklop - litina chodníková vpust : 5	kus	5,000 5,000	8 000,00	40 000,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						146 595,00
50	915712121R00	Vodor.značení dělicích čar 25 cm plastem,nehluchné výkres č. C.03 : 310	m	139,500 139,500	100,00	13 950,00
51	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky výkres č. C.03 : 310	m	139,500 139,500	10,00	1 395,00
52	916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 80x250x1000 mm výkres č. C.03 brton C 30/37 XF3 : 22	m	22,000 22,000	250,00	5 500,00
53	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 beton C 30/37 XF3 výkres č. C.03 : 14	m	14,000 14,000	300,00	4 200,00
54	917762111RT7	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25 výkres č. C.03 beton C 30/37 XF3 : 143	m	143,000 143,000	350,00	50 050,00
55	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 beton C 30/37 XF3 pod obrubníky : 0,5*0,2*(157+22)	m3	17,900 17,900	2 000,00	35 800,00

Položkový rozpočet

S:	022	Stavební úpravy chodníku podél sil. II/121 Chyšky úsek od pošty po č.p. 107 -II.etapa				
O:	001	Stavební úpravy chodníku podél sil. II/121 Chyšky úsek od pošty po č.p. 107 -II.etapa				
R:	001	Stavební úpravy chodníku podél sil. II/121 Chyšky úsek od pošty po č.p. 107 -II.etapa				
						RTS 19/ I
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
56	919723212R00	Dilatační spáry řez. podélné 9 mm, zalití za tepla	m	175,000	80,00	14 000,00
				výkres č. C.03 a D.1.1.1.01 oprava komunikace : 175	175,000	
57	919735114R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm	m	175,000	100,00	17 500,00
				výkres č. C.03 : 175	175,000	
58	59217021R	Obrubník přechodový P betonový 150x250/145x975 mm přírodní	kus	14,000	300,00	4 200,00
				z toho 7 levý a 7 pravý : 14	14,000	
Díl: 96		Bourání konstrukcí				6 000,00
59	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	8,000	600,00	4 800,00
				stávající přípojky uličních vpustí : 8	8,000	
60	976085311R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2	kus	4,000	300,00	1 200,00
				mříže stávající vpustí : 4	4,000	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				9 570,95
61	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	478,54726	20,00	9 570,95
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 .36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. : 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, : Součet : 478,54726						478,54726
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				41 731,82
62	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	163,004	50,00	8 150,20
63	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	815,020	10,00	8 150,20
				dalších 10 km : 163,004*5	815,020	
64	979990113R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt nad 30x30	t	27,720	300,00	8 316,00
				27,72000	27,720	
65	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	163,004	5,00	815,02
66	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	163,004	100,00	16 300,40
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 60, 61, 64, : Součet : 163,004						163,004

Položkový rozpočet

S:	023	Stavební úpravy chodníku podél sil. II/121 Chyšky úsek od pošty po č.p. 107 -III.etapa				
O:	001	Stavební úpravy chodníku podél sil. II/121 Chyšky úsek od pošty po č.p. 107 -III.etapa				
R:	001	Stavební úpravy chodníku podél sil. II/121 Chyšky úsek od pošty po č.p. 107 -III.etapa				
						RTS 19/I
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				58 344,50
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	5,000	200,00	1 000,00
		část z II etapy : 5				5,000
2	113107330R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.30 cm	m2	3,000	150,00	450,00
		odstranění stávajícího vjezdu : 3				3,000
3	113107420R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	126,000	60,00	7 560,00
		stávající chodník : 126				126,000
4	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	32,000	50,00	1 600,00
		pod stávající komunikací : 32				32,000
5	113108320R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.20 cm	m2	32,000	70,00	2 240,00
		stávající komunikace : 32				32,000
6	113108415R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.15 cm	m2	126,000	80,00	10 080,00
		stávající chodník : 126				126,000
7	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	92,000	70,00	6 440,00
		výkres č. C.03 : 92				92,000
8	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3	0,968	1 800,00	1 742,40
		stávající uliční vpust' : 0,2*(0,8*2+0,6*2)*1,5+0,2*0,8*0,8				0,968
9	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	3,000	60,00	180,00
		výkres č. C.03 : 10*0,3				3,000
10	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	38,900	200,00	7 780,00
		výkres č.C.03 20 cm pro plochu chodníků vjezdů a pod obrubníky : 0,2*(109+17+16)+0,5*0,2*105				38,900
11	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	38,900	50,00	1 945,00
		podle pol.č. 12220-2201 : 38,9				38,900
12	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	7,920	650,00	5 148,00
		C.03 - pro uliční vpust' : 1,2*1,2*1,5*2				4,320
		pro přípojky uliční vpustí : 0,6*1,5*2*2				3,600
13	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	45,620	150,00	6 843,00
		38,90+7,92-1,2				45,620
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	45,620	5,00	228,10
15	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťněním	m3	1,200	250,00	300,00
		přípojky uličních vpustí : 0,6*0,5*2*2				1,200
16	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	0,840	450,00	378,00
		přípojky uličních vpustí : 0,15*0,2*02*2+0,6*0,3*2*2				0,840
17	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhuťněním - ručně	m2	221,500	20,00	4 430,00
		výkres č. C.03 a D.1.1.1.01 oprava komunikace okolo obrubníků : 27				27,000
		chodník a vjezdy : 109+17+16				142,000
		pod obrubníky : 0,5*(13+92)				52,500
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				4 420,00
18	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,240	650,00	156,00
		pod přípojky uličních vpustí : 0,6*0,1*2*2				0,240
19	451315111R00	Podkladní vrstva z betonu prostého C 25/30 do 10cm	m2	2,880	300,00	864,00
		pod uliční vpust' : 1,2*1,2*2				2,880
20	452386111R00	Vyrovnávací prstence z betonu C -/7,5 výšky 100 mm	kus	1,000	200,00	200,00
		pro výškovou úpravu kanalizačního poklopu : 1				1,000
21	460510322R00	Chránička kabelová dělená KOPOHALF, DN 160 mm	m	32,000	100,00	3 200,00
		výkres č. C.03 - ve vjezdech pro kabely NN : 24				24,000

Položkový rozpočet

S:	023	Stavební úpravy chodníku podél sil. II/121 Chyšky úsek od pošty po č.p. 107 -III.etapa				
O:	001	Stavební úpravy chodníku podél sil. II/121 Chyšky úsek od pošty po č.p. 107 -III.etapa				
R:	001	Stavební úpravy chodníku podél sil. II/121 Chyšky úsek od pošty po č.p. 107 -III.etapa				
						RTS 19/I
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		pro kabely SEK : 8		8,000		
Díl: 5		Komunikace				149 879,70
22	564782111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm	m2	3,000	200,00	600,00
		oprava šterkového vjezdu : 3		3,000		
23	564791111R00	Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm	m3	5,400	450,00	2 430,00
		výkres č. C.03 a D.1.1.1.01 oprava komunikace okolo obrubníků : 27*0,2		5,400		
24	564801112R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm fr.4-8 mm	m2	142,000	50,00	7 100,00
		chodník a vjezdy : 109+17+16		142,000		
25	564821111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 8 cm fr.8-16 mm	m2	33,000	70,00	2 310,00
		chodník a vjezdy : 17+16		33,000		
26	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm fr.8-16 mm	m2	109,000	90,00	9 810,00
		chodník a vjezdy : 109		109,000		
27	564831111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	142,000	80,00	11 360,00
		chodník a vjezdy : 109+17+16		142,000		
28	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm fr.16-32 mm	m2	142,000	100,00	14 200,00
		chodník a vjezdy : 109+17+16		142,000		
29	564962111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 20 cm	m2	27,000	200,00	5 400,00
		výkres č. C.03 a D.1.1.1.01 oprava komunikace okolo obrubníků : 27		27,000		
30	565131111RT3	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm plochy 101-200 m2	m2	27,000	300,00	8 100,00
		výkres č. C.03 a D.1.1.1.01 oprava komunikace okolo obrubníků : 27		27,000		
31	573111112R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 1 kg/m2	m2	27,000	5,00	135,00
		výkres č. C.03 a D.1.1.1.01 oprava komunikace okolo obrubníků : 27		27,000		
32	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	27,000	5,00	135,00
		výkres č. C.03 a D.1.1.1.01 oprava komunikace okolo obrubníků : 27		27,000		
33	573231110R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	27,000	5,00	135,00
		výkres č. C.03 a D.1.1.1.01 oprava komunikace okolo obrubníků : 27		27,000		
34	577112113RT3	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm plochy 101-200 m2	m2	27,000	250,00	6 750,00
		výkres č. C.03 a D.1.1.1.01 oprava komunikace okolo obrubníků : 27		27,000		
35	577114114RT3	Beton asf.ACL 16 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 5 cm plochy 101-200 m2	m2	27,000	300,00	8 100,00
		výkres č. C.03 a D.1.1.1.01 oprava komunikace okolo obrubníků : 27		27,000		
36	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	109,000	200,00	21 800,00
		výkres č. C.03 a D.1.1.1.01 nový chodník : 109		109,000		
37	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	33,000	200,00	6 600,00
		výkres č. C.03 a D.1.1.1.01 chodník vjezdy : 17+16		33,000		
38	59245110R	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	110,090	270,00	29 724,30
		109*1,01		110,090		
39	592451158R	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x8 cm červená dlažba pro nevidomé	m2	16,160	600,00	9 696,00
		16*1,01		16,160		

Položkový rozpočet

S:	023	Stavební úpravy chodníku podél sil. II/121 Chyšky úsek od pošty po č.p. 107 -III.etapa
O:	001	Stavební úpravy chodníku podél sil. II/121 Chyšky úsek od pošty po č.p. 107 -III.etapa
R:	001	Stavební úpravy chodníku podél sil. II/121 Chyšky úsek od pošty po č.p. 107 -III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
40	592451170R	Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní	m2	17,170	320,00	5 494,40
		17*1,01		17,170		

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				17,170	
41	639571215R00	Kačlírek pro okapový chodník tl. 150 mm	m2	1,000	300,00	300,00	300,00
		výkres č.C.03 : 1		1,000			

Díl: 8		Trubní vedení		1,000		
42	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	4,000	500,00	36 100,00
přípojky uličních vpustí : 2*2				4,000		2 000,00
43	895941311RT2	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV	kus	2,000	6 500,00	13 000,00
výkres č. C.03 : 2				2,000		
44	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,000	2 100,00	2 100,00
výkres č.C.03 : 1				1,000		
45	899202111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 100kg	kus	2,000	1 200,00	2 400,00
obrubníková vpust' : 2				2,000		
46	28611260.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	4,000	150,00	600,00
4				4,000		
47	55242126R	Poklop B125 AKSESS 600, otevírání 500 čtvercový protiskluzový šachtový poklop - litina	kus	2,000	8 000,00	16 000,00
obrubníková vpust' : 2				2,000		

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci			84 270,00	
48	915712121R00	Vodor.značení dělicích čar 25 cm plastem,nehluché	m	60,000	100,00	6 000,00
		výkres č.C.03 : 60		60,000		
49	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodicí proužky	m	60,000	10,00	600,00
		výkres č.C.03 : 60		60,000		
50	916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 80x250x1000 mm	m	13,000	250,00	3 250,00
		výkres č. C.03 ve vjezdech : 13		13,000		
51	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15 beton C 30/37 XF3	m	10,000	300,00	3 000,00
		výkres č. C.03 skosený : 10		10,000		
52	917762111RT7	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	82,000	350,00	28 700,00
		výkres č. C.03 : 82		82,000		
53	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 beton C 30/37 XF3	m3	10,500	2 000,00	21 000,00
		pod obrubníky : 0,5*0,2*(13+92)		10,500		
54	919723212R00	Dilatační spáry řez. podélné 9 mm, zalití za tepla	m	104,000	80,00	8 320,00
		výkres č.C.03 : 104		104,000		
55	919735114R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm	m	104,000	100,00	10 400,00
		pro osazení obrubníků : 104		104,000		
56	59217021R	Obrubník přechodový P betonový 150x250/145x975 mm přírodní	kus	10,000	300,00	3 000,00
		5 ks levý 5 ks pravý : 10		10,000		

Díl: 96		Bourání konstrukcí				10,000	
57	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	2,000	600,00	1 500,00	
		přípojka stávající uliční vpusti : 2		2,000		1 200,00	
58	976085311R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2	kus	1,000	300,00	300,00	
		stáv. uliční vpusti : 1		1,000			

Díl: 99					1,000	
Staveništní přesun hmot					5 550,57	
59	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	277,52856	20,00	5 550,57

Položkový rozpočet

S:	023	Stavební úpravy chodníku podél sil. II/121 Chyšky úsek od pošty po č.p. 107 -III.etapa
O:	001	Stavební úpravy chodníku podél sil. II/121 Chyšky úsek od pošty po č.p. 107 -III.etapa
R:	001	Stavební úpravy chodníku podél sil. II/121 Chyšky úsek od pošty po č.p. 107 -III.etapa

RTS 19/ I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

16,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36

,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,51,52, :

53,54,55,57,58, :

Součet: : 277,52856

277,52856

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				25 867,08
60	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	105,576	50,00	5 278,80
61	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	527,880	10,00	5 278,80
dalších 10 km : 105,576*5				527,880		
62	979990113R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt nad 30x30	t	14,080	300,00	4 224,00
14,08000				14,080		
63	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	105,576	5,00	527,88
64	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	105,576	100,00	10 557,60

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1,2,3,4,5,6,7,58,59,62, :

Součet: : 105,576

105,576

Položkový rozpočet

S:	021	Stavební úpravy chodníku podél sil. II/121 Chyšky úsek od pošty po č.p. 107
O:	002	Vedlejší a ostatní náklady
R:	002	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				36 000,00
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00	6 000,00	6 000,00
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00	4 000,00	4 000,00
3	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00	11 000,00	11 000,00
4	005211030R	Dočasná dopravní opatření - DIO	Soubor	1,00	15 000,00	15 000,00