

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Chyšky - obnova vodovodu

Objekt: 1 Chyšky - obnova vodovodu

Rozpočet: 1 Chyšky - obnova vodovodu

Objednatel: Obec Chyšky

IČO: 00249718

Chyšky 27, 398 53 Chyšky

DIČ: CZ00249718

Zhotovitel: Š+H Bohunice, s.r.o., Temelín 3, 373 01 Temelín

IČO: 45022313

DIČ: CZ45022313

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			729 292,87
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			15 436,88
Ostatní náklady			0,00
Celkem			744 729,75

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH	21 %	744 729,75
Základní DPH	21 %	156 393,25

Zaokrouhlení 0,00

Cena celkem s DPH

901 123,00

Datum: 14.05.2021

Vypracoval - jméno:

Razítko a podpis:

Š + H Bohunice, s.r.o.

373 01 Temelín 3

IČO: 45022313 DIČ: CZ45022313

Tel./fax: 385 724 307

Za zhotovitele

OBEC CHÝŠKY

398 53 Chyšky 27

IČO 00249718 (2)

DIČ CZ00249718

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:		Chyšky - obnova vodovodu
O:	1	Chyšky - obnova vodovodu
R:	1	Chyšky - obnova vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				181 738,97
1	131201202R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	280,80	217,50	61 074,00
2	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	65,60	128,50	8 429,60
3	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	65,60	27,90	1 830,24
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	280,80	76,40	21 453,12
5	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	224,52	52,31	11 744,64
6	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m nosnost 12 t	m3	56,28	235,01	13 226,36
7	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	280,80	57,10	16 033,68
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	247,92	91,51	22 687,16
9	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	32,88	351,50	11 557,32
10	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	18,72	731,99	13 702,85
Díl: 5		Komunikace				241 730,98
11	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	187,20	63,90	11 962,08
12	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	470,00	77,30	36 331,00
13	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	20,42	58,90	1 202,74
14	998225194R00	Přesun hmot, komunikace živичně, příplatek do 5 km	t	102,10	31,20	3 185,52
15	979990113R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt (skládku Milevsko)	t	10,42	650,00	6 773,00
16	460030172U00	Odstranění krytu ze živice -10cm	m2	187,20	147,00	27 518,40
17	460650134U00	Kryt vozovka litý asfalt tl -7cm	m2	187,20	735,00	137 592,00
18	564701100U00	Podklad komunikací z kam drcen 10cm	m2	187,20	91,70	17 166,24
Díl: 8		Trubní vedení				305 822,92
19	334373121R00	Osazení podkladní desky hmotnosti do 20 kg/ks	kus	14,00	278,00	3 892,00
20	857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. - lemový nákrůžek	kus	3,00	410,00	1 230,00
21	857262121R00	Montáž tvarovek jednoos. přír. výkop DN 100 - koleno	kus	1,00	526,00	526,00
22	857264121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100 - TP	kus	1,00	769,00	769,00
23	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	24,00	19,10	458,40
24	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	234,00	56,70	13 267,80
25	891181111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 32 (přípojka)	kus	12,00	607,00	7 284,00
26	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 100	kus	1,00	363,00	363,00
27	891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	2,00	1 012,00	2 024,00
28	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 100	m	234,00	21,70	5 077,80
29	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	14,00	541,00	7 574,00
30	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00	985,00	985,00
31	721140802R00	Demontáž stávajícího potrubí DN 100	m	234,00	159,00	37 206,00
32	722173990R00	Montáž spoje pro rozvod vody plast elektrotvar. D 110 mm	kus	20,00	152,50	3 050,00
33	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 100	m	234,00	32,10	7 511,40
34	210800527RT1	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně včetně dodávky vodiče CY 6	m	234,00	31,73	7 424,82
35	230220001R00	Montáž zemní soupravy pro šoupátka, DN 13 6580	kus	14,00	489,50	6 853,00
36	891249111R02	Montáž navrtávacích pasů DN 32	kus	12,00	1 595,00	19 140,00
37	28613107.MR	Elektrospojka d 110 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus	kus	20,00	267,04	5 340,80
38	28613766R	Trubka tlaková PE HD (PE100) d 110 x 6,6 mm PN 10	m	234,00	201,05	47 045,70
39	28613780R	Trubka tlaková PE HD (PE100) d 32 x 3,0 mm PN 16	m	24,00	25,10	602,40
40	28650173R	Tvarovka tlaková TP 90/20	kus	1,00	882,11	882,11
41	28653766R	Nákrůžek lemový PE 100 d 110 mm +GF+	kus	3,00	744,06	2 232,18
42	42200750R	HAWLE poklop uliční šoupátkový 1750 - voda	kus	14,00	750,20	10 502,80

Položkový rozpočet

S:		Chyšky - obnova vodovodu
O:	1	Chyšky - obnova vodovodu
R:	1	Chyšky - obnova vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
43	42228110R	HAWLE šoupátko 2500 DN 5/4" pro dom.připojky -voda	kus	12,00	2 622,40	31 468,80
44	42228312R	HAWLE šoupátko 4000E2 DN 100 přírubové, voda	kus	2,00	7 652,57	15 305,14
45	42273330R	Pas navrtávací DN 32	kus	12,00	1 733,69	20 804,28
46	42273600R	Hydrant podzemní PN 16 DN 100 krycí hloubka 1000	kus	1,00	25 713,95	25 713,95
47	42291452R	Poklop litinový 522 - hydrantový	kus	1,00	1 750,54	1 750,54
48	42291510R	Deska podkladová AVK pod poklapy 7.2.10	kus	14,00	218,77	3 062,78
49	42293140R	HAWLE souprava zemní č. 9601-voda, L=1,3-1,8 m pro domovní šoupátka	kus	12,00	961,22	11 534,64
50	42293250R	HAWLE souprava zemní 9500E2 DN50 -100, 1,3-1,8m voda + plyn	kus	2,00	1 649,47	3 298,94
51	552701212R	Koleno patní PP 90° (N) - TT DN 100 PN 10-40	kus	1,00	1 641,64	1 641,64
Díl: VN		Vedlejší náklady				15 436,88
52	460010023RT2	Vytýčení kabelové trasy ve volném terénu délka trasy do 500 m	km	0,23	1 867,00	436,88
53	2	Dopravně inženýrské opatření vč. dopravního značení	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
54	3	Geodetické zaměření skutečného provedení	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00

Š + H Bohunice, s.r.o.
 373 01 Temelín 3
 IČO: 45022313 DIČ: CZ45022313
 Tel./fax: 385 724 307 ①