

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

1) **LADISLAV KLÍMA**

místem podnikání Pechova Lhota 4, 399 01, Milevsko

IČO: 46656529, DIČ: CZ7304281589

bankovní spojení: 170272615/0300

(dále jen „zhotovitel“)

a

2) **Obec Chyšky**

Zastoupená starostkou obce p.Hejnovou

Chyšky 27

398 53 Chyšky

IČ: 00249718, DIČ: CZ00249718

bankovní spojení: 3029271/0100

(dále jen „objednatel“)

uzavírají dnešního dne tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Předmět smlouvy

- 1) Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel provést pro objednatele následující dílo „**Stavební úpravy objektu č.p.27 Chyšky – změna užívání části objektu na Zdravotní středisko**“ (dále jen „dílo“) na adrese Chyšky č.27 :

- zhotovení díla (dále jen „stavba“) tak, jak je popsána touto smlouvou a projektovou dokumentací, stavebním povolením a dalšími podklady, které tvoří přílohy této smlouvy

- 2) Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, které jsou specifikovány v cenové nabídce, která je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. Dále je součástí díla provedení činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
- 3) Dílo bude zhotovitelem provedeno v rozsahu a souladu s předanými podklady, a to:
- projektovou dokumentací
- 4) Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a vlastní nebezpečí a objednatel se zavazuje převzít dílo a uhradit zhotoviteli cenu za provedení díla za podmínek dále uvedených v této smlouvě.

II.

Doba plnění

- 1) Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla po 05.05.2021 (po podpisu smlouvy)
- 2) Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo do 30.11.2021 (nejpozději)
- 3) Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště co nejdříve po podpisu smlouvy. Zhotovitel se zavazuje staveniště co nejdříve převzít. O předání staveniště bude vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště.
- 4) Nebude-li zhotovitel schopen dílo dokončit ve sjednaném termínu či dodržet jiný termín dle této smlouvy z důvodu nařízení karantény či výskytu onemocnění COVID-19 u pracovníků zhotovitele, kteří se na provádění díla podílejí či mají podílet, prodlužuje se termín dokončení díla o počet dnů, během nichž tato překážka trvala; to platí pouze v případě, že o vzniku této překážky zhotovitel bezodkladně vyrozumí objednatele, podrobně odůvodní jakých pracovníků a jakých prací se tato překážka včasného plnění zhotovitele týká, jak dlouho potrvá, a že není schopen bez dodatečných nákladů či nepřiměřeného úsilí zajistit plnění smlouvy prostřednictvím jiných osob; tvrzené skutečnosti je zhotovitel povinen k výzvě objednatele průkazně doložit. Termín dokončení díla či jiný termín dle této smlouvy se dále prodlužuje o počet dní, kdy smluvní strana nemohla plnit své povinnosti z důvodu mimořádného opatření orgánu veřejné moci souvisejícího s nemocí COVID-19.

III.

Cena a platební podmínky

- 1) Smluvní strany se dohodly, že celková cena za provedené dílo v rozsahu dle rozpočtu uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy je stanovena dle předložené nabídky ve výši:

1 298 309,- Kč bez DPH

272 645,- Kč DPH 21%

1 570 954,- Kč celkem včetně DPH.

Cena je sjednána jako konečná a nejvýše přípustná, zhotovitel nesmí překročit její výši. Jedinou podmínkou, při níž je možné překročit výši nabídkové a sjednané ceny je, pokud v průběhu plnění dojde ke změně sazby DPH.

- 2) V případě nepředvídatelných víceprací – změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
- 3) V případě nepředvídatelných víceprací – změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, provede se stanovení cen dle jednotkových cen v obecně dostupné cenové soustavě – max.do 80% aktuální cenové úrovně.
- 4) Změna ceny díla je možná jen písemnou formou prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků SOD.
- 5) Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí sjednanou cenu díla následujícím způsobem: Platba bude provedena jednorázově, cena díla bude uhrazena po řádném dokončení

a předání stavby (bez závad a nedodělků). Vystavený daňový doklad bude mít splatnost **30** dní od data vystavení. Na faktuře bude uveden celý název projektu a číslo projektu.

- 6) Smluvní strany se dohodly, že platba dle odst. 5 tohoto článku proběhne bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to na základě řádně vystaveného daňového dokladu – faktury. Zhotovitel vystavenou fakturu doručí objednateli e-mailem (v elektronické verzi), nebo poštou či osobně (v listinné podobě).
- 7) V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv části ceny díla ve sjednané lhůtě splatnosti je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení s odevzdáním dokončeného předmětu plnění se sjednává pokuta 10 000 Kč za každý započatý den prodlení, po nejpozdějším datu ukončení díla.
- 8) Fakturu lze vystavit po předchozím podpisu příslušného předávacího protokolu a po předání veškerých nutných dokladů, které se k dílu vztahují, např. dodací listy, atesty použitých materiálů, certifikáty, prohlášení o shodě výrobků, záruční listy, fotodokumentace a další doklady a náležitosti a přílohy k faktuře. Přílohou faktury bude položkový rozpočet - soupis provedených prací.

IV.

Závazky objednatele

- 1) Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k úspěšnému provedení sjednaného díla potřebnou součinnost. Objednatel zejména zajistí zhotoviteli po celou dobu provádění díla volný přístup místo provádění díla.
- 2) Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli na jeho vyžádání informace a veškerou technickou dokumentaci, kterou má k dispozici a která může být potřebná pro provádění díla.
- 3) Objednatel je povinen zajistit zhotoviteli napojení na elektrickou energii a odběr vody.
- 4) Objednatel je povinen reagovat na zápisy zhotovitele ve stavebním deníku a připojí k nim své stanovisko do 5 pracovních dnů od výzvy zhotovitele.

V.

Závazky zhotovitele

- 1) Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s odbornou péčí v souladu s touto smlouvou dle projektové dokumentace, stavebního povolení, písemných pokynů objednatele, platných ČSN a předpisů pro provádění těchto prací.
- 2) Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků v souladu s platnou legislativou vztahující se k prováděným stavebním pracím a má za povinnost provádět práce tak, aby nedošlo k ohrožení osob na stavbě nezúčastněných, jakož i za pořádek a bezpečnost na staveništi.
- 3) Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění prací bude řádně vést stavební deník, který bude obsahovat veškeré stanovené a potřebné náležitosti a to v rozsahu daném příslušným právním předpisem (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů). Originál při ukončení odevzdá objednateli.

- 4) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Na případnou nevhodnost pokynů a věcí dle tohoto odstavce je zhotovitel povinen a oprávněn upozornit objednatele písemně nebo e-mailem nebo zápisem ve stavebním deníku.
- 5) Zhotovitel je povinen v návaznosti na zákon č. 185/2001 Sb., nakládat s odpadovými materiály vzniklými jeho činností v souladu s platnou legislativou.
- 6) Zhotovitel je oprávněn provádět dílo či jeho část prostřednictvím třetích osob, odpovědnost zhotovitele za provádění díla tím však není dotčena.
- 7) Zhotovitel je povinen mít od okamžiku provádění díla sjednáno pojištění odpovědnosti - zhotovitel má povinnost pojištění majetku – stavby – nemovitosti dnem zahájení stavby do předání díla proti poškození, zničení a ztrátě.
- 8) Zhotovitel je povinen pořizovat průběžnou fotodokumentaci, dokládající provádění jednotlivých prací při realizaci díla, kterou na konci realizace odevzdá objednateli.
- 9) Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož bude zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu 10 let po skončení plnění zakázky a zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci spojenou s výběrovým řízením do konce roku 2031.

VI.

Kontrola díla

- 1) Objednatel má právo kontrolovat provádění díla i prostřednictvím osoby pověřené stavebním dozorem nad prováděním stavby.
- 2) Kontrola stavby bude prováděna v rámci kontrolních dní, a to min. 1x za 14 dní. Smluvní strany výsledky kontrolního dne zanesou do stavebního deníku. Termín dokončení prací, které budou zakryty nebo učiněny nepřístupnými, je zhotovitel povinen předem oznámit objednateli (e-mailem či zápisem ve stavebním deníku) min. 3 dny předem a umožnit objednateli, resp. stavebnímu doзору kontrolu před jejich zakrytím či znepřístupněním.
- 3) Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla poskytne stavebnímu doзору potřebnou součinnost a k této povinnosti zaváže také všechny své subdodavatele a další osoby podílející se na stavbě.
- 4) Veškeré vícepráce a změny stavby před dokončením budou předem písemně odsouhlaseny smluvními stranami, naceněny, bude o nich veden záznam ve stavebním deníku a řešeny dodatkem smlouvy.

VII.

Dokončení a předání díla

- 1) Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků od zhotovitele převzít.
- 2) Pokud zhotovitel dokončí dílo k předání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít toto dílo ve zhotovitelem navrženém zkráceném termínu.

- 3) V případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli nezbytnou součinnost při převzetí díla, je zhotovitel oprávněn vyzvat písemně objednatele k poskytnutí součinnosti v dodatečné lhůtě 10 dnů od doručení výzvy. Marným uplynutím dodatečné lhůty uvedené v písemné výzvě zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje dílo za řádně převzaté a předané. Dílo se zároveň považuje za převzaté objednatelem také tehdy, zahájí-li objednatel faktické užívání díla.
- 4) O předání a převzetí díla sepíší strany zápis, který musí obsahovat zhodnocení prací – případnou slevu ze smluvní ceny díla či jiná opatření, která byla dohodnuta aj.
- 5) Pokud budou v době předání na díle vady znemožňující obvyklé užití díla k účelu, k němuž je určeno, má objednatel právo odmítnout převzetí díla; k předání a převzetí díla pak dojde až po odstranění těchto vad. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel. Zhotovitel je v takovém případě povinen vytčené vady v přiměřené lhůtě odstranit a stanovit nový termín předání díla.
- 6) Objednatel je od počátku vlastníkem díla a stává se vlastníkem všech věcí opatřených zhotovitelem za účelem jejich zabudování do stavby, a to okamžikem jejich zabudování.

VIII.

Záruka za stavební části díla a odpovědnost za vady

- 1) Zhotovitel odpovídá za vady stavební části díla, které se vyskytnou v záruční době po dokončení stavby.
- 2) Záruční doba na stavební části díla činí **60** měsíců od data předání díla. Záruční doba se netýká součástí díla, kde výrobce udává kratší záruční dobu z titulu vystavených záručních listů, přičemž v těchto případech platí záruční doba uvedená v těchto záručních listech.
- 3) Zhotovitel má povinnost odstranit vady zdarma na vlastní náklady bez zbytečného odkladu.
- 4) Objednatel je povinen reklamovat písemně zjištěné vady bez zbytečného odkladu u zhotovitele a zajistit v době záruky zhotoviteli přístup ke stavební části díla.
- 5) Za vadu zjištěnou v záruční lhůtě zhotovitel neodpovídá, pokud vada vznikla jako důsledek toho, že dílo nebylo v této záruční lhůtě provozováno objednatelem v souladu s požadavky provozních a obecně platných předpisů a za podmínek stanovených touto smlouvou.
- 6) Záruka se dále nevztahuje na výměnu součástí s ukončenou dobou jejich životnosti včetně, vad vzniklých v důsledku normálního opotřebení, vandalizmu, nesprávného používání, nedbalosti, nesprávného provozování, abnormálních teplotních nebo vlhkostních podmínek, poškození z důvodu vyšší moci nebo práce, opravy, změny, výměny nebo zásahy třetích osob do předmětu díla nebo jeho části bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele.
- 7) Odpovědnost zhotovitele dle této záruky je omezena na odstranění vad pokrytých zárukou tak, aby dílo bylo plně funkční a jeho vlastnosti odpovídaly této smlouvě. Zhotovitel nenesé žádnou odpovědnost za dodatečné ztráty a za škody způsobené vyšší mocí.

IX.

Závěrečná ustanovení

- 1) Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí zákonem č. 89/2012, Občanský zákoník.

- 2) Veškeré změny této smlouvy je možné činit jen po vzájemné dohodě smluvních stran a v písemné formě, číslovanými dodatky, které budou tvořit nedílnou součást této smlouvy.
- 3) V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným nebo neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy účinná a v platnosti. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, které nejlépe svým obsahem a smyslem odpovídá obsahu a smyslu ustanovení původního.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet - oceněný výkaz výměr

- 5) Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem zakázky a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu díla nezbytné.
Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s technickou projektovou dokumentací, výkazem výměr, podmínkami staveniště a se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na obsah nabídky a na cenu díla a tyto okolnosti respektuje a zahrnul je do ceny díla. Součástí ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady, i ve výkazu výměr výslovně neuvedené, nezbytné pro řádné a úplné provedení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci, nebo smlouvě, uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.
- 6) Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý stejnopis má platnost originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech této smlouvy.
- 7) Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu o dílo před jejím podpisem přečetly a že tato smlouva o dílo byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech ustanoveních této smlouvy o dílo připojují osoby oprávněné jednat za obě smluvní strany své vlastnoruční podpisy.
- 8) Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.


Příloha č. 1 – položkový rozpočet - oceněný výkaz výměr

V Milevsku dne 05.05.2021

V Chyškách dne 05.05.2021

Ladislav KLÍMA

Pechova Lhota 4, 399 01 Milevsko
IČ 46656529 DIČ CZ7304281589



Ladislav Klíma
zhotovitel

OBEC CHYŠKY

398 53 Chyšky 27
IČO 00249718 (2)
DIČ CZ00249718



Obec Chyšky
objednatel

Stanislava Hejnová, starostka obce

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

CS ÚRS 2020 01

Stavba:

Zdravotní středisko Chyšky

KSO:

Místo: Chyšky

Zadavatel:

Obec Chyšky, Chyšky 27, 398 53 Chyšky

Zhotovitel:

Ladislav Klíma

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15.04.2021

IČ:

00249718

DIČ:

CZ00249718

IČ:

46656529

DIČ:

CZ7304281589

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 298 309

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 298 308,78	21,00%	272 645
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 570 954

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Název/jméno: Ladislav Klíma

Adresa: Pechova Lhota 4, 399 01 Milevsko

IČ: 46656529

DIČ: CZ7304281589

Dne: 15.04.2021

Zpracoval: Ladislav Klíma

Podpis a razítko:

Ladislav KLÍMA
Pechova Lhota 4, 399 01 Milevsko
IČ 46656529 DIČ CZ7304281589

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

CS ÚRS 2020 01

stavba:

Zdravotní středisko Chyšky

místo:

Chyšky

Datum:

15.04.2021

adavatel:

Obec Chyšky, Chyšky 27, 398 53 Chyšky

Projektant:

hotovitel:

Ladislav Klíma

Zpracovatel:

ód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

láklady ze soupisu prací

1 298 308,78

HSV - Práce a dodávky HSV

405 324,29

1 - Zemní práce	1 085,28
3 - Svislé a kompletní konstrukce	108 384,83
5 - Komunikace	17 878,36
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	125 476,14
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	69 383,17
997 - Přesun sutě	64 223,05
998 - Přesun hmot	18 893,46

PSV - Práce a dodávky PSV

892 984,49

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 767,51
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	166 208,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	860,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	55 202,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	299 036,00
751 - Vzduchotechnika	19 548,00
761 - Konstrukce prosvětlovací	2 629,50
762 - Konstrukce tesařské	1 585,80
763 - Konstrukce suché výstavby	6 135,00
764 - Konstrukce klempířské	1 321,50
766 - Konstrukce truhlářské	157 257,00
767 - Konstrukce zámečnické	7 500,00
771 - Podlahy z dlaždic	90 949,60
776 - Podlahy povlakové	990,60
781 - Dokončovací práce - obklady	50 520,54
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	2 026,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 330,30
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	26 117,14

stavba:

Zdravotní středisko Chyšky

Místo:

Chyšky

Datum:

15.04.2021

Zadavatel:

Obec Chyšky, Chyšky 27, 398 53 Chyšky

Projektant:

Zhotovitel:

Ladislav Klíma

Zpracovatel:

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
základy soupisu celkem							1 298 308,78
D	HSV		Práce a dodávky HSV				405 324,29
D	1		Zemní práce				1 085,28
14	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	14,280	76,00	1 085,28
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				108 384,83
8	K	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárníc hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	20,890	1 072,00	22 394,08
	PP		Zdivo z pórobetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárníc přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých				
	VV		8*2,9-1,1*2,1		20,890		
0	K	311273121	Zdivo tepelněizolační z pórobetonových tvárníc do P2 do 400kg/m3 U přes 0,18 do 0,22, tl zdiva 450 mm	m2	2,910	2 105,00	6 125,55
	PP		Zdivo tepelněizolační z pórobetonových tvárníc na tenkovrstvou maltu, pevnost tvárníc do P2, objemová hmotnost do 400kg/m3, součinitel prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, tl. zdiva 450 mm				
	VV		1,95*2,6-1,2*1,8		2,910		
3	K	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm	kus	6,000	140,00	840,00
	PP		Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm				
	VV		6		6,000		
9	M	XLA.10015262	Ytong NOP 200-1500	kus	1,000	1 050,00	1 050,00
	PP		Ytong NOP 200-1500				
1	M	59321949	překlad pórobetonový nenosný š 125mm dl 1250-1500mm	kus	5,000	825,00	4 125,00
	PP		překlad pórobetonový nenosný š 125mm dl 1250-1500mm				
	VV		5		5,000		
1	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,120	1 520,00	182,40
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm				
	VV		2*3*1,4*14,3*0,001		0,120		
2	M	13010716	ocel profilová IPN 140 jakost 11 375	t	0,120	38 200,00	4 584,00
	PP		ocel profilová IPN 140 jakost 11 375				
	VV		2*3*1,4*14,3*0,001		0,120		
3	K	339921131	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m	m	3,500	1 120,00	3 920,00
	PP		Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm - ukončení šikmíny chodníku u bočního vstupu				
4	M	59228408	palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x600mm	kus	32,000	88,00	2 816,00
	PP		palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x600mm				
5	K	342272235	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2	69,978	882,00	61 720,60
	PP		Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm				
	VV		3,15*2,97-1,0*2,1+3,05*2,34-2*1,0*2,1		10,193		
	VV		2*6,025*2,97+1,0*2,1		37,889		
	VV		1,95*2,97-1,0*2,1		3,692		
	VV		2*2,97+1,0*2,1-1,0*1,25		6,790		
	VV		4,55*2,97-1,0*2,1		11,414		
	VV		Součet		69,978		
1	K	346244382	Plentování jednostranné v do 300 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,120	560,00	627,20
	PP		Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny přes 200 do 300 mm				
	VV		0,2*1,4*2*2		1,120		
D	5		Komunikace				17 878,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
116	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 200 mm 2x	m2	16,270	236,00	3 839,72
	PP		Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 200 mm - část podsypu pod podlahou přístavby				
117	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	16,270	280,00	4 555,60
	PP		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 - prodloužení chodníku u uličního vstupu				
	VV		16,27		16,270		
	VV		Součet		16,270		
118	M	59245015	dlažba zámková profilová základní 200x165x60mm přírodní	m2	14,280	248,00	3 541,44
	PP		dlažba zámková profilová základní 200x165x60mm přírodní				
119	M	59245222	dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x60mm barevná	m2	2,000	350,00	700,00
	PP		dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x60mm barevná				
151	K	596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	5,760	465,00	2 678,40
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy do 50 m2				
	VV		1,2*4,8		5,760		
152	M	59245716	dlažba plošná betonová terasová vymývaná 400x400x40mm	m2	5,760	445,00	2 563,20
	PP		dlažba plošná betonová terasová vymývaná 400x400x40mm				
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				125 476,14
93	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	78,860	95,00	7 491,70
	PP		Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných				
	VV		11,81+18,6+7,02+4,49+10,83+17,06+4,40+4,65		78,860		
94	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	88,422	85,00	7 515,87
	PP		Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn				
	VV		8,1*2,97-1,2*1,5		22,257		
	VV		(2,7+3,15)*2,97-1*2-1,2*1,8		13,215		
	VV		3,63*2,97-1,2*0,6-1,05*2,1		7,856		
	VV		4,2*2,97-1,2*1,8		10,314		
	VV		8,3*2,97-2*1,2*1,8-1*2,1		18,231		
	VV		2,4*2,97-1,0*1,25		5,878		
	VV		4,3*2,97-1*2,1		10,671		
	VV		Součet		88,422		
99	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	173,439	375,00	65 039,63
	PP		Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn				
	VV		15,1*2,97-1,2*1,8-1,1*2-1*2*1,1		36,177		
	VV		3,15*2,97*2-2*1*2+3,05*2,97*2-4*1*2		24,828		
	VV		6,025*2,97*2		35,789		
	VV		5,6*2,97-1*2		14,632		
	VV		4,2*2,97-1*2		10,474		
	VV		8,3*2,97-1*2		22,651		
	VV		6,1*2,97-1*2		16,117		
	VV		4,3*2,97		12,771		
	VV		Součet		173,439		
100	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	23,529	650,00	15 293,85
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm				
	VV		8,7*2,97-1,1*2,1		23,529		
5	M	28375935	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 150mm	m2	23,529	295,00	6 941,06
	PP		deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 150mm				
	VV		8,7*2,97-1,1*2,1		23,529		
2	K	622521021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	23,529	225,00	5 294,03
	PP		Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn				
	VV		8,7*2,97-1,1*2,1		23,529		
7	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	7,000	1 250,00	8 750,00
	PP		Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2				
	VV		7		7,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	M	55331371	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 125 levá/pravá 800</i>	kus	7,000	860,00	6 020,00
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 125 levá/pravá 800				
163	K	642942721	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 4 m2 na montážní pěnu	kus	1,000	1 680,00	1 680,00
	PP		Osazování zárubní nebo rámu dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2				
164	M	55331378	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 125 dvoukřídlá 1450</i>	kus	1,000	1 450,00	1 450,00
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 125 dvoukřídlá 1450				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				69 383,17
120	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,000	152,00	912,00
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zařízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
21	M	59217029	<i>obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm</i>	m	6,000	198,00	1 188,00
	PP		obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm				
15	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	9,800	150,00	1 470,00
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm				
	VV		6,3+3,5		9,800		
8	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	78,860	148,00	11 671,28
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m				
	VV		11,81+18,6+7,02+4,49+10,83+17,06+4,40+4,65		78,860		
37	K	953943212	Osazování skříně pro hasicí přístroj	kus	2,000	1 250,00	2 500,00
	PP		Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny skříně pro hasicí přístroj				
38	M	44932114	<i>přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE</i>	kus	2,000	1 820,00	3 640,00
	PP		přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE				
	VV		2*1		2,000		
39	M	40483010	<i>detektor kouře a teploty kombinovaný bezdrátový</i>	kus	1,000	630,00	630,00
	PP		detektor kouře a teploty kombinovaný bezdrátový				
3	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	93,880	235,00	22 061,80
	PP		Bourání příček z cihel, tvárcí nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm				
	VV		(3,15+3,05+3,05+0,95+1,2+3,05)*3-4*(0,7*2)		37,750		
	VV		(1,3+1,3+2)*3		13,800		
	VV		(2,85+0,6)*1,2		4,140		
	VV		(5,85+3,7+2,15+2,15)*3-2*(0,8*2,1)		38,190		
	VV		Součet		93,880		
1	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	2,511	2 380,00	5 976,18
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárcí z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3				
	VV		1,0*2,25*0,45*2 +0,9*1,2*0,45		2,511		
4	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	78,090	75,00	5 856,75
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2				
	VV		6,82+2,42+33,02+4,12+7,74+13,14+10,83		78,090		
7	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	52,650	45,00	2 369,25
	PP		Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných				
	VV		26,4+5,75+13,75+6,75		52,650		
14	K	968062747	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl přes 4 m2	m2	18,594	135,00	2 510,19
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn plných, zasklených nebo výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy přes 4 m2				
	VV		3,6*2,89+3,15*2,6		18,594		
6	K	968062991	Vybourání vnitřních deštění výkladů, ostění a obkladů stěn	m2	33,100	65,00	2 151,50
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vnitřních deštění výkladů, ostění a obkladů stěn jakékoliv plochy				
	VV		28,6+3,3+1,2		33,100		
2	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	12,800	170,00	2 176,00
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		0,6*2*4+0,8*2*5		12,800		
124	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	3,000	360,00	1 080,00
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2		3,000		
	VV		1,5*2				
136	K	968082015	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy do 1 m2	m2	0,720	360,00	259,20
	PP		Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2		0,720		
	VV		0,6*1,2				
64	K	975043121	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m	m	7,000	160,00	1 120,00
	PP		Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m, a při zatížení hmotností přes 750 do 1000 kg/m		7,000		
	VV		2*3,5				
5	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	39,370	46,00	1 811,02
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdívo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2		39,370		
	VV		(3,05+0,95+1,2)*1,5+5,4+6,5+19,67				
D	997		Přesun sutě				64 223,05
25	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	24,232	550,00	13 327,60
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m				
27	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	96,928	350,00	33 924,80
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km		129,856		
	VV		24,232*4				
26	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	24,232	150,00	3 634,80
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km				
28	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	24,247	550,00	13 335,85
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
D	998		Přesun hmot				18 893,46
29	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	18,523	1 020,00	18 893,46
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				892 984,49
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 767,51
79	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	6,600	110,00	726,00
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V - odizolování nového zdiva				
30	M	62853003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	7,590	94,00	713,46
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu		7,590		
	VV		6,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				
77	K	711191001	Provedení adhezniho můstku na vodorovné ploše	m2	6,600	32,00	211,20
	PP		Provedení nátěru adhezniho můstku na ploše vodorovné V		6,600		
	VV		11*0,6				
8	M	58585114	hmota nátěrová adhezni můstek pro nenasákavé podklady	kg	0,779	150,00	116,85
	PP		hmota nátěrová adhezni můstek pro nenasákavé podklady		0,779		
	VV		6,6*0,118 'Přepočtené koeficientem množství				
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				166 208,00
2	K	721173401	Nové rozvody vody, kanalizace, zařizovací předměta D+M	kpl	1,000	166 208,00	166 208,00
	PP		Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110				
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				860,00

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	2,000	120,00	240,00
	PP		Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem				
3	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,000	45,00	180,00
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel				
	VV		2+2		4,000		
2	K	725530826	Demontáž ohřívač elektrický akumulací do 800 litrů	soubor	2,000	120,00	240,00
	PP		Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody akumulací do 800 l				
	VV		1+1		2,000		
3	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	4,000	50,00	200,00
	PP		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4				
	VV		4		4,000		
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				55 202,00
4	K	735151152	Úprava stávajících rozvodů topení D+M	kpl	1,000	55 202,00	55 202,00
	PP		Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 257 W				
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				299 036,00
5	K	741320103	Nové rozvody elektroinstalací D+M	kpl	1,000	299 036,00	299 036,00
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů jednofázových nn do 25 A s krytem				
	D	751	Vzduchotechnika				19 548,00
13	K	R6	Dodávka a montáž VZT	kpl	1,000	19 548,00	19 548,00
	PP		Dodávka a montáž VZT				
	D	761	Konstrukce prosvětlovací				2 629,50
11	K	761611111	Okno zděné ze skleněných tvárníc 190x190x80 mm bezbarvých lesklých dezén mřížka	m2	1,250	2 030,00	2 537,50
	PP		Okna ze skleněných tvárníc zděné rozměr 190 x 190 x 80 mm bezbarvé lesklé dezén mřížka				
	VV		1,0*1,25		1,250		
39	K	998761101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 6 m	t	0,115	800,00	92,00
	PP		Přesun hmot pro konstrukce sklobetonové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	762	Konstrukce tesařské				1 585,80
5	K	762439001	Montáž obložení stěn podkladový rošt	m	18,300	45,00	823,50
	PP		Obložení stěn montáž roštu podkladového - rošt pod obkladové desky soklu				
	VV		0,8+0,85+0,9+0,95+1+1,05+1,1+1,15+2,1*2+2,1*3		18,300		
6	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,092	6 900,00	634,80
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m - rošt pod obklad soklu latě impregnované				
	VV		18,3*0,08*0,06		0,088		
	VV		0,088*1,04 *Přepočtené koeficientem množství		0,092		
37	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,051	2 500,00	127,50
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	763	Konstrukce suché výstavby				6 135,00
14	K	763164533	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1x akustická 12,5	m	7,500	790,00	5 925,00
	PP		Obklad konstrukci sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou akustickou, tl. 12,5 mm - obklad vzduchotechn. potrubí pod stropem				
	VV		7,5		7,500		
38	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,084	2 500,00	210,00
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	764	Konstrukce klempířské				1 321,50
9	K	764214607	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm	m	1,200	670,00	804,00

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm - oplechování zidky u bočního vchodu				
35	K	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	1,250	370,00	462,50
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm				
70	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,011	5 000,00	55,00
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	766	Konstrukce truhlářské				157 257,00
47	K	766416243	Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely z aglomerovaných desek přes 1,50 m2	m2	8,100	155,00	1 255,50
	PP		Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely obkladovými z aglomerovaných desek, plochy přes 1,50 m2		8,100		
48	M	59590768	deska cementotřísková fasádní hladká finální vrstva lasura tl 14mm	m2	8,100	290,00	2 349,00
	PP		deska cementotřísková fasádní hladká finální vrstva lasura tl 14mm				
3	M	61140053	okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	3,960	4 900,00	19 404,00
	PP		okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m				
	VV		1,2*1,5+1,2*1,8		3,960		
6	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	3,960	1 200,00	4 752,00
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m		3,960		
	VV		1,2*1,5+1,2*1,8				
7	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	6,000	250,00	1 500,00
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm				
8	M	61162014	dveře jednokřídle voštinové povrch fóliový plné 800x1970/2100mm	kus	6,000	2 900,00	17 400,00
	PP		dveře jednokřídle voštinové povrch fóliový plné 800x1970/2100mm				
07	K	766660012	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š přes 1,45 m do ocelové zárubně	kus	1,000	580,00	580,00
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm				
08	M	55341173	dveře dvoukřídle ocelové protipožární EW 15 DP3, 1500x2900	kus	1,000	17 800,00	17 800,00
	PP		dveře dvoukřídle ocelové protipožární EW 15 DP3, hlav. křídlo š.900mm,v.2000 pevný nadsvětlík, 1500x2900mm, včetně zámků, klik a rozet, (dveře mezi 1.01 a 1.02)				
04	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	250,00	250,00
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm				
05	K	766660031	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	580,00	580,00
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky				
06	M	61161055	dveře dvoukřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plné 1450x1970/2100mm	kus	1,000	7 200,00	7 200,00
	PP		dveře dvoukřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plné 1450x1970/2100mm				
03	M	61165339	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plné 800x1970/2100mm	kus	1,000	4 600,00	4 600,00
	PP		dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plné 800x1970/2100mm				
75	K	766660411	Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku				
76	M	61144163	dveře plastové vchodové jednokřídle otvíravé 900x1970mm	kus	1,000	23 000,00	23 000,00
	PP		dveře plastové vchodové jednokřídle otvíravé 900x1970mm prosklené				
9	K	766660461	Montáž vchodových dveří dvoukřídlových s nadsvětlíkem do zdiva	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s nadsvětlíkem				
00	M	61144164R	dveře plastové vchodové dvoukřídlové otvíravé s nadsvětlíkem	kus	1,000	32 000,00	32 000,00

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		dveře plastové vchodové dvoukřídlové otvíravé 1500x2600, hlavní křídlo 900x1970 s vodorovným madlem bezbariérový vstup, nadsvětlik pevný				
	VV	1			1,000		
8	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	9,000	150,00	1 350,00
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku				
9	M	54924005	zámek zadlabací 190/140/20 L WC6	kus	9,000	230,00	2 070,00
	PP		zámek zadlabací 190/140/20 L WC6				
10	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	9,000	75,00	675,00
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou				
11	M	54914120	kování bezpečnostní, klika-klika R4 ASTRA	kus	3,000	1 200,00	3 600,00
	PP		kování bezpečnostní, klika-klika R4 ASTRA				
12	M	54914620	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK	kus	6,000	550,00	3 300,00
	PP		kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK				
1	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	13,000	60,00	780,00
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2				
	VV	13			13,000		
11	K	766692111R	Montáž + dodávka záclonových krytů povrchově upravených délky do 1,75 m	kus	6,000	480,00	2 880,00
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí záclonových krytů povrchově upravených bez olištování, délky do 1750 mm				
	VV	2+4			6,000		
59	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	2,000	150,00	300,00
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm				
60	M	61140071	parapet plastový vnitřní – š 300mm, dekor	m	2,400	560,00	1 344,00
	PP		parapet plastový vnitřní – š 300mm, dekor				
	VV	1,2*2			2,400		
55	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky do 10 cm	kus	4,000	45,00	180,00
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm				
56	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	4,000	120,00	480,00
	PP		práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm				
57	K	766695232	Montáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových šířky do 10 cm	kus	1,000	55,00	55,00
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových, šířky do 100 mm				
58	M	61187256	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1470mm š 100mm	kus	1,000	210,00	210,00
	PP		práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1470mm š 100mm				
30	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,745	2 500,00	1 862,50
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	767	Konstrukce zámečnické				7 500,00
161	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	1,080	250,00	270,00
	PP		Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových				
162	M	69752077	rohož vstupní provedení houževnatá pryž, modul 1200x900 cm	kus	1,000	1 380,00	1 380,00
	PP		rohož vstupní provedení houževnatá pryž, modul 120x90 cm				
109	K	767893116	Montáž stříšek nad vstupy kotvených pomocí závěsů rovných, výplň skleněná hmot šířky do 2,00 m	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
	PP		Montáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů kotvených k nosné konstrukci pomocí závěsů, výplň skleněná rovných šířky přes 1,50 do 2,00 m - stříška nad vchodovými dveřmi z ulice				
110	M	63437001	Vchodová stříška rovná, kotvená pomocí konzol a táhel, nerezový rám, výplň vrstvené bezpečnostní sklo 2000x1300mm	kus	1,000	4 520,00	4 520,00
	PP		Vchodová stříška rovná, kotvená pomocí konzol, nerezový rám, výplň vrstvené bezpečnostní sklo 1600x900mm				
131	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,052	2 500,00	130,00
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 771			Podlahy z dlaždic				90 949,60
30	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	76,860	190,00	14 603,40
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm				
	VV		6,32+11,4+18,5+4,1+2,8+14,62+4,92+3,8+10,4		76,860		
44	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	72,400	85,00	6 154,00
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm				
	VV		14,3-3*0,9+11,2-2*0,9+16,1-0,9+16,6-2*0,9+8,6-0,9+16,5-2*0,9-1		72,400		
	VV		Součet		72,400		
45	M	59761275	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm	kus	238,920	50,00	11 946,00
	PP		sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm				
	VV		72,4*3		217,200		
	VV		217,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		238,920		
74	K	771551810	Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty	m2	5,760	75,00	432,00
	PP		Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty				
	VV		1,2*4,8		5,760		
31	K	771574260	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	76,860	380,00	29 206,80
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 6 do 9 ks/m2				
32	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	76,860	350,00	26 901,00
	PP		dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2				
32	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	2,844	600,00	1 706,40
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
D 776			Podlahy povlakové				990,60
8	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	33,020	30,00	990,60
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou				
	VV		33,02		33,020		
D 781			Dokončovací práce - obklady				50 520,54
33	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	40,524	205,00	8 307,42
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3mm				
	VV		1,08*1,8+8,4*1,8-0,9*1,8-1,2*1+2,9*1,8+4,0*1,8+8,7*1,8-1,0*1,8		40,524		
	VV		Součet		40,524		
12	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	19,800	80,00	1 584,00
	PP		Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty- rozebrání kamenného obkladu stěny v závětrí pro opětovný obklad dozdivané fasády.				
	VV		6,6*3,0		19,800		
41	K	781471926	Oprava obkladu z obkladaček keramických do 50 ks/m2 kladených do malty	kus	30,000	50,00	1 500,00
	PP		Opravy obkladů z obkladaček keramických kladených do malty, při velikosti obkladaček přes 45 do 50 ks/m2 - boční vstup				
42	M	59623114	pásek obkladový cihlový hladký 240x71x14mm melír	kus	30,000		0,00
	PP		pásek obkladový cihlový hladký 240x71x14mm melír				
34	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	40,524	380,00	15 399,12
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2				
	VV		40,524		40,524		
35	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	44,576	450,00	20 059,20
	PP		obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2				
	VV		40,524*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		44,576		
111	K	781774253	Montáž obkladů vnějších z dlaždic velkoformátových hladkých keramických do 4 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	3,300	550,00	1 815,00

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m ² - obklad dozdivané fasády u vstupu stávajícím rozebraným kamenným obkladem ze závěti				
33	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	1,031	1 800,00	1 855,80
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	782	Dokončovací práce - obklady z kamene				2 026,00
22	K	782631112	Montáž obkladu parapetů z pravoúhlých desek z tvrdého kamene do malty tl do 30 mm	m2	0,438	2 000,00	876,00
	PP		Montáž obkladů parapetů z tvrdých kamenů kladených do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. přes 25 do 30 mm - kamenný parapet u nového okna na čelní fasádě				
	VV		1,25*0,35		0,438		
23	M	58382198	deska obkladová leštěná mramor tl 20mm do 0,48m2	m2	0,460	2 500,00	1 150,00
	PP		deska obkladová leštěná mramor tl 20mm do 0,48m2				
	VV		0,438*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,460		
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				3 330,30
71	K	783106801	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením	m2	1,643	350,00	575,05
	PP		Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením - stávající madla zábradlí u vedlejšího vstupu				
	VV		4,85*0,26+1,47*0,26		1,643		
72	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	1,643	80,00	131,44
	PP		Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický				
73	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	1,643	350,00	575,05
	PP		Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický				
66	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	5,691	140,00	796,74
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní - zárubně				
65	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,691	220,00	1 252,02
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
	VV		5,0*0,14*7+5,65*0,14*1		5,691		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				26 117,14
58	K	784111041	Omytí podkladu s odmaštěním v místnostech výšky do 3,80 m	m2	300,197	10,00	3 001,97
	PP		Omytí podkladu omytí omytím s odmaštěním a následným opláchnutím v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		78,86+88,422+173,439-40,524		300,197		
	VV		Součet		300,197		
59	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	300,197	42,00	12 608,27
	PP		Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m				
60	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	300,197	35,00	10 506,90
	PP		Malby z malířských směsí oteruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oteruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - položka č. 82 - Zdravotechnika

Stavba:

Stavební úpravy části objektu č.p. 27 Chyšky - ZTI

KSO:

Místo: Chyšky

CC-CZ:

Datum: 15.04.2021

Zadavatel:

Obec Chyšky, č.p. 27, 39853 Chyšky

IČ: 00249718

DIČ: CZ00249718

Zhotovitel:

Ladislav Klíma

IČ: 46656529

DIČ: CZ7304281589

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**166 207,79**DPH základní
snižená

Základ daně

166 207,79

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

34 903,64

0,00

Cena s DPH**v CZK****201 111,43****Ladislav KLÍMA**Pechova Lhota 4, 399 01 Milevsko
IČ 46656529 DIČ CZ7304281589

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Název/jméno: Ladislav Klíma

Adresa: Pechova Lhota 4, 399 01 Milevsko

IČ: 46656529

DIČ: CZ7304281589

Dne: 04.15.2021

Zpracoval: Ladislav Klíma

Podpis a razítko:

Ladislav KLÍMA

Pechova Lhota 4, 399 01 Milevsko

IČ 46656529 DIČ CZ7304281589

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - položka č. 82 - Zdravotechnika

stavba: Stavební úpravy části objektu č.p. 27 Chyšky - ZTI
 místo: Chyšky
 zadavatel: Obec Chyšky, č.p. 27, 39853 Chyšky
 hotovitel: Ladislav Klíma

Datum: 15.04.2021
 Projektant:
 Zpracovatel:

od dílu - Popis Cena celkem [CZK]

základy ze soupisu prací	166 207,79
HSV - Práce a dodávky HSV	53 113,18
1 - Zemní práce	15 022,65
3 - Svislé a kompletní konstrukce	980,00
4 - Vodorovné konstrukce	4 251,06
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 393,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 263,26
997 - Přesun sutě	16 145,25
998 - Přesun hmot	3 057,12
PSV - Práce a dodávky PSV	113 094,61
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 369,40
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	12 501,79
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	26 541,66
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	67 888,76
751 - Vzduchotechnika	673,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	120,00

SOUPIS PRACÍ - položka č. 82 - Zdravotechnika

Stavba:

Stavební úpravy části objektu č.p. 27 Chyšky - ZTI

Místo:

Chyšky

Datum:

15.04.2021

Zadavatel:

Obec Chyšky, č.p. 27, 39853 Chyšky

Projektant:

0

Zhotovitel:

Ladislav Klíma

Zpracovatel:

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

166 207,79

D	HSV	Práce a dodávky HSV						53 113,18
1	K	000000001	Poznámky a upozornění		0,000	0,00	0,00	
	vv		"- rozpočet je zpracován v cenové databázi ÚRS Praha 2020/2 dle stupně PD - DSP 07/2020."					
	vv		Součet		0,000			
D	1	Zemní práce						15 022,65
2	K	139751101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	3,390	380,00	1 288,20	
	vv		22,60*0,30*0,50		3,390			
	vv		Součet		3,390			
3	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	3,390	1 530,00	5 186,70	
4	K	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,390	540,00	1 830,60	
5	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	3,390	520,00	1 762,80	
6	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	6,780	180,00	1 220,40	
	vv		22,60*0,30		6,780			
	vv		Součet		6,780			
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	3,399	550,00	1 869,45	
	vv		3,399*1,00		3,399			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,390	550,00	1 864,50	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce						980,00
9	K	310237291	Zazdívká otvorů pl do 0,25 m2 ve zdvu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 1050 mm	kus	1,000	980,00	980,00	
D	4	Vodorovné konstrukce						4 251,06
10	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,390	1 254,00	4 251,06	
	vv		22,60*0,30*(0,10+0,40)		3,390			
	vv		Součet		3,390			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						2 393,84
11	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	2,000	85,00	170,00	
12	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,678	3 280,00	2 223,84	
	vv		22,60*0,30*0,05*2		0,678			
	vv		Součet		0,678			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						11 263,26
13	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,000	150,00	1 500,00	
14	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	67,800	82,00	5 559,60	
	vv		22,60*3,00		67,800			
15	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,308	620,00	810,96	
	vv		6,54*0,20		1,308			
	vv		Součet		1,308			
16	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	6,540	85,00	555,90	
17	K	971033381	Vybourání otvorů ve zdvu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	kus	1,000	90,00	90,00	
18	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	43,600	63,00	2 746,80	
	vv		21,80*2		43,600			
D	997	Přesun sutě						16 145,25
19	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,399	980,00	3 331,02	
20	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,399	550,00	1 869,45	
21	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,596	480,00	6 526,08	
	vv		3,399*4 "Přepočtené koeficientem množství"		13,596			
22	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,399	550,00	1 869,45	
23	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,399	750,00	2 549,25	
D	998	Přesun hmot						3 057,12
24	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	8,492	360,00	3 057,12	
D	PSV	Práce a dodávky PSV						113 094,61
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						5 369,40
25	K	711111011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena suspenzí asfaltovou	m2	6,780	95,00	644,10	
	vv		22,60*0,30		6,780			
	vv		Součet		6,780			
26	M	11163155	lak hydroizolační z modifikovaného asfaltu	l	0,007	30,00	0,21	
	vv		6,78*0,001 "Přepočtené koeficientem množství"		0,007			
27	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	6,780	120,00	813,60	
28	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	7,797	115,00	896,66	
	vv		6,78*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		7,797			
29	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	23,191	130,00	3 014,83	
D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						12 501,79
30	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	10,000	89,00	890,00	
31	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	24,500	105,00	2 572,50	
32	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	14,500	62,00	899,00	
33	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	8,000	56,00	448,00	
34	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	3,000	86,00	258,00	
35	K	721274126	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110	kus	2,000	550,00	1 100,00	
36	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	49,000	60,00	2 940,00	
	vv		24,50+10,00+14,50		49,000			
37	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	226,286	15,00	3 394,29	

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				26 541,66
18	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	21,500	20,00	430,00
19	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	61,500	26,00	1 599,00
10	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 9 mm DN do 45 mm	m	55,000	15,00	825,00
11	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	23,000	50,00	1 150,00
12	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	275,00	1 100,00
13	K	722270102	Sestava vodoměrová závitová G 1"	soubor	2,000	2 620,00	5 240,00
14	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	83,000	50,00	4 150,00
VV			21,50+61,50		83,000		
15	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	83,000	70,00	5 810,00
16	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	519,805	12,00	6 237,66
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty				67 888,76
47	K	725112015	Klozet keramický dětský standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad svislý	soubor	1,000	2 750,00	2 750,00
48	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,000	3 400,00	6 800,00
49	K	725211615	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	980,00	980,00
50	K	725211616	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	3,000	1 150,00	3 450,00
51	K	725211617	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	2,000	1 380,00	2 760,00
52	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	soubor	2,000	1 050,00	2 100,00
53	K	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	soubor	2,000	2 500,00	5 000,00
54	K	725291641	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm	soubor	2,000	620,00	1 240,00
55	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm	soubor	2,000	810,00	1 620,00
56	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	2,000	1 500,00	3 000,00
57	K	725321114	Elektrický ohříváč zásobníkový akumulační závěsný svislý 80 l / 3 kW	soubor	2,000	6 800,00	13 600,00
58	K	725352222	Ventil pojistný bezpečnostní souprava s redukčním ventilem a výlevkou	soubor	2,000	920,00	1 840,00
59	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	19,000	450,00	8 550,00
60	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	2,000	1 470,00	2 940,00
61	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	6,000	950,00	5 700,00
62	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	6,000	125,00	750,00
63	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	2,000	150,00	300,00
64	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	1 127,190	4,00	4 508,76
D 751			Vzduchotechnika				673,00
65	K	751398012	Mříž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm	kus	2,000	65,00	130,00
66	M	55341430	mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 110mm	kus	2,000	189,00	378,00
67	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	11,000	15,00	165,00
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				120,00
68	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,000	15,00	30,00
VV			1,00*2		2,000		
69	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	2,000	45,00	90,00

Stavební rozpočet - položka č. 84 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

Název stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI OBJEKTU Č.P.27, CHYŠKY	Doba výstavby:	Objednatel:	OBEC CHYŠKY, Č. P. 27, 39853 CHYŠKY
Druh stavby:	D.1.4. TPS – Vytápění	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Písek	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Ladislav Klíma
JKSO:		Zpracováno dne: 04.15.2021	Zpracoval:	Ladislav Klíma

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		
							Dodávka	Montáž	Celkem
		733	Rozvod potrubí				3 025,51	4 996,49	8 022,00
1		733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 m		20,00	65,00	216,42	1 083,58	1 300,00
2		733161902R00	Propojení měděného potrubí vytápění D 15 mm	kus	6,00	142,00	156,90	695,10	852,00
3		733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	25,00	195,00	2 584,83	2 290,17	4 875,00
4		733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	25,00	35,00	19,56	855,44	875,00
5		722181214RT5	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 15 mm	m	10,00	12,00	47,80	72,20	120,00
		734	Armatury				4 360,82	1 729,18	6 090,00
6		734200821R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	3,00	78,00	52,80	181,20	234,00
7		551200140	Šroubení regulační rohové IVAR.DS 346 3/4" EK	kus	4,00	260,00	1 040,00	0,00	1 040,00
8		734291972R00	Hlavice ovládání term.ventilů termostatické TR 2	kus	4,00	980,00	2 670,42	1 249,58	3 920,00
9		734263772R00	Šroubení svěrné na měď IVAR.TR 4430 15x1 mm - E	kus	8,00	112,00	597,60	298,40	896,00
		735	Otopná tělesa				26 824,36	3 415,64	30 240,00
10		735151831R00	Demontáž otopných těles panelových 3řadých,1500 n	kus	3,00	115,00	42,39	302,61	345,00
11		735291800R00	Demontáž konzol otopných těles do odpadu	kus	9,00	25,00	10,99	214,01	225,00
12		735157566R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 600/1000	kus	2,00	4 320,00	7 963,96	676,04	8 640,00
13		735157665R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/ 900	kus	1,00	4 180,00	3 871,88	308,12	4 180,00
14		735157668R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/1200	kus	1,00	4 580,00	4 267,88	312,12	4 580,00
15		735157768R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 600/1200	kus	1,00	10 350,00	9 742,44	607,56	10 350,00
16		735153300R00	Příplatek za odvzdušňovací ventil	kus	4,00	480,00	924,81	995,19	1 920,00
		900	Ostatní				0,00	10 850,00	10 850,00
17		100-001UT	Topná zkouška	soub	1,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
18		100-003UT	Vypouštění topného systému	kpl	1,00	300,00	0,00	300,00	300,00
19		100-002UT	Napuštění a odvzdušnění topného systému	kpl	1,00	700,00	0,00	700,00	700,00
20		001	Stavební přípomoc 5%	kpl	1,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
21		005	Odvoz a likvidace vybouraného materiálu 3%	kpl	1,00	2 850,00	0,00	2 850,00	2 850,00
							Celkem:		55 202,00

Zhotovitel:
Název/jméno: Ladislav Klíma
Adresa: Pechova Lhota 4, 399 01 Milevsko

IČ: 46656529 **Dne:** 04.15.2021
DIČ: CZ730428158 **Zpracoval:** Ladislav Klíma
Podpis a razítko:

Ladislav KLÍMA
Pechova Lhota 4, 399 01 Milevsko
IČ 46656529 DIČ CZ7304281589

Chyšky č.p. 27 - větrání - položka č. 113 - Vzduchotechnika

název	počet	m.j.	J.C. dodávky	J.C. montáže	C.C. dodávka + montáž
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
Odvod vzduchu z m.č. 1.09 - Izolace děti					
ventilátor Silent 100 CZ	1	ks	2 200,00 Kč	850,00 Kč	3 050,00 Kč
žaluziová klapka PER 100 W	1	ks	325,00 Kč	250,00 Kč	575,00 Kč
potrubí spiro d100	7	bm	450,00 Kč	120,00 Kč	3 990,00 Kč
telefonní tlumič hluku vsuvný SGD 100/300	1	ks	584,00 Kč	250,00 Kč	834,00 Kč
plastová větrací mřížka LG 100 ED	2	ks	320,00 Kč	150,00 Kč	940,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
Odvod vzduchu z m.č. 1.10 - WC			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
ventilátor Silent 100 CZ	1	ks	2 200,00 Kč	850,00 Kč	3 050,00 Kč
žaluziová klapka PER 100 W	1	ks	325,00 Kč	250,00 Kč	575,00 Kč
potrubí spiro d100	10	bm	450,00 Kč	120,00 Kč	5 700,00 Kč
telefonní tlumič MSD100/125/300	1	ks	584,00 Kč	250,00 Kč	834,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
Cena celkem bez DPH					19 548,00 Kč

Název/jméno: Ladislav Klíma

Adresa: Pechova Lhota 4, 399 01 Milevsko

IČ: 46656529

DIČ: CZ7304281589

Dne: 04.15.2021

Zpracoval: Ladislav Klíma

Podpis a razítko:

Ladislav KLÍMA**Pechova Lhota 4, 399 01 Milevsko****IČ 46656529 DIČ CZ7304281589**

KRYCÍ LIST SOUPISU - položka č. 85 - Elektroinstalace - silnoproud

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI OBJEKTU Č.P.27, CHÝŠKY

Objekt:

STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI OBJEKTU Č.P.27, CHÝŠKY

Soupis:

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - položka č. 85

KSO:

Místo:

Zadavatel: Obec Chýšky, Chýšky 27, 398 53 Chýšky

Zhotovitel:

Ladislav Klíma

Adresa:

Pechova Lhota 4, 399 01 Milevsko

CC-CZ:

Datum: 08.03.2021

IČ: 00249718

IČ: 46656529

DIČ: CZ7304281589

Cena bez DPH

299 036,00

DPH základní
snižená

Základ daně

299 036,00

21,00%

62 797,56

15,00%

0,00

Cena s DPH

361 833,56

Dne: 4.15.2021

Zpracoval: Ladislav Klíma

Podpis a razítko:

Ladislav KLÍMA

Pechova Lhota 4, 399 01 Milevsko

IČ 46656529 DIČ CZ7304281589

STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI OBJEKTU Č.P.27, CHÝŠKY

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - položka č. 85

M - Práce a dodávky M

Elektroinstalace

Zemní a pomocné stavební práce

OST - Ostatní

299 036,00

282 636,00

249 236,00

33 400,00

16 400,00

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - položka č. 85

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	M	Práce a dodávky M				265 636,00
D		Elektroinstalace				249 236,00
1	K	741110002 Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pod omítku, D 29mm	m	220,000	80,00	17 600,00
2	M	345710730 <i>trubka elektroinstalační ohebná D25 mm</i>	m	220,000	12,00	2 640,00
3	K	743312270 Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 80 mm včetně víčka	m	48,00	80,00	3 840,00
4	M	3401 <i>Vkládací lišta včetně víka o rozměru od 18x13 do 40x40, bílá, kompletní včetně spojovacích krytů, kolen, koncovek</i>	m	48,00	22,00	1 056,00
5	K	741112001 Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových, typ KU 68/2-1902, KO97	kus	72,00	80,00	5 760,00
6	M	34571511 <i>materiál úložný elektroinstalační krabice přístrojové instalační z plastické hmoty KP 68/2-1901 500 V, D69 x 30mm</i>	kus	51,00	7,00	357,00
7	M	34571521 <i>materiál úložný elektroinstalační krabice přístrojové instalační z plastické hmoty KP 68/2-1901 500 V, D69 x 30mm s víčkem a s krabicovými svorkami</i>	kus	21,00	15,00	315,00
8	K	741130005 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm ²	kus	152,000	80,00	12 160,00
9	K	7401 napojení jednofázového koncového spotřebiče do průřezu 4mm ²	kus	2,000	80,00	160,00
10	K	741310001 Montáž spínačů jedno nebo dvupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení, vypínačů řazení 1-jednopolových	kus	4,000	80,00	320,00
11	M	34535516 <i>kompletní spínač jednopólový 10A, polozapuštěná montáž, bílý + kryt, IP20</i>	kus	4,000	145,00	580,00
12	K	741310021 Montáž spínačů jedno nebo dvupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových	kus	3,000	80,00	240,00
13	M	34535576 <i>kompletní spínač sériový 10A, polozapuštěná montáž, bílý + kryt, IP20</i>	kus	3,000	175,00	525,00
14	K	741310022 Montáž spínačů jedno nebo dvupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení, vypínačů řazení 6-střídavých	kus	2,000	80,00	160,00
15	M	34535556 <i>kompletní spínač střídavý 10A, polozapuštěná montáž, bílý + kryt, IP20</i>	kus	2,000	152,00	304,00
16	K	741310232 Montáž spínačů časových se zapojením vodičů	kus	2,000	80,00	160,00
17	M	3402 <i>Časové relé pro ventilátor pod přístroj do přístrojové krabice, např. SMR-T apod.</i>	kus	2,000	230,00	460,00
18	M	3403 <i>rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný</i>	kus	19,000	20,00	380,00
19	M	3404 <i>rámeček pro spínače a zásuvky trojnásobný</i>	kus	4,000	60,00	240,00
20	M	3405 <i>rámeček pro spínače a zásuvky pětínásobný</i>	kus	4,000	100,00	400,00
21	K	7402 Montáž sada pro nouzovou signalizaci	kus	2,000	300,00	600,00
22	M	3406 <i>Sada pro nouzovou signalizaci - Pro přivolání pomoci tělesně postiženým osobám (podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb), např. na WC. Skládá se z následujících prvků: kontrolní modul s alarmem, tlačítko signální tahové, tlačítko res</i>	kus	2,000	5 600,00	11 200,00
23	K	7403 Zapuštěná dvojnásobná svorka pro vyrovnání potenciálů	kus	4,000	80,00	320,00
24	M	3407 <i>Zapuštěná dvojnásobná svorka pro vyrovnání potenciálů</i>	kus	4,000	150,00	600,00
25	K	742111101 Kompletní uzemňovací krabice PE/PA vč. osazení a vývodu pro uzemnění podlahy	kus	2,000	80,00	160,00
26	M	3408 <i>Kompletní uzemňovací krabice PE/PA vč. osazení a vývodu pro uzemnění podlahy</i>	kus	2,000	270,00	540,00

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
27	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	42,000	80,00	3 360,00
28	M	34555103	Kompletní zásuvka 1násobná 16A/240V, polozapuštěná montáž, bílá, IP20	kus	42,000	143,00	6 006,00
29	K	741210005	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 200 kg	kus	2,000	300,00	600,00
30	M	3409	Rozvaděč +R1, vestavná rozvodnice, 48 modulů, IP30, šířka 400mm, výška 840mm, hloubka 110mm	kus	1,000	1 330,00	1 330,00
31	M	3410	Rozvaděč +R2, vestavná rozvodnice, 48 modulů, IP30, šířka 400mm, výška 840mm, hloubka 110mm	kus	1,000	1 330,00	1 330,00
32	K	741372151	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů	kus	37,000	100,00	3 700,00
33	M	3411	S1 - Svítidlo LED, přisazené, flat - 40mm vysoké, mikro, 40W, 4146lm, Ra 90, 4000K	kus	8,00	2 890,00	23 120,00
34	M	3412	S2 - Svítidlo LED, přisazené, flat - 40mm vysoké, mikro, 54W, 5889lm, Ra 90, 4000K	kus	3,00	3 100,00	9 300,00
35	M	3413	S3 - Svítidlo LED, přisazené, 40mm vysoké, mikro, 25W, 1752lm, Ra 80, 4000K	kus	4,00	1 800,00	7 200,00
36	M	3414	S4 - Svítidlo LED, přisazené, 40mm vysoké, mikro, 25Wm 2080lm, Ra 80, 4000K	kus	8,00	1 800,00	14 400,00
37	M	3415	Nouzové svítidlo N1 - LED nouzové svítidlo, přisazené, optika pro únikové cesty, 1W, IP41, 120lm, Ra 80, 4000K	kus	7,00	1 300,00	9 100,00
38	M	3416	Nouzové svítidlo N2 - LED nouzové svítidlo, přisazené, 3W, IP65, 330lm, Ra 80, 4000K	kus	2,00	2 800,00	5 600,00
39	M	3417	Nouzové svítidlo NP1 - LED nouzové svítidlo, přisazené s piktogramem, 3W, IP65, 330lm, Ra 80, 400	kus	5,00	3 000,00	15 000,00
40	M	3418	poplatek za recyklaci svítidla	kus	37,000	9,00	333,00
41	K	210220452	Montáž ochranného pospojování pevně	m	200,000	80,00	16 000,00
42	M	341413590	vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 10mm2	m	80,000	28,00	2 240,00
43	M	341413570	vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 6mm2	m	80,000	18,00	1 440,00
44	M	341413570	vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 4mm2	m	40,000	12,00	480,00
45	K	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 500 tisíc Kč	kus	1,000	6 000,00	6 000,00
46	K	741811011	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg	kus	2,000	1 800,00	3 600,00
47	K	7404	Protipožární utěsnění kabelových prostupů dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2	m2	0,200	1 000,00	200,00
48	M	3419	Provedení protipožárního zabezpečení prostupů EI30 pomocí minerální plsti 140kg/m3 a protipožárního povlaku, provedení oprávněnou osobou včetně certifikátu	m2	0,200	1 000,00	200,00
49	K	741120303	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil do 35 mm2	m	780,000	45,00	35 100,00
50	M	34109515	kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY - J RE průřez Cu 3 x 1,5	m	360,000	12,00	4 320,00
51	M	34109517	kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY - J RE průřez Cu 3 x 2,5	m	340,000	19,00	6 460,00
52	M	34111076	kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY - J RE průřez Cu 4 x 10	m	80,000	98,00	7 840,00
53	K	7405	Doplňující ochranné pospojování dle ČSN 33 2000-7-701, ed. 2, změna č.1 a 2	kpl	2,000	60,00	120,00
54	M	3420	Kabelové štítky dle požadavku ČSN 33 2000-5-52 ed.2, čl. NA.4.5.2.5	ks	12,000	15,00	180,00
55	M	3421	Ostatní potřebné blíže nespecifikované položky, podružný a montážní materiál	ks	1,000	3 600,00	3 600,00

D

Zemní a pomocné stavební práce

33400

56	K	460680451	Zhotovení kapes a výklenků pro krabice 7x7x5 cm	ks	72,000	80,00	5 760,00
57	K	460680593	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce pro montáž trubek a kabelů do hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm	m	220,000	70,00	15 400,00

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	K	460680702	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce bourání podlah a mazanin betonových, tloušťky přes 15 do 30 cm	m2	2,000	2 600,00	5 200,00
59	K	460710043	Vyplnění otvorů pro montáž trubek a kabelů	m	220,000	32,00	7 040,00
	D	OST	Ostatní				16400
	D	0	Vedlejší rozpočtové náklady				16400
60	K	01	Demontáž veškerých Starých rozvodů, koncových prvků, rozváděčů, svítek, kabelových tras dotčených prostor	ks	1,000	6 600,00	6 600,00
61	K	02	Úprava stávajících elektroměrových rozváděčů +RE1 a +RE2, doplnění nových jističů, prodrátování	ks	1,000	9 800,00	9 800,00

Ladislav KLÍMA
Pechova Lhota 4/399 01 Milevsko
IČ 46656529 DIČ CZ7304281589

OBEC CHYSKY

398 53 Chyšky 27

IČO 00249718 (2)

DIČ CZ00249718

OBEC CHYSKY

398 53 Chyšky 27

IČO 00249718 (2)

DIČ CZ00249718

OBEC CHYSKY

398 53 Chyšky 27

IČO 00249718 (2)

DIČ CZ00249718

OBEC CHYSKY

398 53 Chyšky 27

IČO 00249718 (2)

DIČ CZ00249718