

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
na zhotovení díla: Přístavba a stavební úpravy domu Chyšky, Hněvanice č.p. 24
Projekt: Přístavba a stavební úpravy domu Chyšky, Hněvanice č.p. 24

Smluvní strany

1. Objednatel

Obec Chyšky
Se sídlem: Chyšky 27
398 53 Chyšky
IČ: 00249718
DIČ: CZ00249718
Zastoupena: Stanislava Hejnová starostka obce
Bankovní spojení: KB, a.s., 3029271/0100
(dále jen "objednatel")

2. Zhotovitel

Petr Třešnička
se sídlem: Masarykova 283
399 01 Milevsko
IČ: 60622831
DIČ: CZ7001051574
Zastoupen: Petrem Třešničkou
Bankovní spojení: ČS, a.s., 640802319/0800
(dále jen "zhotovitel")

Článek I.

Předmět plnění

- 1.1 Předmět plnění: Přístavba a stavební úpravy domu Chyšky, Hněvanice č.p. 24
- 1.2 Zhotovovatel se touto smlouvou zavazuje k provedení nebo zajištění následujících úkonů a k jejich následnému předání odběrateli:
Provedení stavebních prací dle zadávací dokumentace

Článek II.

Doba plnění

- 2.1 Zhotovovatel se zavazuje provést dílo v době od **01.05.2022** (po podpisu smlouvy) do **31.10.2022** (nejpozději)
- 2.2 Objednatel se zavazuje vytvořit podmínky pro to, aby zhotovitel mohl činnosti v rozsahu článku I. této smlouvy řádně a včas splnit a za uvedené činnosti zaplatit zhotoviteli sjednanou částku.
- 2.3 Plnění ze strany zhotovitele je závislé na od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není objednatel v prodlení se splněním předmětu plnění.

Článek III.

Cena za dílo

- 3.1 V souladu s platnými právními předpisy se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovené dílo specifikované v článku I. této smlouvy a to dle předložené nabídky ve výši

Cena celkem bez DPH: 723 074,49 Kč

DPH (21%): 151 845,64 Kč

Cena celkem s DPH: 874 920,13 Kč

Cena je sjednána jako konečná a nejvýše přípustná v rámci zakázky, zhotovitel nesmí překročit její výši. Jedinou podmínkou, při níž je možné překročit výši nabídkové a sjednané ceny je, pokud v průběhu plnění dojde ke změně sazby DPH.

Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady potřebné k provedení díla, tj. včetně dopravy materiálu, odstranění a likvidace odpadu vzniklého v souvislosti s prováděním díla, údržby a vyklizení staveniště.

Objednatel nebude poskytovat zálohy.

- 3.2 V případě změny požadavků objednavatele, je možné cenu upravit. Na této úpravě se musí obě strany dohodnout. Konečná částka bude vyúčtována ve faktuře.

V případě nepředvídatelných víceprací – změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

V případě nepředvídatelných víceprací – změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, se provede stanovení cen dle jednotkových cen v obecně dostupné cenové soustavě – maximálně do 80% aktuální cenové úrovně. Změna druhu prací a materiálů bude možná jen do stejné výše nákladů.

Článek IV.

Platební podmínky

- 4.1 Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za dílo na základě faktury, která bude splňovat náležitosti daňového dokladu a označení předmětu plnění.

Cenu za provedení díla se objednatel zavazuje uhradit bezhotovostním převodem na účet zhotovitele po obdržení faktury po předchozím předání předmětu plnění celé zakázky bez vad a nedodělků a po předání veškerých nutných souvisejících dokladů, např. dodací listy, atesty použitých materiálů, certifikáty, prohlášení o shodě výrobků, záruční listy, fotodokumentace a další doklady a náležitosti, včetně stavebního deníku. O tomto předání bude vyhotoven předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

Faktura bude vystavena zhotovitelem nejpozději do 14 kalendářních dnů po odsouhlasení a předání/převzetí předmětu celé zakázky bez vad a nedodělků a po podpisu příslušného předávacího protokolu.

Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a její doba splatnosti bude stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění, která počne běžet dnem následujícím po jejím doručení objednateli. Platba bude probíhat výhradně v CZK. Faktura bude členěna dle struktury specifikované v zadávací dokumentaci a krycím listu nabídky. Na faktuře bude uveden celý název projektu: **Přístavba a stavební úpravy domu Chyšky, Hněvanice č.p. 24**


a Registrační číslo projektu: **33956**. Nedílnou součástí faktury – přílohou bude soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem. Bez tohoto soupisu bude faktura neúplná.

- 4.2 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit jí zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

Článek V.

Provádění díla a záruka

- 5.1 Zhotovitel bude při plnění předmětu díla smlouvy postupovat s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
- 5.2 Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas s náležitou odbornou péčí. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k poškození stavby objednatele, poškození či znečištění okolních staveb, ploch, životního prostředí, nebo poškození zdraví osob. Zhotovitel se zavazuje vyklidit místo plnění díla do 2 pracovních dnů od předání díla.
- 5.3 Zhotovitel má povinnost vést stavební deník a to v rozsahu daném příslušným právním předpisem (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů). Originál při ukončení odevzdá zadavateli.
- 5.4 Zhotovitel má povinnost pojištění majetku – stavby – nemovitosti dnem zahájení stavby do předání díla proti poškození, zničení a ztrátě a proti škodám způsobeným jeho činností. Zhotovitel prohlašuje, že platnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti bude udržovat v platnosti po celou dobu realizace díla a dle požadavku objednatele ji kdykoliv předloží a oznámí veškeré změny týkající se změny pojistné smlouvy.
- 5.5 Zhotovitel je povinen pořizovat průběžnou fotodokumentaci, dokládající provádění jednotlivých prací při realizaci, kterou na konci realizace odevzdá zadavateli.
- 5.6 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré nečistoty a odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Je též povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami a s dokumentací předanou objednatelem. Nebude-li i přes písemnou výzvu zhotovitel toto dodržovat, zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit (náklady je možné započíst proti zhotovitelem fakturované částce).
- 5.7 Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi. Zhotovitel je povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich profesního zařazení, a to před zahájením prací. Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit se seznámení se specifiky staveniště, které bude provedeno písemnou formou odpovědným pracovníkem zhotovitele (stavbyvedoucí, popř. mistr). Během provádění prací zhotovitel odpovídá za znemožnění vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část staveniště, ve které provádí práce ke zhotovení díla



- 5.8 Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož bude zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu 10 let po skončení plnění zakázky a zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci spojenou s výběrovým řízením do konce roku 2032.
- 5.9 Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro zhotovení díla, zejména umožnit zhotoviteli přístup k místu plnění díla (včetně přístupu dopravních prostředků k závozu materiálu).
- 5.10 Objednatel má právo v průběhu provádění díla vykonávat dozor a zúčastňovat se prohlídek před zakrytím částí díla. O zakrytí částí díla je zhotovitel povinen objednatele předem informovat.
- 5.11 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku jeho předání objednateli a za vady, které se vyskytnou v průběhu záruční lhůty. Záruční lhůta činí **60** měsíců. Záruční lhůta díla počíná běžet dnem předání díla objednateli.

Článek VI.


Předání díla a sankce

- 6.1 Objednatel se zavazuje dílo převzít, pokud je řádně a včas provedeno bez vad a nedodělků. Tuto povinnost objednatel nemá, jestliže dílo není dokončeno, příp. je provedeno nekvalitně, což brání jeho užívání.
- 6.2 Pokud objednatel odmítl dokončené dílo převzít, musí být sepsán o tomto zápis se stanovisky obou smluvních stran a zdůvodnění.
- 6.3 V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč** za každý započatý den prodlení, po nejpozdějším datu ukončení díla.
- 6.4 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05%** z dlužné částky za každý započatý den prodlení, po nejpozdějším datu splatnosti. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odeslána z účtu objednatele.

Článek VII.

Ostatní ustanovení

- 7.1 Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o průběhu činností zajišťovaných touto smlouvou.
- 7.2 Zhotovitel odpovídá za vady díla v záruční době, jeho odpovědnost se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (§ 2586 a násl.)
- 7.3 Zhotovitel provádí práci vlastním jménem, vlastními náklady (za použití svého materiálu, výrobních zařízení a nástrojů, pomůcek apod.) a na vlastní odpovědnost.
- 7.4 Se souhlasem objednatele se může zhotovitel nechat zastoupit svým zaměstnancem či jinou osobou při dodání smluvně dojednaného plnění.
- 7.5 Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnost v rozsahu čl. I této smlouvy. Specializované činnosti je zhotovitel oprávněn se souhlasem objednatele nechat zpracovat třetí osobou jako subdodavatelem. Za odbornost a provedenou práci subdodavatele odpovídá zhotovitel v plném rozsahu.
- 7.6 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud by zhotovitel hrubým způsobem porušoval povinnosti, které mu z této smlouvy plynou.




Článek VIII. Závěrečná ustanovení

- 8.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 8.2 Změny této smlouvy lze činit pouze formou písemných dodatků, které budou podepsány oběma smluvními stranami.
- 8.3 Práva a povinnosti touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 8.4 Tato smlouva je vypracována ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá zhotovitel a 2 objednatel.
- 8.5 Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Cenová nabídka – položkový rozpočet.
- 8.6 Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem zakázky a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu díla nezbytné.
- 8.7 Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s technickou projektovou dokumentací, výkazem výměr, podmínkami staveniště a se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na obsah nabídky a na cenu díla a tyto okolnosti respektuje a zahrnul je do ceny díla. Součástí ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady, i ve výkazu výměr výslovně neuvedené, nezbytné pro řádné a úplné provedení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci, nebo smlouvě, uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.
- 8.8 Smluvní strany prohlašují, že si před podpisem tuto smlouvu přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek pro některou z nich a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.


Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací - výkaz výměr – položkový rozpočet

V Chyškách dne 29.04.2022

V Milevsku dne 29.04.2022


.....
za objednatele
Stanislava Hejnová
starostka obce Chyšky

OBEC CHYŠKY
398 53 Chyšky 27
IČO 00249718 (2)
DIČ CZ00249718


.....
za zhotovitele
Petr Třešnička

Petr TŘEŠNIČKA
M. Mojmáková 1307
399 01 MILEVSKO
IČO 502422
DIČ 0388/521949

KRYCÍ LÍST SOUPISU PRACÍ

Příloha č.3

Stavba:

Stavební úpravy domu č.p.24 Hněvanice

KSO:

Místo: Hněvanice

Zadavatel:

Obec Chyšky, Chyšky 27, 398 53 Chyšky

Zhotovitel:

Petr Třešnička Masarykova 283 Milevsko

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.03.2022

IČ:

00249718

DIČ:

CZ00249718

IČ:

60622831

DIČ:

CZ7001051574

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

723 074,49

DPH základní
snižená

Základ daně

723 074,49

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

151 845,64

0,00

Cena s DPH

v CZK

874 920,13

Projektant:

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OBEC CHYŠKY
398 53 Chyšky 27
IČO 00249718 (2)
DIČ CZ00249718

Datum a podpis:

Razítko

Název/jméno: Petr Třešnička Masarykova 283 Milevsko

IČ: 60622831

DIČ: CZ7001051574

Zpracovat: Třešnička

Datum: 20.03.2022

Podpis a razítko:

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRÁČÍ

Stavba:

Stavební úpravy domu č.p.24 Hněvanice

Místo: Hněvanice

Datum: 20.03.2022

Zadavatel: Obec Chyšky, Chyšky 27, 398 53 Chyšky

Projektant: 0

Zhotovitel: Petr Třešnička Masarykova 283 Milevsko

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							723 074,49	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					131 024,82	
D	1	Zemní práce					13 416,00	
1	K	131213102	Hloubení jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	0,864	4 000,00	3 456,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných					
	VV		0,6*0,6*0,8*3		0,864			
2	K	132212112	Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	0,990	4 000,00	3 960,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hloubení rýh š do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných - založení palisád					
	VV		5,5*0,3*0,6		0,990			
3	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	50,000	120,00	6 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	VV		50		50,000			
D	2	Zakládání					2 808,00	
4	K	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	0,864	3 250,00	2 808,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15					
	VV		0,6*0,6*0,8*3		0,864			
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					11 908,50	
5	K	311271126	Zdivo z cihel betonových 290x140x65 mm na maltu M10	m3	0,270	4 500,00	1 215,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zdivo z cihel betonových s plně promaltovanými styčnými sparami, rozměr 290x140x65 mm, na cementovou maltu M10 - nový vyzděný revizní otvor na stávajícím septiku					
	VV		0,9*4*0,5*0,15		0,270			
6	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	3,650	990,00	3 613,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm					
	VV		1,65*2		3,650			
7	M	59228408	palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x600mm	kus	30,000	236,00	7 080,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x600mm					
	VV		14*16		30,000			
D	5	Komunikace					21 952,60	
8	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisků ŠP tl 200 mm	m2	41,420	250,00	10 355,00	
	PP		Podklad nebo podsyp ze šterkopisků ŠP tl 200 mm - část podsypu pod podlahou přistavby					
	VV		41,42		41,420			
9	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	41,420	280,00	11 597,60	
	PP		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 - prodloužení chodníku u uličního vstupu					
	VV		41,42		41,420			
	VV		Součet		41,420			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					21 131,24	
10	K	612135000	Vyrovnaní podkladu vnitřních stěn maltou vápennou tl do 10 mm	m2	3,264	320,00	1 044,48	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vyrovnaní nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápennou stěn - oprava omítek po obkladech					
	VV		2,0*0,6*3,44*0,6		3,264			
11	K	612315225	Vápenná štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	3,264	140,00	456,96	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2					
	VV		2,0*0,6*3,44*0,6		3,264			
12	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	5,200	350,00	1 820,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
	VV		2,1*2*1		5,200			
13	K	622335201	Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu do 10%	m2	20,000	520,00	10 400,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Oprava cementové škrábané (bílizolitové) omítky vnějších ploch stěn, v rozsahu opravované plochy do 10% - oprava fasády u budoucí pergoly					
	VV		20		20,000			
14	K	631311214	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	0,270	3 500,00	945,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 - vyrovnaní stropu septiku					
15	K	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	8,100	258,00	2 089,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm - přebetonování beton. strop desek septiku					
	VV		4,5*1,8		8,100			
16	K	637311131	Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton	m	12,500	350,00	4 375,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého					
	VV		12,5		12,500			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					32 882,94	
17	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	55,000	70,00	3 850,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
	VV		11*5		55,000			
18	K	941212111	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	1 155,000	2,50	2 887,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112					
	VV		55*21		1 155,000			
19	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	55,000	30,00	1 650,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
	VV		55		55,000			
20	K	953171021	Osazování poklopů litinových nebo ocelových hmotnosti do 50 kg - nádrže	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu, hmotnosti do 50 kg					
21	M	55241021	poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup 600mm, s ventilací	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup 600mm, s ventilací					
22	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	15,840	80,00	1 267,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
	VV		5,28*3		15,840			
23	K	963015141	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,5 t	kus	15,000	250,00	3 750,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 0,5 t - odkrytí stávajícího septiku					
	VV		15		15,000			
24	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,945	3 500,00	3 307,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm					
	VV		1,0*2,1*0,45		0,945			
25	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	3,350	80,00	268,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
	VV		3,0*0,6*3,1*0,5		3,350			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
26	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	30,210	28,00	845,88	CS ÚRS 2020 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou - septik					
	VV		(4,2+1,5)*2*2,65		30,210			
27	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelovými kartáči	m2	30,210	86,00	2 598,06	CS ÚRS 2020 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči - septik					
28	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	30,210	280,00	8 458,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm - septik					
	D	997	Přesun sutě				22 233,06	
29	K	997013111	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	13,409	220,00	2 949,98	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
30	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	93,135	28,00	2 607,78	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		6,209*15		93,135			
31	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	13,409	850,00	11 397,65	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km					
32	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	6,209	850,00	5 277,65	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	D	998	Přesun hmot				4 692,48	
33	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	9,776	480,00	4 692,48	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				592 049,67	
	D	711	Isolace proti vodě, vlhkosti a plynům				45 334,21	
34	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena lakem asfaltovým	m2	8,100	80,00	648,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a trnely za studena na ploše vodorovně V nátěrem lakem asfaltovým - nátěr beton stropu septiku pod asf. pásy					
	VV		4,5*1,8		8,100			
35	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,003	56 200,00	168,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		lak hydroizolační asfaltový					
	VV		8,1*0,00035 *Přepočtené koeficientem množství		0,003			
36	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	8,100	226,00	1 830,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovně V					
37	M	62855005	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,2mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břídicím posypem na horním povrchu	m2	9,315	314,46	2 929,19	CS ÚRS 2020 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,2mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břídicím posypem na horním povrchu					
	VV		8,1*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		9,315			
38	K	711491173	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z novové folie	m2	8,100	126,00	1 020,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovně V z novové fólie - ochrana asf. izolace septiku					
39	M	28323005	folie profilovaná (novová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	9,720	69,20	672,62	CS ÚRS 2020 01
	PP		folie profilovaná (novová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm					
	VV		8,1*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		9,720			
40	K	711493121	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu	m2	30,210	1 260,00	38 064,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S dvousložkovou na bázi cementu - septik					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				44 802,40	
41	K	735151152	Úprava stávajících rozvodů topení D+M	kpl	1,000	44 802,40	44 802,40	
	PP		Otopná tělesa panelová jednosložková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 257 W					
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				77 855,00	
42	K	741320103	Nové rozvody elektroinstalací D+M	kpl	1,000	77 855,00	77 855,00	
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů jednofázových nn do 25 A s krytem					
	D	762	Konstrukce tesařské				87 359,86	
43	K	762332531	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2	m	4,800	150,00	720,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového pudorysu, z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2					
	VV		4,8		4,800			
44	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,048	8 000,00	384,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m					
	VV		4,8*0,1*0,1		0,048			
45	K	762332532	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 224 cm2	m	58,200	150,00	8 730,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového pudorysu, z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	VV		1+6,8+50,4		58,200			
46	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	1,164	8 000,00	9 312,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m					
	VV		58,2*0,1*0,2		1,164			
47	K	762332533	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 288 cm2	m	17,700	150,00	2 655,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového pudorysu, z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2					
	VV		9,3+8,4		17,700			
48	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	0,449	8 000,00	3 592,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m					
	VV		9,3*0,14*0,16+8,4*0,16*0,16		0,449			
49	K	762332534	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 450 cm2	m	7,450	150,00	1 117,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového pudorysu, z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 288 do 450 cm2					
	VV		7,45		7,450			
50	M	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3	2,384	8 000,00	19 072,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m					
	VV		7,45*0,16*2		2,384			
51	K	762341250	Montáž bednění střeš rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken	m2	49,500	120,00	5 940,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění a latování montáž bednění střeš rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hoblovaných					
	VV		49,5		49,500			
52	M	61191175	palubky obkládové smrk profil tatranský 19x146mm jakost A/B	m2	49,500	444,00	21 978,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		palubky obkládové smrk profil tatranský 19x146mm jakost A/B					
53	K	762342214	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti latí 360 mm	m2	49,500	80,00	3 960,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění a latování montáž latování střeš jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm					
	VV		49,5		49,500			
54	M	60514101	řezivo jehličnaté lat 10-25cm2	m3	0,551	10 000,00	5 510,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		řezivo jehličnaté lat 10-25cm2					
	VV		(167,16+52,0+3,65+6,8)*0,04*0,06		0,551			
55	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí	m3	5,536	500,00	2 768,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
	VV		5,536		5,536			
56	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	3,118	520,00	1 621,36	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	764	Konstrukce klempířské				8 360,58	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	764212635	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou R5 400 mm	m	6,500	160,00	1 040,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou R5 400 mm		6,500			
58	K	764311615	Lemování rovných zdí střeš s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou R5 400 mm	m	9,010	170,00	1 531,70	CS ÚRS 2020 01
	PP		Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střeš s krytinou skládanou mimo přejezdy R5 400 mm		9,010			
59	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou R5 330 mm	m	6,950	560,00	3 892,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háku a čel půlkruhový R5 330 mm		6,950			
60	K	764518622	Svody kruhové včetně objímk, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	3,200	580,00	1 856,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímk, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm		3,200			
61	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,073	560,00	40,88	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	765	Krytina skládaná				28 845,14	
62	K	765121014	Montáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho přes 8 do 10 ks/m2	m2	49,500	150,00	7 425,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž krytiny betonové sklonu do 30° drážkové na sucho, počet kusů přes 8 do 10 ks/m2		49,500			
63	M	59244465	taška betonová hladká symetrická základní 1/1 335x420mm	kus	495,000	29,90	14 800,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		taška betonová hladká symetrická základní 1/1 335x420mm		495,000	160		
64	K	765121203	Montáž krytiny betonové okapní větrací mřížka univerzální	m	6,920	80,00	553,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž krytiny betonové okapové hrany s větrací mřížkou univerzální		6,920			
65	M	59244119	mřížka větrací univerzální	m	6,920	36,00	249,12	CS ÚRS 2020 01
	PP		mřížka větrací univerzální					
66	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	49,500	42,00	2 079,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci		49,500			
67	M	28329035	fólie kontaktní difúzní propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, tlivstvá mikroporézní PP 130-135g/m2 s integrovanou samolepicí páskou	m2	54,450	46,66	2 540,64	CS ÚRS 2020 01
	PP		fólie kontaktní difúzní propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, tlivstvá mikroporézní PP 130-135g/m2 s integrovanou samolepicí páskou		54,450			
68	K	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	2,138	560,00	1 197,28	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m					
	D	766	Konstrukce truhlářské				30 816,80	
69	K	766660411	Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku					
70	M	61173133R1	dveře vchodové plastové s prosklením uprostřed 800x1970mm	kus	1,000	17 200,00	17 200,00	
	PP		dveře plastové vchodové prosklením 800x1970mm					
71	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,030	560,00	16,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
72	K	R7	Montáž a dodávka kuchyňské linky dél.300cm, včetně sporáku a bezodtahové digestoře	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
	PP		Montáž a dodávka kuchyňské linky dél.300cm, včetně sporáku a digestoře bezodtahové		1,000			
	D	767	Konstrukce zámečnické				78 276,80	
73	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	443,440	110,00	48 778,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg - ocelové schodiště		443,440			
74	M	13010920	ocel profilová UE 200 jakost 11 375	t	0,443	66 000,00	29 238,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		ocel profilová UE 200 jakost 11 375		0,443			
75	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,465	560,00	260,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	771	Podlahy z dlaždic				132 426,45	
76	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	87,150	500,00	43 575,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm		87,150			
77	K	771271114	Montáž schodišťových stupňů z dílců Best Canto	m	4,200	700,00	2 940,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž schodišťových stupňů z dílců Best Canto - venkovní schody		4,200			
78	M	59373755	stupeň schodišťový Best Canto	kus	15,400	256,00	3 942,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		stupeň schodišťový Best Canto		15,400			
79	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	50,310	58,00	2 917,98	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 55 do 90 mm		50,310			
80	M	59761281	sokl s položlábkem-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm	kus	166,023	68,00	11 289,56	CS ÚRS 2020 01
	PP		sokl s položlábkem-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm		166,023			
81	K	771574111	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	87,150	500,00	43 575,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2		87,150			
82	M	59761011	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2	m2	95,865	241,00	23 103,47	CS ÚRS 2020 01
	PP		dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2		95,865			
83	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,934	560,00	1 083,04	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	776	Podlahy povlakové				1 170,20	
84	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	58,510	20,00	1 170,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky		58,510			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				23 041,20	
85	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	97,752	160,00	15 640,32	CS ÚRS 2020 01
	PP		Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický		97,752			
86	K	783801203	Okantáčování omítek před provedením nátěru	m2	51,395	48,00	2 466,96	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu omítek před provedením nátěru okantáčování		51,395			
87	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	51,395	48,00	2 466,96	CS ÚRS 2020 01
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový					
88	K	783823161	Penetrační akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	51,395	48,00	2 466,96	CS ÚRS 2020 01
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 akrylátový					

PČ s	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				23 486,03	
89	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	263,888	89,00	23 486,03	CS ÚRS 2020 01
PP			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
VV			2,56+1,05+4,47+58,51+28,2		94,790			
VV			6,52*3-2*0,9*2-3*0,7*2		11,760			
VV			4,28*3-0,7*2-3,5*1,4		6,540			
VV			9,92*3-0,7*2-0,58*1,13-8,9*1,4		15,245			
VV			33,1*3-5*1,45*1,45-3*2-2*0,5		81,788			
VV			21,24*3-2*1,45*1,45-2*2-3,5*0,5		53,765			
VV			Součet		263,888			
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				10 275,00	
90	K	789421531	Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy I ZnAl 100 um	m2	10,275	1 000,00	10 275,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinku ZnAl, tloušťky 100 um, třídy I					
VV			1,76+2,84+3,029+2,646		10,275			

Položka č.41 - Úprava stávajících rozvodů topení D+M

Název stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU Č.P. 24, HNĚVANICE	Doba výstavby:	Objednatel:	OBEC CHYŠKY, Č. P. 27, 39853 CHYŠKY
Druh stavby:	D.1.4. TPS – Vytápění	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Chyšky	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
							Dodávka	Montáž	Celkem
		M23	Izolace potrubí				2 700,00	4 050,00	6 750,00
1		230330091R00	Izolace potrubí D do 76 mm	m	27,00	150,00	0,00	4 050,00	4 050,00
2		631547113	Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 22/30 mm		25,00	100,00	2 500,00	0,00	2 500,00
3		631547214	Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 28/40 mm		2,00	100,00	200,00	0,00	200,00
		733	Rozvod potrubí				6 389,79	5 150,21	11 540,00
4		733161925R00	Vsazení odbočky do stáv.méd. potrubí vytápění D 28	kus	2,00	290,00	273,49	306,51	580,00
5		733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	15,00	170,00	1 369,17	1 180,83	2 550,00
6		733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	35,00	190,00	4 183,98	2 466,02	6 650,00
7		733163105R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	m	2,00	380,00	540,08	219,92	760,00
8		733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	50,00	20,00	23,08	976,92	1 000,00
		734	Armatury				3 752,72	771,28	4 524,00
9		734263221R00	Šroubení regulační dvoutrub. přímé, IVAR.DD 345 EK	kus	3,00	380,00	917,86	222,14	1 140,00
10		734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termostat. RD 80 R	kus	3,00	750,00	2 044,04	205,96	2 250,00
			Varianta: Heimeier hlavice K 6000-00						
11		734263772R00	Šroubení svěrné na měď IVAR.TR 4430 15x1 mm - E	kus	6,00	89,00	366,82	167,18	534,00
12		734235122R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 2	kus	2,00	160,00	230,83	89,17	320,00
13		722224111R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15	kus	2,00	140,00	193,17	86,83	280,00
		735	Otopná tělesa				15 519,14	1 036,77	16 555,91
14		735157668R00	Otopná těl.panele Radik Ventil Kompakt 22 600/1200	kus	3,00	5 500,00	15 519,14	980,86	16 500,00
15		735153300R00	Příplatek za odvzdušňovací ventil	kus	3,00	35,00	49,09	55,91	105,00
		900	Ostatní				0,00	5 383,45	5 383,45
16		100-003UT	Vypouštění topného systému	kpl	1,00	750,00	0,00	750,00	750,00
17		100-002UT	Napuštění a odvzdušnění topného systému do 500 m	kpl	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
18		100-001UT	Topná zkouška	kpl	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
19		001	Stavební přípomoc 5%	kpl	1,00	2 133,45	0,00	2 133,45	2 133,45
Celkem:									44 802,45
									42 669,00

poř.č.	Položka č.42 - Nové rozvody elektroinstalací D+M				
	popis položky	m.j.	výměra	jednotkově	celkem
DODÁVKY					
1	Nová rozvodnice +R1 <i>rozsah dle dokumentu 13919.4</i>	kpl	1	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
2	Nová rozvodnice +R2 <i>rozsah dle dokumentu 13919.5</i>	kpl	1	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
3	Hlavní ochranná přípojnice +MET, vč. montáže	ks	1	4 100,00 Kč	4 100,00 Kč
MONTÁŽE A DEMONTÁŽE					
4	Demontáž stávající elektroinstalace	hod	16	250,00 Kč	4 000,00 Kč
5	Zjištění a odpojení demontovaných obvodů	kpl	1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
KABELY A VODIČE					
6	Kabel CYKY 5x 6, vč. pevného uložení	m	90	76,20 Kč	6 858,00 Kč
7	Kabel CYKY 5x 2.5, vč. pevného uložení	m	80	31,50 Kč	2 520,00 Kč
8	Kabel CYKY 3x 2.5, vč. pevného uložení	m	240	16,80 Kč	4 032,00 Kč
9	Kabel CYKY 5x 1.5, vč. pevného uložení	m	40	18,20 Kč	728,00 Kč
10	Kabel CYKY 3x 1.5, vč. pevného uložení	m	350	11,20 Kč	3 920,00 Kč
11	Vodič H07V-K 1x 6 zž, vč. pevného uložení	m	60	32,10 Kč	1 926,00 Kč
12	Ukončení a zapojení kabelů v rozvodnicích	h	15	250,00 Kč	3 750,00 Kč
SVÍTLIDLA A SVĚTELNÉ ZDROJE					
13	Svítlidlo S1, vč. montáže	ks	4	500,00 Kč	2 000,00 Kč
14	Svítlidlo S2, vč. montáže	ks	1	320,00 Kč	320,00 Kč
15	Svítlidlo S3, vč. montáže	ks	3	320,00 Kč	960,00 Kč
16	Svítlidlo S4, vč. montáže	ks	1	500,00 Kč	500,00 Kč
17	Svítlidlo S5, vč. montáže	ks	2	420,00 Kč	840,00 Kč
18	Svítlidlo S6, vč. montáže	ks	1	420,00 Kč	420,00 Kč
19	Svítlidlo N1, protipanické, vč. montáže	ks	1	720,00 Kč	720,00 Kč
20	Svítlidlo N2, únikové s piktogramem, vč. montáže	ks	2	720,00 Kč	1 440,00 Kč
21	Ekologické poplatky - svítidla	ks	15	28,00 Kč	420,00 Kč
ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSTROJE					
22	Zásuvka jednoduchá, 230 V/ 16 A, kompletní, vč. montáže	ks	17	92,00 Kč	1 564,00 Kč
23	Zásuvka jednoduchá, 230 V/ 16 A, kompletní, IP44, vč. montáže	ks	4	108,00 Kč	432,00 Kč
24	Zásuvková skříň, vč. montáže	ks	1	1 820,00 Kč	1 820,00 Kč
25	Spínač jednopólový, řaz. "1", s krytem, vč. montáže	ks	6	92,00 Kč	552,00 Kč
26	Spínač jednopólový, řaz. "1", s krytem, IP44, vč. montáže	ks	3	106,00 Kč	318,00 Kč
27	Spínač jednopólový, řaz. "5", s krytem, vč. montáže	ks	1	102,00 Kč	102,00 Kč
28	Spínač jednopólový, řaz. "5", s krytem, IP44, vč. montáže	ks	1	132,00 Kč	132,00 Kč
INSTALAČNÍ A ÚLOŽNÝ MATERIÁL					
29	Krabice instalační přístrojová, vč. montáže	ks	35	4,20 Kč	147,00 Kč
30	Krabice instalační odbočná, vč. montáže	ks	10	5,10 Kč	51,00 Kč
31	Trubka instalační ohebná, pr. 25 mm, vč. montáže	m	70	5,30 Kč	371,00 Kč
32	Svazkový držák kabelů, vč. montáže	ks	20	10,10 Kč	202,00 Kč
33	Drátěný žlab 100/ 50, vč. montáže	m	50	68,20 Kč	3 410,00 Kč
34	Spojovací a kotvicí materiál	kpl	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
35	Drobný, blíže nespecifikovaný materiál	kpl	1	900,00 Kč	900,00 Kč
VEDLEJŠÍ NÁKLADY					
36	Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci (průrazy, vrtání, drážkování)	h	8	250,00 Kč	2 000,00 Kč
37	Připojení TZB zařízení	kpl	1	600,00 Kč	600,00 Kč

poř.č. Položka č.42 - Nové rozvody elektroinstalací D+M				
popis položky		m.j.	výměra	jednotkově celkem
39	Revize	kpl	1	2 500,00 Kč
				- Kč
CELKEM BEZ DPH				78 855 Kč

